

CAPÍTULO SG01 Demoliciones y trabajos previos
SUBCAPÍTULO SG0101 Demolición Fachada
01015 m² Apertura de hueco en hoja exterior de fachada, fábrica revestida

APERTURA DE HUECO PARA POSTERIOR COLOCACIÓN DE LA CARPINTERÍA, EN HOJA EXTERIOR DE CERRAMIENTO DE FACHADA, DE FÁBRICA REVESTIDA, FORMADA POR LADRILLO CERÁMICO DE HASTA 11,5 CM DE ESPESOR, CON MEDIOS MANUALES, SIN AFECTAR A LA ESTABILIDAD DE LA HOJA O DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS CONTIGUOS, Y CARGA MANUAL SOBRE CAMIÓN O CONTENEDOR. EL PRECIO INCLUYE EL CORTE PREVIO DEL CONTORNO DEL HUECO Y LA DEMOLICIÓN DEL REVESTIMIENTO, INCLUYE EL MONTAJE Y DESMONTAJE DEL APEO DEL HUECO. INCLUSO DINTEL. SE MEDIRÁ LA SUPERFICIE REALMENTE DEMOLIDA A CARA INTERIOR DEL HUECO SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO.

Al. Plaza Camping	1	1,85	2,20	4,07
	1	3,45	1,60	5,52
	1	1,50	0,50	0,75
	1	1,50	0,50	0,75
	1	3,45	1,60	5,52
	1	1,80	2,55	4,59
	1	1,80	1,60	2,88
Al. Pintor Luis Ald.				
	10	1,55	0,60	9,30
	2	1,45	0,60	1,74
	2	0,60	0,30	0,36
	1	0,40	0,50	0,20
	2	0,60	0,50	0,60
	1	0,70	0,70	0,49

36,77	35,50	1.305,34
-------	-------	----------

TOTAL SUBCAPÍTULO SG0101 Demolición Fachada.. 1.305,34
SUBCAPÍTULO SG0103 Demolición Albañilería
01031AA m³ Demolición de muro de hormigón armado

DEMOLICIÓN DE MURO DE HORMIGÓN ARMADO, CON MEDIOS MANUALES, MARTILLO NEUMÁTICO Y EQUIPO DE OXICORTE, Y CARGA MANUAL SOBRE CAMIÓN O CONTENEDOR. SE MEDIRÁ LA SUPERFICIE REALMENTE DEMOLIDA SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO.

1	1,40	0,65	1,20	1,09
---	------	------	------	------

1,09	230,00	250,70
------	--------	--------

01041B m² Desmontaje de puerta de acero

DEMOLICIÓN SELECTIVA CON MEDIOS MANUALES DE PUERTA DE ACERO. EL PRECIO INCLUYE EL DESMONTAJE DE LOS GALCES, DE LOS TAPAJUNTAS Y DE LOS HERRAJES Y DE REMARCO. SE MEDIRÁ LA SUPERFICIE REALMENTE DESMONTADA SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO.

Al. Plaza el Camping	1	1,05	2,10	2,21
Al. Pintor Luis Ald.	1	1,05	2,10	2,21

4,42	16,50	72,93
------	-------	-------

TOTAL SUBCAPÍTULO SG0103 Demolición 323,63

SUBCAPÍTULO SG0104 Demolición Varios**01023 ud Cierre provisional de obra**

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CIERRE PROVISIONAL DE ACCESO A LA OBRA. SE INCLUYE LA DEMOLICIÓN DEL CIERRE ACTUAL, SI ESTE NO SUPONE UN CIERRE SEGURO DE LA OBRA O SI LAS DIMENSIONES DEL MISMO NO SON LAS NECESARIAS PARA EL ACCESO DE PERSONAL Y MATERIALES, EL SUMINISTRO Y POSTERIOR RETIRADA DEL CIERRE, LA EJECUCIÓN DE FÁBRICA DE LADRILLO PARA FIJACIÓN DEL CERRAMIENTO Y LA POSTERIOR REPARACIÓN DEL PARAMENTO PARA QUE QUEDE EN LAS CONDICIONES DE LA FACHADA SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO. MEDIDA LA UNIDAD DEL TRABAJO COMPLETAMENTE EJECUTADO, GARANTIZANDO LA SEGURIDAD DE ACCESO A OBRA Y SU DEBIDO CIERRE CUANDO NO HAYA PERSONAL TRABAJANDO.

1	1,00
---	------

1,00	400,00	400,00
------	--------	--------

E640 m Limpieza y sellado de juntas de construcción

LIMPIEZA Y SELLADO DE JUNTA DE CONSTRUCCIÓN HORIZONTAL Y/O VERTICAL EN ESTRUCTURA, CON UNA ANCHURA MEDIA DE JUNTA DE 10 CM Y UNA PROFUNDIDAD MEDIA DE 150 MM, PARA PROTECCIÓN PASIVA CONTRA INCENDIOS Y GARANTIZAR LA RESISTENCIA AL FUEGO EI 120, SEGÚN UNE-EN 1366-4, CON ESPUMA INTUMESCENTE. INCLUSO MEDIOS DE LIMPIEZA REALIZADA CON EQUIPO MECÁNICO ANTES Y DESPUÉS DE LA COLOCACIÓN DE LOS INYECTORES Y DEL SELLADO DE LAS JUNTAS. MEDIDA LA LONGITUD TOTAL EJECUTADA PARA ASEGURAR LA RESISTENCIA AL FUEGO INDICADA EN EL PROYECTO.

1	20,00	20,00
---	-------	-------

20,00	36,00	720,00
-------	-------	--------

12033 u Sellado de penetraciones: manguito cortafuego

SISTEMA DE SELLADO DE PENETRACIONES PARA PROTECCIÓN PASIVA CONTRA INCENDIOS CON MANGUITO INTUMESCENTE CORTAFUEGO, COLOCADO ALREDEDOR DE LA TUBERÍA COMBUSTIBLE DE DIÁMETRO SEGÚN TUBERÍA Y PLANO, EN PASO DE FORJADO O MURO. SE MEDIRÁ EL NÚMERO DE UNIDADES REALMENTE EJECUTADAS SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.

10	10,00
----	-------

10,00	50,51	505,10
-------	-------	--------

PC.02.1 u Sellado de huecos forjado superior

APLICACIÓN DE ESPUMA IGNÍFUGA PROYECTADA SOBRE MALLA PERFORADA FIJADA AL FORJADO PARA CIERRE DE HUECO DE INSTALACIÓN DE FORJADO. LA PARTIDA INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y MEDIOS AUXILIARES.

7	7,00
---	------

7,00	120,30	842,10
------	--------	--------

TOTAL SUBCAPÍTULO SG0104 Demolición Varios.....			2.467,20
--	--	--	-----------------

SUBCAPÍTULO SG0105 Instalaciones**01057 PA Desmontaje de instalación de climatización y ventilación**

DESMONTAJE DE LA INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN EXISTENTE, INCLUSO EN FACHADA Y CUBIERTA, CON MEDIOS MANUALES, Y CARGA MANUAL SOBRE CAMIÓN O CONTENEDOR. INCLUYENDO EQUIPOS, CONDUCTOS, REJILLAS Y CUALQUIER OTRO ELEMENTO DE LA INSTALACIÓN. MEDIDA LA PARTIDA AL ALZA SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.

1

1,00

1,00

500,00

500,00

TOTAL SUBCAPÍTULO SG0105 Instalaciones.....	500,00
--	---------------

TOTAL CAPÍTULO SG01 Demoliciones y trabajos previos.....	4.596,17
---	-----------------

CAPÍTULO SG02 Estructuras

020267	kg Acero perfiles laminados en caliente en vigas de unión soldada								
	ACERO EN PERFILES LAMINADOS EN CALIENTE S 275 JR, MEDIANTE UNIÓN SOLDADA, INCLUSO CORTE Y ELABORACIÓN, MONTAJE, LIJADO, CAPA DE IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE Y P.P. DE SOLDADURA, PREVIA LIMPIEZA DE BORDES, PLETINAS, CASQUILLOS Y PIEZAS ESPECIALES; CONSTRUIDO SEGÚN NCSR-02, CTE. MEDIDO EN PESO NOMINAL.								
	VENTANAS								
	Dintel IPE 180	2	3,40	18,80			127,84		
	Perfil 100.4	2	1,60	11,60			37,12		
	REFUERZO PCI								
	IPE 270	1	5,00	36,10			180,50		
		1	3,00	36,10			108,30		
		1	4,80	36,10			173,28		
		1	4,22	36,10			152,34		
	IPE 140	1	2,19	12,90			28,25		
		1	2,50	12,90			32,25		
		1	2,74	12,90			35,35		
		1	2,91	12,90			37,54		
		1	3,15	12,90			40,64		
		1	3,39	12,90			43,73		
	PERFIL PARA VENT.	1		3,24	1,60		5,18		
							1.002,32	4,60	4.610,67
020268B	kg Acero S275 JR en placa de anclaje								
	ACERO S 275 JR EN PLACA DE ANCLAJE MEDIANTE MORTERO 51 DE RETRACCIÓN LIGERAMENTE EXPANSIVO TIPO SIKAGROUT 213 Y PERNOS DE DIÁMETRO Y LONGITUD SEGÚN MEDIDAS SEGÚN PROYECTO CON ADHESIVO SIKI ANCHORFIX 3030, CON DOBLE TUERCAS Y ARANDELAS ACERO 6.8, INCLUSO CORTE ELABORACIÓN Y MONTAJE, CAPA DE IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE Y P.P. DE ELEMENTOS DE UNIÓN Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; CONSTRUIDO SEGÚN NCSR-02, CÓDIGO ESTRUCTURAL Y CTE. MEDIDO EN PESO NOMINAL. SEGÚN ESPECIFICACIONES Y DETALLE DE PROYECTO.								
	Placa 140x140x12	2		1,85			3,70		
	Chapa sobre dintel	2		106,00			212,00		
	Placa 200x200x10	2		3,14			6,28		
	Placa 400x250x15	4		12,00			48,00		
							269,98	14,80	3.995,70
020269	m² Bancada de framex para instalaciones								
	BANCADA METALICA PARA APOYO DE BOMBAS DE CALOR Y UNIDADES EXTERIORES DE CLIMATIZACIÓN, REALIZADA MEDIANTE REJILLA ELECTROSOLDADA FORMADA POR PLETINA DE ACERO GALVANIZADO, DE 30X2 MM, FORMANDO CUADRÍCULA DE 30X30 MM Y BASTIDOR CON UNIONES ELECTROSOLDADAS. INCLUSO P/P DE PATAS DE AGARRE DE 500 MM DE ALTURA. ELABORACIÓN Y FIJADO EN OBRA MEDIANTE ATORNILLADO EN OBRA CON TORNILLOS DE ACERO, SYLOMER EN LOS APOYOS Y AJUSTE FINAL EN OBRA. MEDIDA LA SUPERFICIE REALMENTE EJECUTADA.								
		1		19,00			19,00		
							19,00	144,80	2.751,20

BANDAIGNIF m Banda de protección ignífuga EI60

FORMACIÓN DE PROTECCIÓN PASIVA CONTRA INCENDIOS DE ESTRUCTURA METÁLICA MEDIANTE COLOCACIÓN DE MALLA SOPORTE DEL PROYECTADO Y PROYECCIÓN NEUMÁTICA DE MORTERO IGNÍFUGO, REACCIÓN AL FUEGO CLASE A1, COMPUESTO DE CEMENTO EN COMBINACIÓN CON PERLITA O VERMICULITA FORMANDO UN RECUBRIMIENTO INCOMBUSTIBLE, HASTA CONSEGUIR UNA RESISTENCIA AL FUEGO DE 60 MINUTOS, EN UNA FRANJA MÍNIMA DE 50CM EN PROYECCIÓN HORIZONTAL, CON UN ESPESOR MÍNIMO DE 11 MM. INCLUSO P/P DE MAQUINARIA DE PROYECCIÓN, PROTECCIÓN DE PARAMENTOS, CARPINTERÍAS Y OTROS ELEMENTOS COLINDANTES, Y LIMPIEZA. SE APORTARÁ DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DE LOS MATERIALES Y CERTIFICADO DE LA PROYECCIÓN. INCLUSO CERTIFICACIÓN Y LEGALIZACIÓN DE INSTALACIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS, INCLUYENDO PREPARACIÓN, PROYECTO Y VISADO (SI PROCEDE) Y TRAMITACIÓN, HASTA BUEN FIN Y ANTE LOS ORGANISMOS COMPETENTES; INCLUSO REGISTRO EN INDUSTRIA POR PARTE DE LA EMPRESAS INSTALADORA.

Al. Plaza el Camping	1	0,50	4,00	2,00
	1	30,00	1,00	30,00
Al. Pintor Luis Ald.	1	0,50	3,80	1,90
	1	36,00	1,00	36,00

69,90	14,00	978,60
-------	-------	--------

05026190 m² Protección estructura mortero ignífugo R90

FORMACIÓN DE PROTECCIÓN PASIVA CONTRA INCENDIOS DE ESTRUCTURA METÁLICA, MEDIANTE PROYECCIÓN NEUMÁTICA DE MORTERO IGNÍFUGO, REACCIÓN AL FUEGO CLASE A1, SEGÚN R.D. 110/2008, COMPUESTO DE CEMENTO EN COMBINACIÓN CON PERLITA O VERMICULITA, HASTA FORMAR UN ESPESOR MÍNIMO PARA CONSEGUIR UNA RESISTENCIA AL FUEGO DE 90 MINUTOS. INCLUSO LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, CON PUENTE DE UNIÓN SI FUESE NECESARIO. SE MEDIRÁ LA SUPERFICIE REALMENTE EJECUTADA SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO, RESULTANTE DEL DESARROLLO DE LOS PERFILES METÁLICOS QUE COMPONEN LA ESTRUCTURA. INCLUSO CERTIFICACIÓN Y LEGALIZACIÓN DE INSTALACIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS, INCLUYENDO PREPARACIÓN, PROYECTO Y VISADO (SI PROCEDE) Y TRAMITACIÓN, HASTA BUEN FIN Y ANTE LOS ORGANISMOS COMPETENTES; INCLUSO REGISTRO EN INDUSTRIA POR PARTE DE LA EMPRESAS INSTALADORA.

IPE 270	1	5,00	0,14	0,70
	1	5,00	0,27	1,35
	1	2,70	0,14	0,38
	1	2,70	0,27	0,73
	1	4,80	0,14	0,67
	1	4,80	0,27	1,30
	1	4,30	0,14	0,60
	1	4,30	0,27	1,16
IPE 140	1	2,19	0,08	0,18
	1	2,19	0,14	0,31
	1	2,50	0,08	0,20
	1	2,50	0,14	0,35
	1	2,75	0,08	0,22
	1	2,75	0,14	0,39
	1	2,95	0,08	0,24
	1	2,95	0,14	0,41
	1	3,15	0,08	0,25
	1	3,15	0,14	0,44
	1	3,40	0,08	0,27
	1	3,40	0,14	0,48

10,63	20,91	222,27
-------	-------	--------

050261120 m² Protección estructura mortero ignífugo R120

FORMACIÓN DE PROTECCIÓN PASIVA CONTRA INCENDIOS DE ESTRUCTURA, MEDIANTE PROYECCIÓN NEUMÁTICA DE MORTERO IGNÍFUGO, REACCIÓN AL FUEGO CLASE A1, SEGÚN R.D. 110/2008, COMPUESTO DE CEMENTO EN COMBINACIÓN CON PERLITA O VERMICULITA, HASTA FORMAR UN ESPESOR MÍNIMO PARA CONSEGUIR UNA RESISTENCIA AL FUEGO DE 120 MINUTOS. INCLUSO LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, CON PUENTE DE UNIÓN SI FUESE NECESARIO. SE MEDIRÁ LA SUPERFICIE REALMENTE EJECUTADA SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO, RESULTANTE DEL DESARROLLO DE LOS PERFILES METÁLICOS QUE COMPONEN LA ESTRUCTURA. INCLUSO CERTIFICACIÓN Y LEGALIZACIÓN DE INSTALACIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS, INCLUYENDO PREPARACIÓN, PROYECTO Y VISADO (SI PROCEDE) Y TRAMITACIÓN, HASTA BUEN FIN Y ANTE LOS ORGANISMOS COMPETENTES; INCLUSO REGISTRO EN INDUSTRIA POR PARTE DE LA EMPRESAS INSTALADORA.

Forjado	1	1.000,00	1.000,00	
	1	2,35	4,00	9,40
	1	2,75	4,00	11,00
	2	2,57	4,00	20,56
	9	1,42	3,90	49,84
	13	1,50	3,90	76,05
	6	1,80	4,00	43,20
	4	1,60	4,00	25,60
	7	1,40	4,00	39,20
	1	2,95	4,00	11,80
	5	1,15	4,00	23,00
				1.309,65
				14,00
				18.335,10

TOTAL CAPÍTULO SG02 Estructuras	30.893,54
--	------------------

CAPÍTULO SG03 Albañilería

SUBCAPÍTULO C03.3 Techos

033015H

m² Falso techo continuo de placas de yeso laminado W

FALSO TECHO CONTINUO DE PLACAS DE YESO LAMINADO (PYL) FORMADO UNA PLACA DE YESO LAMINADO HIDRÓFUGO (TIPO W) DE 15 MM DE ESPESOR ATORNILLADAS A UNA ESTRUCTURA DE PERFILES DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO A BASE DE MAESTRAS PRIMARIAS EN C DE 60X27 MM, SEPARADAS ENTRE EJES ENTRE 500-1200 MM, Y SUSPENDIDAS DEL FORJADO O ELEMENTO PORTANTE MEDIANTE CUELQUES COLOCADOS ENTRE 700-1200 MM, Y MAESTRAS SECUNDARIAS FIJADAS PERPENDICULARMENTE A LAS PRIMARIAS Y A DISTINTO NIVEL MEDIANTE PIEZAS DE CABALLETE MODULADOS A EJES ENTRE 400-500 MM, INCLUSO AMORTIGAUDORES TIPO AKUSTIK SUPER T60 A45 DE AMC MECANOCAUCHO (1,2 UD/M2). TOTALMENTE TERMINADO PARA ACABADO MÍNIMO NIVEL Q2, LISTO PARA IMPRIMAR, REVESTIR, PINTAR O DECORAR; I/P.P. DE TRATAMIENTO DE JUNTAS, ANCLAJES, SUSPENSIONES, CUELQUES, TORNILLERÍA, JUNTAS DE ESTANQUEIDAD Y MEDIOS AUXILIARES. MATERIALES CON MARCADO CE Y DDP (DECLARACIÓN DE PRESTACIONES) SEGÚN REGLAMENTO (UE) 305/2011.

Zaguan	1	1,80	1,10	1,98
	1	1,80	1,10	1,98
	1	1,80	1,05	1,89

5,85	45,50	266,18
------	-------	--------

0334415F

m² Falso techo continuo de placas de yeso laminado EI120

FALSO TECHO CONTINUO DE PLACAS DE YESO LAMINADO (PYL) CON RESISTENCIA AL FUEGO EI-120, FORMADO POR 4 PLACAS DE YESO LAMINADO RESISTENTES AL FUEGO Y ALTAS TEMPERATURAS (TIPO F SEGÚN UNE EN 520) DE 15 MM DE ESPESOR CADA UNA, ATORNILLADAS A UNA ESTRUCTURA DE PERFILES DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO A BASE DE MAESTRAS PRIMARIAS EN C DE 60X27 MM, SEPARADAS ENTRE EJES ENTRE 500-1200 MM, Y SUSPENDIDAS DEL FORJADO O ELEMENTO PORTANTE MEDIANTE CUELQUES COLOCADOS ENTRE 700-1200 MM, Y MAESTRAS SECUNDARIAS FIJADAS PERPENDICULARMENTE A LAS PRIMARIAS Y A DISTINTO NIVEL MEDIANTE PIEZAS DE CABALLETE MODULADOS A EJES ENTRE 400-500 MM, INCLUSO AMORTIGAUDORES TIPO AKUSTIK SUPER T60 B60 DE AMC MECANOCAUCHO (2,1 UD/M2). TOTALMENTE TERMINADO PARA ACABADO MÍNIMO NIVEL Q2, LISTO PARA IMPRIMAR, REVESTIR, PINTAR O DECORAR; I/P.P. DE TRATAMIENTO DE JUNTAS, ANCLAJES, SUSPENSIONES, CUELQUES, TORNILLERÍA, JUNTAS DE ESTANQUEIDAD Y MEDIOS AUXILIARES. CONFORME A NORMATIVA ATEDY. MATERIALES CON MARCADO CE Y DDP (DECLARACIÓN DE PRESTACIONES) SEGÚN REGLAMENTO (UE) 305/2011. INCLUIDO CERTIFICADO DE RESISTENCIA AL FUEGO.

1	13,00	13,00
---	-------	-------

13,00	85,60	1.112,80
-------	-------	----------

0331415F

m Tabica para falso techo EI120

TABICA REALIZADA CON PLACA DE YESO LAMINADO ESTÁNDAR (TIPO F SEGÚN UNE EN 520), DE 15 MM DE ESPESOR, PARA FALSOS TECHOS DESMONTABLES O CONTINUOS, DE HASTA 30 CM DE ANCHO, COLOCADO SOBRE UNA ESTRUCTURA OCULTA DE ACERO GALVANIZADO, FORMADA POR PERFILES T/C DE 47 MM CADA 40 CM Y PERFILERÍA. TOTALMENTE TERMINADA; I/P.P. DE REPLANTEO, ACCESORIOS DE FIJACIÓN, NIVELACIÓN Y TRATAMIENTO DE JUNTAS. CONFORME NORMAS ATEDY Y NTE-RTC. MEDIDA EN SU LONGITUD. PLACAS DE YESO LAMINADO, PASTA DE JUNTAS, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y PERFILERÍA CON MARCADO CE Y DDP (DECLARACIÓN DE PRESTACIONES) SEGÚN REGLAMENTO EUROPEO (UE) 305/2011.

1	11,50	11,50
---	-------	-------

11,50	77,31	889,07
-------	-------	--------

TOTAL SUBCAPÍTULO C03.3 Techos.....	2.268,05
-------------------------------------	----------

SUBCAPÍTULO C03.1 Fábrica de ladrillo**03101 m² Cerramiento e: 11.5 cm ladrillo hueco para revestir i/dint**

CERRAMIENTO DE LADRILLO HUECO DOBLE DE 11,5 CM DE ESPESOR DE FÁBRICA, PARA REVESTIR, 24X11,5X7 CM, RECIBIDA CON MORTERO DE CEMENTO CONFECCIONADO EN OBRA, CON 250 KG/M³ DE CEMENTO, COLOR GRIS, DOSIFICACIÓN 1:6, SUMINISTRADO EN SACOS; REVESTIMIENTO DE LOS FRENTES DE FORJADO CON PIEZAS CERÁMICAS, COLOCADAS CON MORTERO DE ALTA ADHERENCIA, FORMACIÓN DE DINTELES MEDIANTE VIGUETA PREFABRICADA, REVESTIDA CON PIEZAS CERÁMICAS, COLOCADAS CON MORTERO DE ALTA ADHERENCIA. SE MEDIRÁ LA SUPERFICIE REALMENTE EJECUTADA SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO, SIN DUPLICAR ESQUINAS NI ENCuentROS, INCLUYENDO EL REVESTIMIENTO DE LOS FRENTES DE FORJADO.

CLH

Zaguan 1	2	1,00	2,50	5,00
	1	1,80	1,10	1,98
Zaguan 2	2	1,00	2,50	5,00
	1	1,80	1,10	1,98
Zaguan 3	2	1,25	2,50	6,25
	1	1,80	1,10	1,98
Ventana	1	3,40	1,00	3,40
	1	3,40	1,00	3,40
Vest. adap.	1	8,00	0,35	2,80
	1	13,00	0,35	4,55
Ducha fem.	1	11,00	0,35	3,85
Ducha masc.	1	10,10	0,35	3,54
Inst. II	1	10,50	0,35	3,68
Retenidas	1	30,50	0,20	6,10
	1	11,00	0,17	1,87
	1	3,40	0,17	0,58
	1	23,00	0,22	5,06
	1	26,50	0,22	5,83

66,85	28,40	1.898,54
-------	-------	----------

03105 m² Cerramiento e=11,5 cm ladrillo cerámico perforado

CERRAMIENTO DE LADRILLO CERÁMICO PERFORADO DE 11,5 CM DE ESPESOR DE FÁBRICA, PARA REVESTIR, 24X11,5X7 CM, RECIBIDA CON MORTERO DE CEMENTO CONFECCIONADO EN OBRA, CON 250 KG/M³ DE CEMENTO, COLOR GRIS, DOSIFICACIÓN 1:6, SUMINISTRADO EN SACOS; REVESTIMIENTO DE LOS FRENTES DE FORJADO CON PIEZAS CERÁMICAS, COLOCADAS CON MORTERO DE ALTA ADHERENCIA, FORMACIÓN DE DINTELES MEDIANTE VIGUETA PREFABRICADA, REVESTIDA CON PIEZAS CERÁMICAS, COLOCADAS CON MORTERO DE ALTA ADHERENCIA. SE MEDIRÁ LA SUPERFICIE REALMENTE EJECUTADA SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO, SIN DUPLICAR ESQUINAS NI ENCuentROS, INCLUYENDO EL REVESTIMIENTO DE LOS FRENTES DE FORJADO.

CLP

PCI	1	11,00	4,00	44,00
	1	3,50	2,75	9,63

53,63	30,56	1.638,93
-------	-------	----------

TOTAL SUBCAPÍTULO C03.1 Fábrica de ladrillo.....		3.537,47
---	--	-----------------

SUBCAPÍTULO C03.2 Placas de yeso (paredes)
0321C4NA m² Tabique sencillo (15+70+15)/400 (2N disp C) c/aislamiento

TABIQUE SENCILLO (15+70+15)/400 (70) LM, CON PLACAS DE YESO LAMINADO, CON AMORTIGUADORES EP 500 + SYLOMER, DETALLE SEGÚN ESTUDIO ACÚSTICO, PARA APOYO SOBRE SUELO Y ENCuentRO CON TECHO, FORMADO POR UNA ESTRUCTURA SIMPLE, CON DISPOSICIÓN C DE LOS MONTANTES; AISLAMIENTO ACÚSTICO MEDIANTE PANEL SEMIRRÍGIDO DE LANA MINERAL, ESPESOR 70 MM, EN EL ALMA; 78 MM DE ESPESOR TOTAL. EL PRECIO INCLUYE LA RESOLUCIÓN DE ENCuentROS Y PUNTOS SINGULARES, MEDIOS AUXILIARES Y LAS AYUDAS DE ALBAÑILERÍA PARA INSTALACIONES. SE MEDIRÁ LA SUPERFICIE REALMENTE EJECUTADA SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO, MEDIDO A CARA EXTERIOR, SIN DUPLICAR ESQUINAS NI ENCuentROS, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE RECERCADOS Y CAJONES, DESCONTANDO HUECOS MAYORES DE 3M2, INCLUSO TABLERO DE REFUERZO DM, SEGÚN INDICACIONES DE PLANO.

Tabique separador

1	11,50	3,50	40,25
1	7,00	3,50	24,50
1	1,83	1,00	1,83

66,58	58,30	3.881,61
-------	-------	----------

0321C6WB m² Tabique sencillo (15+70+15)/600 (2W disp C)

TABIQUE SENCILLO (15+70+15)/600 (70) - (2 HIDROFUGADO), CON PLACAS DE YESO LAMINADO, CON AMORTIGUADORES EP 500 + SYLOMER, DETALLE SEGÚN ESTUDIO ACÚSTICO, PARA APOYO SOBRE SUELO Y ENCuentRO CON TECHO, FORMADO POR UNA ESTRUCTURA SIMPLE, CON DISPOSICIÓN C DE LOS MONTANTES. EL PRECIO INCLUYE LA RESOLUCIÓN DE ENCuentROS Y PUNTOS SINGULARES, MEDIOS AUXILIARES Y LAS AYUDAS DE ALBAÑILERÍA PARA INSTALACIONES, INCLUSO TABLERO DE REFUERZO DM, SEGÚN INDICACIONES DE PLANO. SE MEDIRÁ LA SUPERFICIE REALMENTE EJECUTADA SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO, MEDIDO A CARA EXTERIOR, SIN DUPLICAR ESQUINAS NI ENCuentROS, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE RECERCADOS Y CAJONES, DESCONTANDO HUECOS MAYORES DE 3M2, INCLUSO TABLERO DE REFUERZO DM, SEGÚN INDICACIONES DE PLANO.

TB2

Vest. masc.	1	1,55	2,40	3,72
	1	4,35	2,40	10,44
	1	1,10	2,40	2,64
	1	1,15	2,40	2,76
	1	0,54	3,15	1,70
Vest. adap. masc.	1	4,65	3,20	14,88
Vest. adap. fem.	1	8,70	3,20	27,84
Limpieza	1	0,45	3,20	1,44
	1	3,50	3,20	11,20
Vestuario fem.	1	3,50	3,20	11,20
	1	1,30	2,40	3,12
	1	1,35	2,40	3,24
	1	2,60	3,30	8,58
	1	1,50	2,40	3,60
	1	1,20	2,40	2,88
	1	1,35	2,40	3,24
	1	11,00	3,30	36,30
	1	1,85	3,20	5,92
	1	2,25	3,20	7,20

161,90	59,26	9.594,19
--------	-------	----------

0321C4NB m² Tabique sencillo (15+70+15)/400 (2N disp C)

TABIQUE SENCILLO (15+70+15)/600 (70), CON PLACAS DE YESO LAMINADO, CON AMORTIGUADORES EP 500 + SYLOMER, DETALLE SEGÚN ESTUDIO ACÚSTICO, PARA APOYO SOBRE SUELO Y ENCUENTRO CON TECHO, FORMADO POR UNA ESTRUCTURA SIMPLE, CON DISPOSICIÓN C DE LOS MONTANTES. EL PRECIO INCLUYE LA RESOLUCIÓN DE ENCUENTROS Y PUNTOS SINGULARES, MEDIOS AUXILIARES Y LAS AYUDAS DE ALBAÑILERÍA PARA INSTALACIONES. SE MEDIRÁ LA SUPERFICIE REALMENTE EJECUTADA SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO, MEDIDO A CARA EXTERIOR, SIN DUPLICAR ESQUINAS NI ENCUENTROS, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE RECERCADOS Y CAJONES, DESCONTANDO HUECOS MAYORES DE 3M2, INCLUSO TABLERO DE REFUERZO DM, SEGÚN INDICACIONES DE PLANO.

TB1

Vest. masc.	1	6,40	3,25	20,80
Vest. adap. masc.	1	4,10	3,25	13,33
Vest. adap. fem.	1	2,80	3,25	9,10
Vest. fem.	1	1,60	3,25	5,20
Oficina	1	10,50	3,26	34,23
	1	2,00	1,10	2,20
Entrada	1	2,25	3,50	7,88

92,74	53,26	4.939,33
-------	-------	----------

03259C6N m² Trasdosado autoportante placa yeso 15 (1N disp C) con maestras

TRASDOSADO AUTOPORTANTE, REALIZADO CON PLACA DE YESO LAMINADO - 15 NORMAL, FORMADO POR UNA ESTRUCTURA SIMPLE, CON DISPOSICIÓN NORMAL "C" DE LOS MONTANTES; 85 MM DE ESPESOR TOTAL; SEPARACIÓN ENTRE MAESTRAS 600 MM, CON AMORTIGUADORES EP 500 + SYLOMER PARA APOYO SOBRE SUELO ACTUAL O ENCOFRADO PERDIDO, TECHO. LA PLACA TENDRÁ 1CM DE HOLGURA EN TODO SU PERÍMETRO (TECHOS, SUELOS Y LATERALES). EL PRECIO INCLUYE LA RESOLUCIÓN DE ENCUENTROS Y PUNTOS SINGULARES, MEDIOS AUXILIARES Y LAS AYUDAS DE ALBAÑILERÍA PARA INSTALACIONES, PERO NO INCLUYE EL AISLAMIENTO A COLOCAR ENTRE LAS PLACAS Y EL PARAMENTO. SE MEDIRÁ LA SUPERFICIE REALMENTE EJECUTADA SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO, MEDIDO A CARA EXTERIOR, SIN DUPLICAR ESQUINAS NI ENCUENTROS, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE RECERCADOS Y CAJONES, DESCONTANDO HUECOS MAYORES DE 3M2, INCLUSO TABLERO DE REFUERZO DM, SEGÚN INDICACIONES DE PLANO.

TD3

Vest. masc.	1	0,80	3,20	2,56
Duchas masc.	1	1,95	3,20	6,24
Recorrido	1	0,85	3,25	2,76
	1	0,85	3,25	2,76
Peso libre	1	2,95	3,12	9,20
	1	1,45	3,12	4,52
	1	4,20	3,12	13,10
	1	2,20	3,12	6,86
Agility	1	2,50	3,35	8,38
	1	4,10	3,35	13,74
	1	4,65	3,35	15,58
Duchas fem.	1	2,50	3,20	8,00
Hueco altura	1	3,30	1,95	6,44
Entrada	1	0,90	3,55	3,20
	1	2,45	3,55	8,70

112,04	38,50	4.313,54
--------	-------	----------

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
03259C6W	m² Trasdosado autoportante placa yeso 15 (1W disp C) c/maestras								
	TRASDOSADO AUTOPORTANTE, REALIZADO CON PLACA DE YESO LAMINADO - 15 HIDRÓFUGA, FORMADO POR UNA ESTRUCTURA SIMPLE, CON DISPOSICIÓN NORMAL "C" DE LOS MONTANTES; 85 MM DE ESPESOR TOTAL; SEPARACIÓN ENTRE MAESTRAS 600 MM, CON AMORTIGUADORES EP 500 + SYLOMER PARA APOYO SOBRE SUELO ACTUAL O ENCOFRADO PERDIDO, TECHO. LA PLACA TENDRÁ 1CM DE HOLGURA EN TODO SU PERÍMETRO (TECHOS, SUELOS Y LATERALES). EL PRECIO INCLUYE LA RESOLUCIÓN DE ENCIENTROS Y PUNTOS SINGULARES, MEDIOS AUXILIARES Y LAS AYUDAS DE ALBAÑILERÍA PARA INSTALACIONES, PERO NO INCLUYE EL AISLAMIENTO A COLOCAR ENTRE LAS PLACAS Y EL PARAMENTO. SE MEDIRÁ LA SUPERFICIE REALMENTE EJECUTADA SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO, MEDIDO A CARA EXTERIOR, SIN DUPLICAR ESQUINAS NI ENCIENTROS, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE RECERCADOS Y CAJONES, DESCONTANDO HUECOS MAYORES DE 3M2, INCLUSO TABLERO DE REFUERZO DM, SEGÚN INDICACIONES DE PLANO.								
	TD4								
	Duchas masc.	1	5,00			3,20	16,00		
	Aseo masc.	1	7,10			3,20	22,72		
	Duchas fem	2	3,50			3,20	22,40		
							61,12	41,50	2.536,48
0324066N	m² Trasdosado directo placa de yeso 15 (1N)								
	TRASDOSADO DIRECTO, REALIZADO CON PLACA DE YESO LAMINADO, DE 15MM DE ESPESOR, RECIBIDA DIRECTAMENTE SOBRE EL PARAMENTO VERTICAL CON PASTA DE AGARRE. EL PRECIO INCLUYE LA RESOLUCIÓN DE ENCIENTROS Y PUNTOS SINGULARE, PASTA DE AGARRE, CINTA PARA EL TRATAMIENTO DE JUNTAS, MEDIOS AUXILIARES Y LAS AYUDAS DE ALBAÑILERÍA PARA INSTALACIONES. SE MEDIRÁ LA SUPERFICIE REALMENTE EJECUTADA SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO, MEDIDO A CARA EXTERIOR, SIN DUPLICAR ESQUINAS NI ENCIENTROS, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE RECERCADOS Y CAJONES, DESCONTANDO HUECOS MAYORES DE 3M2, INCLUSO TABLERO DE REFUERZO DM, SEGÚN INDICACIONES DE PLANO.								
	TD1								
	PCI	1	5,60			3,20	17,92		
							17,92	26,00	465,92
03126NW	m² Cambio de placa de N a W								
	INCREMENTO POR CAMBIO DE PLACA N A PLACA HIDRÓFUGA W. MEDIDA LA SUPERFICIE REALMENTE EJECUTADA								
	Vest. masc.	1	6,35			3,25	20,64		
	Vest. adap. masc.	1	4,10			3,25	13,33		
	Vest. adap. fem.	1	2,80			3,25	9,10		
	Vest. fem.	1	4,80			3,25	15,60		
							58,67	3,00	176,01
TOTAL SUBCAPÍTULO C03.2 Placas de yeso									25.907,08

SUBCAPÍTULO C03.4 Otros**C03.04.08 m² Mortero autonivelante de cemento fibrado e: 8 cm con mallazo**

BASE PARA PAVIMENTO INTERIOR, DE 80 MM DE ESPESOR, DE MORTERO AUTONIVELANTE DE CEMENTO, FIBRADO D-350 F-04 SEGÚN UNE-EN 13813. CANTIDADES POR M3: 350 KG DE CEMENTO II AV-42 SR; 1,620 KG DE ARENA DE SÍLICE 04; 180 L DE AGUA; 1,7 KG DE PLASTIFICANTE BASF POLYHEED 777 NE; 1,5 KG DE SÚPER FLUIDIFICANTE GLENIUM SKY 554 Y 600 G DE FIBRA DE POLIPROPILENO BASF MASTERFIBER 022, CON MALLAZO DE REPARTO DE 25.25.5 MM DE ACERO B500, VERTIDO CON MEZCLADORA-BOMBEADORA, SOBRE LÁMINA DE AISLAMIENTO PARA FORMACIÓN DE SUELO FLOTANTE; Y POSTERIOR APLICACIÓN DE LÍQUIDO DE CURADO INCOLORO, (0,15 L/M²). INCLUSO ENCOFRADO Y BANDA DE PANEL RÍGIDO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO DE 10 MM DE ESPESOR PARA LA PREPARACIÓN DE LAS JUNTAS PERIMETRALES DE DILATACIÓN. SE MEDIRÁ LA SUPERFICIE REALMENTE EJECUTADA SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO, SIN DEDUCIR LA SUPERFICIE OCUPADA POR LOS PILARES SITUADOS DENTRO DE SU PERÍMETRO.

Suelo 1 (S1.1)	287	287,00
Suelo 2 (S2.4)	103	103,00
Suelo 3 (S2.6)	171	171,00
Suelo 4 (S2.8)	235	235,00
Suelo 5 (SAR)	131	131,00

927,00	23,23	21.534,21
--------	-------	-----------

0201810 m² Solera de hormigón armado de 10 cm de espesor

SOLERA DE HORMIGÓN ARMADO DE 10 CM DE ESPESOR, REALIZADA CON HORMIGÓN HA-25/B/20/IIIA FABRICADO EN CENTRAL, Y VERTIDO CON BOMBA, Y MALLA ELECTROSOLDADA ME 20X20 Ø 5-5 B 500 T 6X2,20 UNE-EN 10080 COMO ARMADURA DE REPARTO, COLOCADA SOBRE SEPARADORES HOMOLOGADOS, EXTENDIDO Y VIBRADO MANUAL MEDIANTE REGLA VIBRANTE, SIN TRATAMIENTO DE SU SUPERFICIE CON JUNTAS DE RETRACCIÓN DE 5 MM DE ESPESOR, MEDIANTE CORTE CON DISCO DE DIAMANTE. INCLUSO PANEL DE POLIESTIRENO EXPANDIDO DE 3 CM DE ESPESOR, PARA LA EJECUCIÓN DE JUNTAS DE DILATACIÓN. SE MEDIRÁ LA SUPERFICIE REALMENTE EJECUTADA SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO, SIN DEDUCIR LA SUPERFICIE OCUPADA POR LOS PILARES SITUADOS DENTRO DE SU PERÍMETRO.

Rampas	1	1,60	1,30	2,08
	1	2,20	1,70	3,74
	1	1,50	1,60	2,40
	1	1,50	0,70	1,05
	1	1,50	1,40	2,10
	2	1,20	0,60	1,44
	2	1,00	0,80	1,60
	1	1,80	1,00	1,80
Desniveles	1	1,80	1,10	1,98
	1	1,80	1,10	1,98
	1	4,40	1,10	4,84

25,01	50,00	1.250,50
-------	-------	----------

10SWW00061 m² Recrecido de suelos de 5cm con mortero

RECRECIDO DE SUELOS DE 5 CM DE ESPESOR, CON MORTERO M10 (1:4), INCLUSO EXTENDIDO, MAESTREDO Y FRATASADO SUPERFICIAL. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA SIN DEDUCIR HUECOS.

Vest. adap.

	1	3,85	2,15	8,28
	1	3,90	2,15	8,39
Duchas fem.	1	1,90	3,50	6,65
Duchas masc.	1	1,90	3,15	5,99
PCI	1		18,00	18,00
Aerotermos	1		28,00	28,00

75,31	25,27	1.903,08
-------	-------	----------

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
020182	m² Capa de mortero de autonivelante de hasta 2 cm								
	CAPA DE MORTERO DE CEMENTO AUTONIVELANTE PARA NIVELACIÓN DE PAVIMENTO, DE HASTA 2 CM DE ESPESOR. MEDIDA LA SUPERFICIE REALMENTE EJECUTADA.								
	Agility	1	13,00				13,00		
		1	26,00				26,00		
	Cross	1	30,00				30,00		
	Peso libre	1	42,00				42,00		
		1	30,00				30,00		
		1	22,00				22,00		
	Vest. masc.	1	15,00				15,00		
		1	9,70				9,70		
	Cardio	1	21,00				21,00		
	Fuerza	1	27,00				27,00		
	Recorrido	1	9,00				9,00		
		1	7,50				7,50		
		1	3,50				3,50		
		1	40,00				40,00		
	Peso libre II	1	22,00				22,00		
		1	22,00				22,00		
		1	22,00				22,00		
	Aeroterms	1	7,20				7,20		
		1	11,00				11,00		
		1	15,00				15,00		
	Vest. fem.	1	22,00				22,00		
	Oficina	1	11,00				11,00		
	SAR	1	11,00				11,00		
							438,90	20,30	8.909,67
03432A6	m² Aislamiento horizontal de soleras XPS 60mm								
	AISLAMIENTO TÉRMICO HORIZONTAL DE SOLERAS EN CONTACTO CON EL TERRENO FORMADO POR PANEL RÍGIDO DE POLIESTIRENO EXTRUIDO, DE SUPERFICIE LISA Y MECANIZADO LATERAL A MEDIA MADERA, DE 60 MM DE ESPESOR, RESISTENCIA A COMPRESIÓN >= 300 KPA, RESISTENCIA TÉRMICA 1,5 M²K/W, CONDUCTIVIDAD TÉRMICA 0,034 W/(MK), COLOCADO EN LA BASE DE LA SOLERA, CUBIERTO CON UN FILM DE POLIETILENO DE 0,2 MM DE ESPESOR, PREPARADO PARA RECIBIR UNA SOLERA DE MORTERO U HORMIGÓN (NO INCLUIDA EN ESTE PRECIO).								
	Recorrido	1	9,00				9,00		
		1	4,00				4,00		
		1	4,00				4,00		
		1	3,50				3,50		
	Peso libre	2	20,00				40,00		
		2	22,00				44,00		
		1	22,00				22,00		
		1	22,00				22,00		
	Peso libre II	2	7,00				14,00		
		1	8,00				8,00		
		1	30,00				30,00		
							200,50	11,25	2.255,63

03432A5 m² Aislamiento horizontal de soleras XPS 50mm

AISLAMIENTO TÉRMICO HORIZONTAL DE SOLERAS EN CONTACTO CON EL TERRENO FORMADO POR PANEL RÍGIDO DE POLIESTIRENO EXTRUIDO, DE SUPERFICIE LISA Y MECANIZADO LATERAL A MEDIA MADERA, DE 50 MM DE ESPESOR, RESISTENCIA A COMPRESIÓN ≥ 300 KPA, RESISTENCIA TÉRMICA 1,5 M²K/W, CONDUCTIVIDAD TÉRMICA 0,034 W/(MK), COLOCADO EN LA BASE DE LA SOLERA, CUBIERTO CON UN FILM DE POLIETILENO DE 0,2 MM DE ESPESOR, PREPARADO PARA RECIBIR UNA SOLERA DE MORTERO U HORMIGÓN (NO INCLUIDA EN ESTE PRECIO).

Agility	1	22,00	22,00
Peso libre I	1	42,00	42,00
	1	35,00	35,00
	1	15,00	15,00
Recorrido	1	30,00	30,00
	1	7,50	7,50
Peso libre	1	21,00	21,00
	1	22,00	22,00
Peso libre II	1	8,00	8,00
	1	8,00	8,00
	1	9,00	9,00
Cardio	1	21,50	21,50
Fuerza	1	30,00	30,00

271,00	10,15	2.750,65
--------	-------	----------

03432A4 m² Aislamiento horizontal de soleras XPS 40mm

AISLAMIENTO TÉRMICO HORIZONTAL DE SOLERAS EN CONTACTO CON EL TERRENO FORMADO POR PANEL RÍGIDO DE POLIESTIRENO EXTRUIDO, DE SUPERFICIE LISA Y MECANIZADO LATERAL A MEDIA MADERA, DE 40 MM DE ESPESOR, RESISTENCIA A COMPRESIÓN ≥ 300 KPA, RESISTENCIA TÉRMICA 1,5 M²K/W, CONDUCTIVIDAD TÉRMICA 0,034 W/(MK), COLOCADO EN LA BASE DE LA SOLERA, CUBIERTO CON UN FILM DE POLIETILENO DE 0,2 MM DE ESPESOR, PREPARADO PARA RECIBIR UNA SOLERA DE MORTERO U HORMIGÓN (NO INCLUIDA EN ESTE PRECIO).

Agility	1	30,00	30,00
	1	30,00	30,00
Cross	1	25,00	25,00
Recorrido	2	9,50	19,00
	2	6,50	13,00
Peso libre	1	22,00	22,00
	1	22,00	22,00
Peso libre I	1	8,00	8,00
	2	8,00	16,00
	1	15,00	15,00
Aerothermos	1	7,00	7,00
	1	10,50	10,50
Vest. fem.	1	3,50	3,50
	2	13,00	26,00
	1	12,00	12,00
Vest. masc.	1	5,00	5,00
	2	15,00	30,00
	1	16,50	16,50
Entrada	1	12,50	12,50
Cardio	2	21,00	42,00
Fuerza	1	8,00	8,00

373,00	9,06	3.379,38
--------	------	----------

03432A2 m² Aislamiento horizontal de soleras XPS 20mm

AISLAMIENTO TÉRMICO HORIZONTAL DE SOLERAS EN CONTACTO CON EL TERRENO FORMADO POR PANEL RÍGIDO DE POLIESTIRENO EXTRUIDO, DE SUPERFICIE LISA Y MECANIZADO LATERAL A MEDIA MADERA, DE 20 MM DE ESPESOR, RESISTENCIA A COMPRESIÓN ≥ 300 KPA, RESISTENCIA TÉRMICA 1,5 M²K/W, CONDUCTIVIDAD TÉRMICA 0,034 W/(MK), COLOCADO EN LA BASE DE LA SOLERA, CUBIERTO CON UN FILM DE POLIETILENO DE 0,2 MM DE ESPESOR, PREPARADO PARA RECIBIR UNA SOLERA DE MORTERO U HORMIGÓN (NO INCLUIDA EN ESTE PRECIO).

Agility	1	22,00	22,00
	1	30,00	30,00
Cross	1	30,00	30,00
Peso libre I	1	42,00	42,00
	1	30,00	30,00
	1	21,00	21,00
Vest. fem.	1	26,00	26,00
	1	22,00	22,00
Vest. masc.	1	14,50	14,50
	1	7,80	7,80
Fuerza	1	35,00	35,00

280,30	6,26	1.754,68
--------	------	----------

03433A m Formación de canaleta en suelo

FORMACIÓN DE CANALETA EN SUELO ACÚSTICO PARA INCLUSIÓN DE INSTALACIONES DE MÁQUINAS DE CARDIO, TORNOS, QUIOSCOS O SIMILAR, INCLUSO ACABADO SUPERIOR CON CHAPA PLEGADA DE ALUMINIO LACADO "5 PAUILLOS" DE 3 MM DE ESPESOR CON RIGIDIZADORES PARA PISADAS, CORTES PARA SALIDA DE CONEXIONES A CADA MÁQUINA, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS NECESARIAS. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

	1	1,30	1,30
Bajante-tornos	1	4,50	4,50
Tornos-mostrador	1	0,30	0,30
Tornos-cardio	1	15,00	15,00
Cardio - speed	1	6,15	6,15
Bajante-cinta curva	1	1,90	1,90

29,15	64,09	1.868,22
-------	-------	----------

034331 m Formación de canaleta en duchas

FORMACIÓN DE CANALETA EMPOTRADA EN DUCHAS, INCLUSO APERTURA DE HUECO CON UNA HOLGURA DE 5 CM POR TODAS SUS CARAS PARA PERMITIR EXTRACCIÓN DE REJILLA SUPERIOR DE ACABADO, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS NECESARIAS. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

Ducha masc.	2	2,00	4,00
Ducha fem.	2	2,00	4,00

8,00	67,26	538,08
------	-------	--------

06003C m² Formación pte. e impermeabilización doble lámina de betún

IMPERMEABILIZACIÓN DE ZONAS HÚMEDAS, REALIZADA CON DOBLE LÁMINA DE BETÚN MODIFICADO CON ELASTÓMERO SBS, LBM(SBS)-40-FP, CON ARMADURA DE FIELTRO DE POLIÉSTER NO TEJIDO DE 160 G/M², DE SUPERFICIE NO PROTEGIDA, ADHERIDA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA ANIÓNICA CON CARGAS TIPO EB A UN SOPORTE DE MORTERO DE CEMENTO CEM II/B-P 32,5 N TIPO M-5, CONFECCIONADO EN OBRA CON 250 KG/M³ DE CEMENTO Y UNA PROPORCIÓN EN VOLUMEN 1/6, CON ESPESOR MEDIO DE 4 CM Y PENDIENTE DEL 2% AL 5%, ACABADO FRATASADO, Y PROTEGIDA CON CAPA SEPARADORA. EL PRECIO INCLUYE EL MORTERO DE FORMACIÓN DE PRENDIENTE. NO INCLUYE EL PAVIMENTO. SE MEDIRÁ, EN PROYECCIÓN HORIZONTAL, LA SUPERFICIE REALMENTE EJECUTADA SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO, DESDE LAS CARAS INTERIORES DE LOS ANTEPECHOS O PETOS PERIMETRALES QUE LA LIMITAN, INCLUSO P.P. DE REMATES PERIMETRALES. SE INCLUYE PRUEBA DE ESTANQUEIDAD DE 24 H.

Cuarto PCI	1	18,00	18,00
Ducha masc.	1	6,00	6,00
Vest. Adap. masc.	1	8,50	8,50
Duchas fem.	1	6,50	6,50
Vest. adap. fem.	1	8,50	8,50
Aerotermos	1	28,00	28,00

75,50	36,00	2.718,00
-------	-------	----------

RO0005C m³ Relleno de arena compactada

BASE DE PAVIMENTO REALIZADA MEDIANTE RELLENO CON ARENA DE 0 A 5 MM DE DIÁMETRO, Y COMPACTACIÓN EN TONGADAS SUCEASIVAS DE 30 CM DE ESPESOR MÁXIMO CON BANDEJA VIBRANTE DE GUIADO MANUAL, HASTA ALCANZAR UNA DENSIDAD SECA NO INFERIOR AL 95% DE LA MÁXIMA OBTENIDA EN EL ENSAYO PROCTOR MODIFICADO, REALIZADO SEGÚN UNE 103501. EL PRECIO NO INCLUYE LA REALIZACIÓN DEL ENSAYO PROCTOR MODIFICADO.MEDIDO EN METRO CÚBICO

	29,15	29,15
	8	8,00
Relleno	1	100,00

137,15	45,60	6.254,04
--------	-------	----------

0007 u Ayudas de albañilería para colocación de pantallas TV

AYUDAS DE ALBAÑILERÍA PARA COLCOACIÓN DE PANTALLAS TV

1	1,00
---	------

1,00	260,12	260,12
------	--------	--------

0008 u Ayudas de albañilería para colocación de pequeño material de SG

AYUDAS DE ALBAÑILERÍA PARA COLOCACIÓN DE ACCESORIOS EN BAÑOS (PORTAROLLOS, JABONERAS, DISPENSADOR DE PAPEL), BOTIQUÍN, COLGADORES, AMBIENTADOR, FIJACIÓN DE CABLEADO Y ELEMENTOS AUXILIARES DE ESTOS APARATOS, ASÍ COMO PEQUEÑOS ELEMENTOS DE CARTELERÍA CORPORATIVA

1	1,00
---	------

1,00	402,57	402,57
------	--------	--------

0078N u Ayudas de albañilería para colocación de tornos y portillo

AYUDAS DE ALBAÑILERÍA PARA COLOCACIÓN DE TORNOS Y PORTILLOS ANCLADOS CON TACO QUÍMICO. TORNOS Y PORTILLO SUMINISTRADOS POR SG.

1	1,00
---	------

1,00	322,06	322,06
------	--------	--------

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
00081A	pa Ayudas de albañilería para instalaciones AYUDAS DE ALBAÑILERÍA PARA INSTALACIONES, INCLUSO MANO DE OBRA, ELEMENTOS AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL, APERTURA Y TAPADO DE HUECOS Y REGOLAS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES DE FONTANERÍA, SANEAMIENTO, PCI, ELECTRICIDAD, VENTILACIÓN Y CLIMATIZACIÓN, INCLUSO P/P DE MATERIAL AUXILIAR, MAQUINARIA Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN.	1					1,00		
							1,00	1.114,82	1.114,82
0078N43	u Ayudas de albañilería para colocación y cableado de mesa AYUDAS DE ALBAÑILERÍA PARA COLOCACIÓN CABLEADO DE MESA SUMINISTRADA POR SG.	1					1,00		
							1,00	334,54	334,54
SG0102013A	m Corte 2cm de espesor de solera de hormigon y relleno de porexpán CORTE MÍNIMO DE 2CM EN SOLERA DE MORTERO AUTONIVELANTE, CON SIERRA CON DISCO DIAMANTADO, SIN AFECTAR AL AISLAMIENTO BAJO LA LOSA Y POSTERIOR RELLENO DE CON POREXPÁN DE 1CM DE ESPESOR. EL PRECIO NO INCLUYE EL LEVANTADO DEL PAVIMENTO. SE MEDIRÁ LA LONGITUD REALMENTE EJECUTADA SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO.	Peso libre 1 4,50 1 6,70 1 6,00 1 15,00 1 2,00							
							34,20	26,69	912,80
03434DM	m² Tablero MDF 10mm SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TABLERO DE FIBRAS DE MADERA Y RESINAS DE DENSIDAD MEDIA (MDF), HIDRÓFUGO, SIN RECUBRIMIENTO, DE 10 MM DE ESPESOR, SE COLOCARAN LOS TABLEROS DE FORMA CONTRAPEADA. INCLUSO MANO DE OBRA, PEQUEÑO MATERIAL Y ELEMENTOS AUXILIARES. SE MEDIRÁ LA SUPERFICIE REALMENTE EJECUTADA SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.	Peso libre 1 120,00 Recorrido 2 25,00							
							170,00	20,80	3.536,00
15.01	ud Señalización elementos accesibles PLACA DE SEÑALIZACIÓN DE ELEMENTOS ACCESIBLES DE PVC, DE 250X300 MM, INCLUSO ELEMENTOS DE FIJACIÓN. SE MEDIRÁ EL NÚMERO DE UNIDADES REALMENTE EJECUTADAS SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.	Vest. 4 Salidas 3							
							7,00	15,00	105,00
0186243	u Caja de metacrilato con llave para termostato CAJA DE BLOQUEO UNIVERSAL PARA TERMOSTATO CON LLAVES, DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN PARA TERMOSTATO DE PARED, DE METACRILATO TRANSPARENTE. INCLUSO COLOCACIÓN, PIEZAS ESPECIALES, LLAVE Y MANO DE OBRA. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE EJECUTADA.	Agility 1					1,00		
							1,00	41,19	41,19

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
0186244	U Formación de hornacina en fachada para suministro de agua EJECUCIÓN DE HORNACINA PARA ALOJAR PUENTES DE CONTADOR DE ACOMETIDA PARA SUMINISTRO DE AGUA SANITARIA (O DE AGUA PARA INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS). LA PARTIDA INCLUYE LA APERTURA DE HUECOS, REALIZACIÓN DE HORNACINA, CON RECIBIDO DE HORNACINA NORMALIZADA SEGÚN COMPAÑÍA O FÁBRICA IN SITU SEGÚN INDICACIONES DE COMPAÑÍA SUMINISTRADORA LOCAL, ENFOSCADO DEL INTERIOR, PUERTAS NORMALIZADAS SEGÚN EXIGENCIAS DE COMPAÑÍA SUMINISTRADORA Y GESTIÓN DE RESIDUOS. EN LA PARTIDA NO ESTÁN INCLUIDOS LOS PUENTES DE CONTADOR. MEDIDO SEGÚN LA UNIDAD REAL EJECUTADA.	1					1,00		
							1,00	321,77	321,77
0186245	u Estantería PVC 40x90x180 cm ESTANTERÍA DE PVC DE 4 O 5 BALDAS EN COLOR NEGRO O GRIS, SEGUN FABRICANTE. MEDIDAS: 90 X180 X40 CM (ANCHO X ALTO X FONDO). INCLUSO COLOCACIÓN, PEQUEÑO MATERIAL AUXILIAR DE MONTAJE Y MANO DE OBRA. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE EJECUTADA.	2					2,00		
							2,00	115,00	230,00
06WWT0TY51	m² Rasillón cerámico TABLERO DE RASILLÓN DE 50X20X4 CM, RECIBIDO EL PRIMERO CON PASTA DE YESO YG, Y CAPA DE COMPRESIÓN DE HORMIGÓN EN MASA DE 5 CM DE ESPESOR Y MALLAZO DE ACERO 150X300X6 MM PARA FALSO TECHO. MEDIDA SUPERFICIE REALMENTE EJECUTADA.								
Zaguan		1	1,10	1,80			1,98		
		1	1,10	1,80			1,98		
		1	1,10	1,80			1,98		
							5,94	46,00	273,24
TOTAL SUBCAPÍTULO C03.4 Otros.....									62.970,25
TOTAL CAPÍTULO SG03 Albañilería.....									94.682,85

CAPÍTULO SG04 Actuaciones Acústicas

4SA8I

m² Suelo acústico. H8+I

ESPESOR TOTAL = 9 CM

LOSA FLOTANTE DE HORMIGON ARMADO DE 8CM DE ESPESOR (NO INCLUIDA EN ESTA PARATIDA) SOBRE UNA LÁMINA ANTI-IMPACTO DE POLIETILENO RETICULADO DE CELDA CERRADA TIPO IMPACTODAN 10 (1CM DE ESPESOR) O EQUIVALENTE.

TODO EL SISTEMA SE REALIZARA APLICANDO BUENAS PRACTICAS CONSTRUCTIVAS Y EVITANDO LA GENERACION DE PUENTES ACÚSTICOS.

EL CONSUMO DE ESPACIO DE ESTA SOLUCIÓN ES DE 9 CM MÁS SUELO DE TERMINACIÓN.

LAS ZONAS DONDE SE PREVEA RECIBIR IMPACTOS SE CUBRIRÁN CON SOLUCIONES ESPECIFICAS QUE INCREMENTEN EL AISLAMIENTO PRACTICO A DICHOS IMPACTOS, SEGUN USO, HASTA ALCANZAR LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS.

DETALLE SEGÚN ESTUDIO ACÚSTICO. MEDIDA LA SUPERFICIE REALMENTE EJECUTADA, MEDIDA EN SUPERFICIE HORIZONTAL.

Vestuarios	1	125,00	125,00
Oficina	1	12,00	12,00
Recorrido	1	150,00	150,00

287,00	7,30	2.095,10
--------	------	----------

4SA084

m² Suelo acústico. H8+C4

ESPESOR TOTAL = 12 CM

LOSA FLOTANTE DE HORMIGON ARMADO DE 8CM DE ESPESOR (NO INCLUIDA EN ESTA PARATIDA) SOBRE 4 CM DE COPOPREN, DE 80 KG/M3 DE DENSIDAD, CUBIERTA CON UN PLÁSTICO HIDROFUGO. INCLUSO BANDA PERIMETRAL DE MATERIAL INDICADO EN PLANOS EN EL PERÍMETRO DE LA LOSA, EVITANDO CONTACTO DE MORTERO AUTONIVELANTE Y TRASDOSADO ACÚSTICO. EL PLÁSTICO NO PODRÁ TENER PERFORACIONES, INCLUSO JUNTAS, JUNTAS ESTRUCTURALES Y ENCOFRADOS.

TODO EL SISTEMA SE REALIZARA APLICANDO BUENAS PRACTICAS CONSTRUCTIVAS Y EVITANDO LA GENERACION DE PUENTES ACUSTICOS.

EL CONSUMO DE ESPACIO DE ESTA SOLUCIÓN ES DE 12 CM MÁS SUELO DE TERMINACIÓN.

LAS ZONAS DONDE SE PREVEA RECIBIR IMPACTOS SE CUBRIRAN CON SOLUCIONES ESPECIFICAS QUE INCREMENTEN EL AISLAMIENTO PRACTICO A DICHOS IMPACTOS, SEGUN USO, HASTA ALCANZAR LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS.

DETALLE SEGÚN ESTUDIO ACÚSTICO. MEDIDA LA SUPERFICIE REALMENTE EJECUTADA, MEDIDA EN SUPERFICIE HORIZONTAL.

Suelo 2 (S2.4)

Cardio	1	48,00	48,00
Inst. I	1	55,00	55,00

103,00	10,59	1.090,77
--------	-------	----------

4SA086 m² Suelo acústico. H8+C6

ESPESOR TOTAL = 14 CM

LOSA FLOTANTE DE HORMIGON ARMADO DE 8 CM DE ESPESOR (NO INCLUIDA EN ESTA PARTIDA) SOBRE 6 CM DE COPOPREN, DE 80 KG/M3 DE DENSIDAD, CUBIERTA CON UN PLASTICO HIDROFUGO.

LAS PLANCHAS DE COPOPRÉN IRÁN CONTRAPEADAS, EVITANDO HUECOS ENTRE PLANCHAS. INCLUSO BANDA PERIMETRAL DE COPOPRÉN EN EL PERÍMETRO DE LA LOSA, EVITANDO CONTACTO DE MORTERO AUTONIVELANTE Y TRASDOSADO ACÚSTICO. EL PLÁSTICO NO PODRÁ TENER PERFORACIONES, INCLUSO JUNTAS, JUNTAS ESTRUCTURALES Y ENCOFRADOS.

TODO EL SISTEMA SE REALIZARA APLICANDO BUENAS PRACTICAS CONSTRUCTIVAS Y EVITANDO LA GENERACION DE PUENTES ACUSTICOS.

EL CONSUMO DE ESPACIO DE ESTA SOLUCIÓN ES DE 14 CM MÁS SUELO DE TERMINACIÓN.

LAS ZONAS DONDE SE PREVEA RECIBIR IMPACTOS SE CUBRIRAN CON SOLUCIONES ESPECIFICAS QUE INCREMENTEN EL AISLAMIENTO PRACTICO A DICHOS IMPACTOS, SEGUN USO, HASTA ALCANZAR LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS.

DETALLE SEGÚN ESTUDIO ACÚSTICO. MEDIDA LA SUPERFICIE REALMENTE EJECUTADA, MEDIDA EN SUPERFICIE HORIZONTAL.

.

Suelo 3 (\$2.6)

Agility	1	110,00	110,00
Fuerza	1	61,00	61,00

171,00	16,10	2.753,10
--------	-------	----------

4SA108 m² Suelo acústico. H8+C8

ESPESOR TOTAL = 16 CM

LOSA FLOTANTE DE HORMIGON ARMADO DE 8CM DE ESPESOR (NO INCLUIDA EN ESTA PARTIDA) SOBRE 8 CM DE COPOPREN, DE 80 KG/M3 DE DENSIDAD, CUBIERTA CON UN PLASTICO HIDROFUGO.

LAS PLANCHAS DE COPOPRÉN IRÁN CONTRAPEADAS, EVITANDO HUECOS ENTRE PLANCHAS. INCLUSO BANDA PERIMETRAL DE MATERIAL INDICADO EN PLANOS EN EL PERÍMETRO DE LA LOSA, EVITANDO CONTACTO DE MORTERO AUTONIVELANTE Y TRASDOSADO ACÚSTICO. EL PLÁSTICO NO PODRÁ TENER PERFORACIONES, INCLUSO JUNTAS, JUNTAS ESTRUCTURALES Y ENCOFRADOS.

TODO EL SISTEMA SE REALIZARA APLICANDO BUENAS PRACTICAS CONSTRUCTIVAS Y EVITANDO LA GENERACION DE PUENTES ACUSTICOS.

EL CONSUMO DE ESPACIO DE ESTA SOLUCION ES DE 16 CM MÁS SUELO DE TERMINACION.

LAS ZONAS DONDE SE PREVEA RECIBIR IMPACTOS SE CUBRIRAN CON SOLUCIONES ESPECIFICAS QUE INCREMENTEN EL AISLAMIENTO PRACTICO A DICHOS IMPACTOS, SEGUN USO, HASTA ALCANZAR LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS.

DETALLE SEGUN ESTUDIO ACUSTICO. MEDIDA LA SUPERFICIE REALMENTE EJECUTADA, MEDIDA EN SUPERFICIE HORIZONTAL.

.

Suelo 4 (\$2.8)

Peso libre	1	125,00	125,00
	1	110,00	110,00

235,00	24,50	5.757,50
--------	-------	----------

4SA10AB1 m² Suelo acustico alto rendimiento

ESPESOR TOTAL = 18 CM + 4 CM SBR

SE CONSTRUIRÁ UNA LOSA FLOTANTE DE HORMIGÓN ARMADO DE 8 CM DE ESPESOR (NO INCLUIDA EN ESTA PARTIDA) SOBRE 4 CM DE COPOPRÉN, DE 80 KG/M3 DE DENSIDAD CUBIERTO CON UN PLÁSTICO HIDRÓFUGO. EL COPOPRÉN A SU VEZ, ESTARÁ COLOCADO SOBRE 2 TABLEROS DE DM DE 10 MM CONTRAPEADOS COLOCADOS SOBRE TACOS AZULES DE VISCOREN (6,25 UDS/M²), FORMANDO UNA CÁMARA DE 4CM QUE SE RELLENARÁ COMPLETAMENTE CON LANA MINERAL DE 50 KG/M3 DE DENSIDAD. PARA FACILITAR LA INSTALACIÓN DE LOS TACOS, SE PUEDEN UTILIZAR PERFILES TC-60 PARA ENCAJAR LAS PIEZAS.

INCLUSO BANDA PERIMETRAL DE COPOPRÉN EN EL PERÍMETRO DE LA LOSA, EVITANDO CONTACTO DE MORTERO AUTONIVELANTE Y TRASDOSADO ACÚSTICO. EL PLÁSTICO NO PODRÁ TENER PERFORACIONES, INCLUSO JUNTAS, JUNTAS ESTRUCTURALES Y ENCOFRADOS.

SOBRE EL HORMIGÓN SE INSTALARÁ EN TODAS LAS ZONAS DONDE SE PREVEAN RECIBIR IMPACTOS LOSETAS SBR DE 4 CM (NO INCLUIDAS EN ESTA PARTIDA).

TODO EL SISTEMA SE REALIZARA APLICANDO BUENAS PRACTICAS CONSTRUCTIVAS Y EVITANDO LA GENERACION DE PUENTES ACUSTICOS.

LAS ZONAS DONDE SE PREVEA RECIBIR IMPACTOS SE CUBRIRAN CON SOLUCIONES ESPECIFICAS QUE INCREMENTEN EL AISLAMIENTO PRACTICO A DICHOS IMPACTOS, SEGUN USO, HASTA ALCANZAR LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS.

DETALLE SEGÚN ESTUDIO ACÚSTICO. MEDIDA LA SUPERFICIE REALMENTE EJECUTADA, MEDIDA EN SUPERFICIE HORIZONTAL.

Suelo 5 (SAR)

Cross	1	85,00	85,00
Peso libre	1	46,00	46,00

131,00	98,52	12.906,12
--------	-------	-----------

OP110L10A m² Trasdoso Acústico P1.10.L10 (1x15+10LM)

ESPESOR TOTAL = 11.5 CM

TRASDOSADO CONSISTENTE EN UN CERRAMIENTO DE UNA PLACA DE YESO LAMINADO DE 15 MM; DEJANDO UNA CÁMARA DE 10 CM QUE SE RELLENARÁ CON 10CM DE LANA MINERAL DE 70 KG/M3 DE DENSIDAD.

TODO EL SISTEMA SE CONSTRUIRÁ EMPLEANDO BUENAS PRÁCTICAS EN CUANTO A EVITAR PUENTES ACÚSTICOS, UTILIZANDO BANDAS ACÚSTICAS O LANA MINERAL EN LOS PERFILES. ESTRUCTURA DE SOPORTE CON AMORTIGUADORES TIPO EP500 + SYLOMER O MATERIAL DE CARACTERISTICAS TECNICAS IGUALES O SUPERIORES. EN PUNTOS INTERMEDIOS SE INCORPORARÁN AMORTIGUADORES EP400 ANCLADOS A PARED PARA EVITAR EL PANDEO DEL PERFIL.

EL OBJETIVO ES EVITAR, EN ESTE CASO, EL CONTACTO DE LA PERFILERIA CON LA PARED, INCLUSO A TRAVES DE AMORTIGUADORES. LA FIJACION SE REALIZA DE SUELO A FORJADO SUPERIOR.

RESULTA IMPRESCINDIBLE EVITAR EL CONTACTO DIRECTO PERIMETRAL CON FORJADOS Y/O TABIQUES/PAREDES.

LAS PAREDES SE SOPORTAN DIRECTAMENTE SOBRE EL SUELO ORIGINAL, CON BANDA ACUSTICA INTERPUESTA, Y POR LA PARTE SUPERIOR SUBEN HASTA CASI TOCAR EL FORJADO, SIN LLEGAR A HACERLO (DEJANDO UN CENTIMETRO APROXIMADAMENTE DE HOLGURA).

EN LOS PILARES LA CÁMARA SE PUEDE REDUCIR HASTA 6 CM, COMPLETAMENTE RELLENOS DE LANA MINERAL.

DETALLE SEGÚN ESTUDIO ACÚSTICO

SE MEDIRÁ LA SUPERFICIE REALMENTE EJECUTADA SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO, MEDIDO A CARA EXTERIOR, SIN DUPLICAR ESQUINAS NI ENCUENTROS, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE RECERCADOS Y CAJONES, DESCONTANDO HUECOS MAYORES DE 3M2, INCLUSO TABLERO DE REFUERZO DM, SEGÚN INDICACIONES DE PLANO.

TDA I

Cardio	1	14,50	3,54	51,33
	-2		5,40	-10,80
Pilares cardio	1	2,60	3,54	9,20
	1	2,60	3,54	9,20
	1	3,10	3,54	10,97
Pilares fuerza	1	3,05	3,54	10,80
	1	3,05	3,54	10,80
	1	2,80	3,54	9,91
Recorrido entrada	1	2,15	3,54	7,61
	1	2,10	1,05	2,21
	1	2,70	3,54	9,56
	1	3,90	3,54	13,81
	1	4,05	3,54	14,34
	1	4,70	3,54	16,64
	1	2,05	1,05	2,15
Peso libre	1	13,00	3,42	44,46
	1	13,20	3,42	45,14
	1	3,30	3,42	11,29
	1	5,60	3,42	19,15
Pilares P.L.	3	2,70	3,42	27,70
	1	2,80	3,42	9,58
	4	2,60	3,42	35,57
	1	1,95	3,42	6,67
	4	3,05	3,42	41,72
	1	2,80	3,42	9,58
Cross	1	7,20	3,42	24,62

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
--------	---------	-----	----------	---------	--------	-----------	----------	--------	---------

Pilares cross	1	3,80	3,42	13,00	
	1	2,80	3,42	9,58	
	1	1,20	3,42	4,10	
	1	0,70	3,42	2,39	
Pilares recorrido II	1	3,20	3,42	10,94	
	1	2,80	3,26	9,13	
Inst. II	1	4,66	3,22	15,01	
	1	1,80	1,05	1,89	
	1	6,60	3,22	21,25	
	1	5,50	3,22	17,71	
	1	2,05	3,22	6,60	
	1	17,60	3,22	56,67	
	1	2,60	3,07	7,98	
	1	11,00	3,22	35,42	
	1	1,90	3,22	6,12	
Pilares vest. fem.	1	2,60	3,30	8,58	
	1	2,80	3,30	9,24	
Vest. masc.	1	8,60	3,25	27,95	
	1	3,00	3,25	9,75	

716,52 48,80 34.966,18

OP230L15A m² Trasdoso Acústico P2.15.L15 (2x15+15LM)

ESPESOR TOTAL = 18 CM

TRASDOSADO CONSISTENTE EN UN CERRAMIENTO TIPO SANDWICH DE DOBLE PLACA DE YESO LAMINADO DE 15 MM; DEJANDO UNA CAMARA DE 15 CM QUE SE RELLENARÁ CON 15 CM DE LANA MINERAL DE 70 KG/M3 DE DENSIDAD.

TODO EL SISTEMA SE CONSTRUIRÁ EMPLEANDO BUENAS PRÁCTICAS EN CUANTO A EVITAR PUENTES ACÚSTICOS, UTILIZANDO BANDAS ACÚSTICAS O LANA MINERAL EN LOS PERFILES. ESTRUCTURA DE SOPORTE CON AMORTIGUADORES TIPO EP500 + SYLOMER O MATERIAL DE CARACTERISTICAS TECNICAS IGUALES O SUPERIORES. EN PUNTOS INTERMEDIOS SE INCORPORARÁN AMORTIGUADORES EP400 ANCLADOS A PARED PARA EVITAR EL PANDEO DEL PERFIL.

EL OBJETIVO ES EVITAR, EN ESTE CASO, EL CONTACTO DE LA PERFILERIA CON LA PARED, INCLUSO A TRAVES DE AMORTIGUADORES. LA FIJACION SE REALIZA DE SUELO A FORJADO SUPERIOR.

RESULTA IMPRESCINDIBLE EVITAR EL CONTACTO DIRECTO PERIMETRAL CON FORJADOS Y/O TABIQUES/PAREDES.

LAS PAREDES SE SOPORTAN DIRECTAMENTE SOBRE EL SUELO ORIGINAL, CON BANDA ACUSTICA INTERPUESTA, Y POR LA PARTE SUPERIOR SUBEN HASTA CASI TOCAR EL FORJADO, SIN LLEGAR A HACERLO (DEJANDO UN CENTIMETRO APROXIMADAMENTE DE HOLGURA).

EN LOS PILARES LA CÁMARA SE PUEDE REDUCIR HASTA 6 CM, COMPLETAMENTE RELLENOS DE LANA MINERAL.

DETALLE SEGÚN ESTUDIO ACÚSTICO

SE MEDIRÁ LA SUPERFICIE REALMENTE EJECUTADA SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO, MEDIDO A CARA EXTERIOR, SIN DUPLICAR ESQUINAS NI ENCUENTROS, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE RECERCADOS Y CAJONES, DESCONTANDO HUECOS MAYORES DE 3M2, INCLUSO TABLERO DE REFUERZO DM, SEGÚN INDICACIONES DE PLANO.

TDA2

Agility	1	23,00	3,54	81,42	
Pilares Ag.	1	3,50	3,54	12,39	
	1	3,80	3,54	13,45	

107,26 69,00 7.400,94

0T112L12 m² Techo acústico T1.12.L12 (1x15+12LM)

ESPESOR TOTAL = 13CM

EL AISLAMIENTO DEL TECHO CONSISTIRÁ EN UN CERRAMIENTO DE UNA PLACA DE YESO LAMINADO DE 15 MM; DEJANDO UNA CÁMARA DE 12CM QUE SE RELLENARÁ CON 12CM LANA MINERAL DE 40-60 KG/M3 DE DENSIDAD, INCLUSO AMORTIGUADORES TIPO AKUSTIK SUPER T60 + SYLOMER A45 DE AMC MECANOCAUCHO (1,2 UD/M2).

TODO EL SISTEMA SE CONSTRUIRÁ EMPLEANDO BUENAS PRÁCTICAS EN CUANTO A EVITAR PUENTES ACÚSTICOS, UTILIZANDO BANDAS ACÚSTICAS EN LOS PERFILES Y AMORTIGUADORES ADECUADOS.

RESULTA IMPRESCINDIBLE EVITAR EL CONTACTO DIRECTO PERIMETRAL CON TABIQUES/PAREDES/PILARES, INTERPONIENDO BANDAS ACUSTICAS EN CASO DE NECESIDAD. IDEALMENTE EL CERRAMIENTO DEL TECHO DEBE QUEDAR FLOTANTE.

EL TECHO ACUSTICO DESCUELGA DIRECTAMENTE DE UNA ESTRUCTURA DE PERFILES QUE VA FIJADA AL FORJADO SUPERIOR (EN CUYO CASO SE EMPLEAN AMORTIGUADORES EN CADA VARILLA QUE DESCUELGA) .

ESTE TECHO BAJA, SIN LLEGAR A TOCAR DIRECTAMENTE LOS TRASDOSADOS (COLOCANDO BANDA ACUSTICA, DEJANDO UN HILO DE LUZ Y NO MASILLANDO LAS JUNTAS).

SE REALIZARA UNA COMPARTIMENTACION DE TECHOS SEGUN AREAS FUNCIONALES EVITAR LA TRANSMISIÓN DE RUIDO ENTRE ZONAS.

POR DEBAJO DEL TECHO ACÚSTICO SE PUEDE CONSTRUIR UN TECHO TÉCNICO PARA EL PASO DE INSTALACIONES, PREFERIBLEMENTE CON TERMINACIÓN FONOABSORBENTE.

DETALLE SEGÚN ESTUDIO ACÚSTICO.

T1	1	880,00	880,00						
				880,00	77,80	68.464,00			

0T215L20VM m² Techo acústico T2.20.L20 (2x15+20LM) VISCOREM + MUELLE

ESPESOR TOTAL = 23CM

EL AISLAMIENTO DEL TECHO CONSISTIRA EN UN CERRAMIENTO CON DOS PLACAS DE YESO LAMINADO DE 15MM DEJANDO UNA CAMARA DE 20 CM QUE SE RELLENARA CON 20 CM DE LANA MINERAL DE 60 KG/M3 DE DENSIDAD, INCLUSO AMORTIGUADORES TIPO VISCOREM + MUELLE DE TERMOELÁSTICA EN CADA VARILLA QUE DESCUELGA, SEGÚN DETALLE Y ESPECIFICACIONES DE ESTUDIO ACÚSTICO.

TODO EL SISTEMA SE CONSTRUIRA EMPLEANDO BUENAS PRACTICAS EN CUANTO A EVITAR PUENTES ACUSTICOS, UTILIZANDO BANDAS ACUSTICAS EN LOS PERFILES Y AMORTIGUADORES ADECUADOS.

RESULTA IMPRESCINDIBLE EVITAR EL CONTACTO DIRECTO PERIMETRAL CON TABIQUES/PAREDES/PILARES, INTERPONIENDO BANDAS ACUSTICAS EN CASO DE NECESIDAD. IDEALMENTE EL CERRAMIENTO DEL TECHO DEBE QUEDAR FLOTANTE.

EL TECHO ACUSTICO DESCUELGA DIRECTAMENTE DE UNA ESTRUCTURA DE PERFILES QUE VA FIJADA AL FORJADO SUPERIOR (EN CUYO CASO SE EMPLEAN AMORTIGUADORES EN CADA VARILLA QUE DESCUELGA).

ESTE TECHO BAJA, SIN LLEGAR A TOCAR DIRECTAMENTE LOS TRASDOSADOS (COLOCANDO BANDA ACUSTICA, DEJANDO UN HILO DE LUZ Y NO MASILLANDO LAS JUNTAS).

AUNQUE LA SOLUCIÓN ES COMÚN A TODO EL LOCAL, SE REALIZARÁ UNA COMPARTIMENTACION DE TECHOS SEGUN AREAS FUNCIONALES EVITAR LA TRANSMISIÓN DE RUIDO ENTRE ZONAS.

DETALLE SEGÚN ESTUDIO ACÚSTICO.

T2	1	120,00	120,00			
			120,00	89,80	10.776,00	

4PKB2BAJA m Forrado de bajantes con PKB2

FORRADO DE BAJANTES CON PKB2 PREVIA A LA INSTALACIÓN DE TECHO ACÚSTICO. MEDIDO EL METRO LINEAL DE BAJANTE HASTA UN DIÁMETRO DE 250MM REALMENTE EJECUTADO.

1	40,00	40,00				
			40,00	20,41	816,40	

4PKB2BAJACL m² Forrado de conductos con PKB2

FORRADO DE CONDUCTOS CON DOBLE CAPA DE PKB2, INCLUSO ELEMENTOS AUXILIARES, MANO DE OBRA Y PEQUEÑO MATERIAL. MEDIDA LA SUPERFICIE REALMENTE EJECUTADA (SE MEDIRÁ LA DOBLE CAPA DE PKB2).

Vent. Adm. 1	2	4,00	0,30	2,40		
	2	4,00	0,30	2,40		
Vent. ext. 1	2	3,00	0,50	3,00		
	2	3,00	0,20	1,20		
Vent. ext. 2	2	2,00	0,20	0,80		
	2	2,00	0,20	0,80		
Rec. 2	4	2,00	0,60	4,80		
	4	2,00	0,25	2,00		
GIA-CEN 22	10	2,00	0,50	10,00		
	10	2,00	0,30	6,00		
SV-250/H	4	2,00	0,50	4,00		
	4	2,00	0,20	1,60		
Rec 1	4	2,00	0,80	6,40		
	4	2,00	0,25	2,00		
			47,40	70,85	3.358,29	

05LSNA101595 u Silencioso 1500x900x500

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SILENCIADOR ACÚSTICO DE CELDILLAS SNA-10 1 (1500X900X500MM), DE CARACTERÍSTICAS SEGÚN ESTUDIO ACÚSTICO:

BAFLES DE 15 CM CON 10 CM DE PASO DE AIRE ENTRE BAFLES.
 ENVOLVENTE Y ANCLAJES: CHAPA GALVANIZADA DE 1,2 MM.E. Y MARCO PERIMETRAL REALIZADO CON JUNTA "METU".
 CELDILLAS: CHAPA GALVANIZADA 0,8 MM E. CON ACABADO PLANO EN LOS DOS EXTREMOS.
 MATERIAL ABSORBENTE: LANA DE ROCA.
 DENSIDAD ABSORBENTE: 50 KG/M³.
 ACABADO CELDILLAS: VELO NEGRO DE PROTECCIÓN.
 ANCHO DE CELDILLAS: 150 MM.
 MODELO: SNA5, SNA7.5, SNA10 Y SNA15.
 ANCHO CANAL PASO DE AIRE: 50, 75, 100 Y 150 MM. SEGÚN MODELO.
 TEMPERATURA MÁX. UTILIZACIÓN: 200 °C
 CERTIFICADO ACÚSTICO: APPLUS EXPTE. N° 12/4410 - PÉRDIDA DE INSERCIÓN DE SILENCIADORES SEGÚN UNE-EN ISO 11691:2010

MEDIDAS LAS UNIDADES REALMENTE EJECUTADAS.

10

10,00

10,00

2.640,00

26.400,00

03126NW m² Cambio de placa de N a W

INCREMENTO POR CAMBIO DE PLACA N A PLACA HIDRÓFUGA W. MEDIDA LA SUPERFICIE REALMENTE EJECUTADA

Vest. masc.	1	8,80	3,13	27,54
	1	3,00	3,13	9,39
	1	6,50	3,13	20,35
Vest. masc. adap.	1	4,10	3,21	13,16
Vest. fem. adap.	1	4,00	3,21	12,84
Vest. fem.	1	3,20	3,21	10,27
	1	13,00	3,13	40,69
	1	2,80	3,13	8,76
	1	2,60	3,13	8,14
Aerotermos	1	5,32	3,17	16,86
	1	18,00	3,10	55,80
	1	6,60	3,17	20,92
	1	1,75	3,17	5,55
T1	1	65,00		65,00

315,27

3,00

945,81

TOTAL CAPÍTULO SG04 Actuaciones Acústicas..... 177.730,21

CAPÍTULO SG05 Revestimientos

05001 m² Enfoscado de cemento maestreado y bruñido en exteriores

ENFOSCADO DE CEMENTO, MAESTREADO, APLICADO SOBRE UN PARAMENTO VERTICAL EXTERIOR, ACABADO SUPERFICIAL BRUÑIDO, CON MORTERO DE CEMENTO, TIPO GP CSIII W1, PREVIA COLOCACIÓN DE MALLA ANTIÁLCALIS EN CAMBIOS DE MATERIAL Y EN LOS FRENTES DE FORJADO, INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL, MANO DE OBRA, ELEMENTOS AUXILIARES Y REMATES CON ENCUENTROS SINGULARES Y CARPINTERÍAS. SE MEDIRÁ LA SUPERFICIE REALMENTE EJECUTADA SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO, DEDUCIENDO, EN LOS HUECOS DE SUPERFICIE MAYOR DE 4 M², EL EXCESO SOBRE 4 M².

Zaguanes	2	1,00	3,00	6,00
	2	1,00	3,00	6,00
	2	1,00	3,00	6,00

18,00	23,30	419,40
-------	-------	--------

05003B m² Alicatado gres porcelánico SALONI Menhir antracita 30x60cm

ALICATADO CON GRES PORCELÁNICO SALONI MENHIR ANTRACITA, PIEZAS DE 30X60 CM, CAPACIDAD DE ABSORCIÓN DE AGUA E<0,5%, GRUPO BIA, RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO RD>45, CLASE 3, COLOCADO SOBRE UNA SUPERFICIE SOPORTE DE MORTERO DE CEMENTO U HORMIGÓN, EN PARAMENTOS INTERIORES, RECIBIDO CON ADHESIVO CEMENTOSO MEJORADO, C2 GRIS, CON DOBLE ENCOLADO, JUNTA DE SEPARACIÓN ENTRE 1,5 Y 3 MM Y LECHADA DE COLOR NEGRO; INCLUSO PIEZAS DE REMATE Y PIEZAS DE ESQUINA, EN NEGRO, EJECUTADO SEGÚN DETALLE DE PROYECTO. SE MEDIRÁ LA SUPERFICIE REALMENTE EJECUTADA SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO, DEDUCIENDO LOS HUECOS DE SUPERFICIE MAYOR DE 3 M².

Vest. adap. Fem.

Alzado A	1	2,10	2,10	4,41
Alzado B	1	2,10	1,20	2,52

Vest. Adap. Masc.

Alzado A	1	2,10	2,10	4,41
Alzado B	1	1,20	2,10	2,52
Ducha fem.	1	9,50	2,40	22,80
Ducha masc.	1	9,00	2,40	21,60
Pileta	1	0,90	1,50	1,35

Aseo fem.

Alzado A	1	2,75	1,20	3,30
Alzado B	1	0,60	1,20	0,72

	1	1,50	1,20	1,80
Alzado C	1	2,75	1,20	3,30

Alzado D	1	3,00	1,20	3,60
----------	---	------	------	------

Aseo masc.

Alzado A	1	2,75	1,20	3,30
Alzado B	1	3,95	1,20	4,74

	1	2,75	1,20	3,30
--	---	------	------	------

	1	1,50	1,20	1,80
--	---	------	------	------

	1	1,50	1,20	1,80
--	---	------	------	------

87,27	47,01	4.102,56
-------	-------	----------

05004C u Jabonera metálica

JABONERA METÁLICA TRIANGULAR, C2 GRIS, CON DOBLE ENCOLADO, SIN JUNTA (SEPARACIÓN ENTRE 1,5 Y 3 MM);. EL PRECIO INCLUYE LOS ELEMENTOS DE FIJACIÓN, LA PROTECCIÓN DE LOS ELEMENTOS DEL ENTORNO QUE PUEDAN VERSE AFECTADOS DURANTE LOS TRABAJOS, RESOLUCIÓN DE PUNTOS SINGULARES Y MANO DE OBRA. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA.

Duchas masc.	4		4,00
Duchas fem.	4		4,00
Duchas Adap.	2		2,00

10,00	37,52	375,20
-------	-------	--------

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
05020A	m² Remate decorativo de chapa de aluminio lacado "5 palillos" 2 mm REMATE DECORATIVO DE CHAPA DE ALUMINIO LACADO COLOR ACERO INOX, MODELO "5 PALILLOS", DE 2 MM DE ESPESOR, FIJADA CON ADHESIVO Y ATORNILLADA, INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES PARA REMATES EN TABICAS, PERFIL L EN CONTACTO CON EL SUELO Y CANTONERAS METÁLICAS DE PROTECCIÓN EN PILARES. SE MEDIRÁ LA SUPERFICIE DESARROLLADA Y REALMENTE EJECUTADA SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.								
	Fuente	1	0,80		0,80	0,64			
							0,64	179,38	114,80
05020AAA	m² Remate decorativo de chapa de aluminio lisa lacado NEGRO REMATE DECORATIVO DE CHAPA DE ALUMINIO LISA LACADO COLOR NEGRO, DE 2 MM DE ESPESOR, FIJADA CON ADHESIVO Y ATORNILLADA, INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES PARA REMATES EN TABICAS, PERFIL L EN CONTACTO CON EL SUELO Y CANTONERAS METÁLICAS DE PROTECCIÓN EN PILARES. SE MEDIRÁ LA SUPERFICIE DESARROLLADA Y REALMENTE EJECUTADA SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.								
	Hall entrada-fuerza	2	5,40			10,80			
	Recorrido - P.L.	2	14,00			28,00			
		2	3,75			7,50			
		2	14,00			28,00			
		2	3,90			7,80			
		2	7,50			15,00			
		4	1,40			5,60			
		2	3,60			7,20			
							109,90	49,95	5.489,51
05022	m² Pintura plástica mate en interiores, color a elegir Se deduce alicatado -87,27 -87,27 Se deduce vescom -136,62 -136,62 -95,28 -95,28 -12,75 -12,75 TS 133,16 133,16 TB1 323,8 323,80 TB2 185,48 185,48 TD1 112,04 112,04 TD2 61,12 61,12 TD3 17,92 17,92 Acústica TDA1 716,52 716,52 TDA2 107,26 107,26								
							1.325,38	5,20	6.891,98
05023	m² Pintura plástica mate en interiores (horizontal), color a elegir APLICACIÓN MANUAL DE DOS MANOS DE PINTURA PLÁSTICA COLOR A ELEGIR, ACABADO MATE, TEXTURA LISA, LA PRIMERA MANO DILUIDA CON UN 20% DE AGUA Y LA SIGUIENTE SIN DILUIR, (RENDIMIENTO: 0,13 L/M² CADA MANO); PREVIA APLICACIÓN DE UNA MANO DE IMPRIMACIÓN A BASE DE COPOLÍMEROS ACRÍLICOS EN SUSPENSIÓN ACUOSA, SOBRE PARAMENTO INTERIOR DE YESO PROYECTADO O PLACAS DE YESO LAMINADO, HORIZONTAL, A MÁS DE 2,80 M DE ALTURA, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE PARTICIONES VERTICALES A MÁS DE ESA ALTURA Y PARTE PROPORCIONAL DE INSTALACIONES. INCLUSO PLASTE DE INTERIOR PARA ELIMINAR PEQUEÑAS IMPERFECCIONES Y SOLUCIÓN DE ÁCIDO CLORHÍDRICO AL 10% PARA ELIMINAR LAS EFLORESCENCIAS SALINAS (SALITRE) PRESENTES EN EL 10% DE LA SUPERFICIE SOPORTE. EL PRECIO INCLUYE LA PROTECCIÓN DE LOS ELEMENTOS DEL ENTORNO QUE PUEDAN VERSE AFECTADOS DURANTE LOS TRABAJOS Y LA RESOLUCIÓN DE PUNTOS SINGULARES. SE MEDIRÁ LA SUPERFICIE REALMENTE EJECUTADA MEDIDA EN PROYECCIÓN HORIZONTAL.								
	Techo	1	495,00			495,00			
							495,00	5,95	2.945,25

05021 m² Pintura pétrea mate en exteriores, color a elegir

APLICACIÓN MANUAL DE DOS MANOS DE PINTURA PÉTREA COLOR A ELEGIR, ACABADO MATE, TEXTURA LISA, LA PRIMERA MANO DILUIDA CON UN 15 A 20% DE AGUA Y LA SIGUIENTE DILUIDA CON UN 5 A 10% DE AGUA O SIN DILUIR, (RENDIMIENTO: 0,1 L/M² CADA MANO); PREVIA APLICACIÓN DE UNA MANO DE IMPRIMACIÓN ACRÍLICA REGULADORA DE LA ABSORCIÓN, SOBRE PARAMENTO EXTERIOR DE MORTERO. EL PRECIO INCLUYE LA PROTECCIÓN DE LOS ELEMENTOS DEL ENTORNO QUE PUEDAN VERSE AFECTADOS DURANTE LOS TRABAJOS Y LA RESOLUCIÓN DE PUNTOS SINGULARES. SE MEDIRÁ LA SUPERFICIE REALMENTE EJECUTADA SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO, CON EL MISMO CRITERIO QUE EL SOPORTE BASE.

Alzado Pintor Luis Aldehuela	1	145,00	145,00
	-10	0,90	-9,00
	-2	0,85	-1,70
	-2	0,20	-0,40
	-1	0,20	-0,20
	-2	0,30	-0,60
	-1	0,50	-0,50
	-1	3,95	-3,95
Alzado Plaza el Camping	1	120,00	120,00
	-1	8,00	-8,00
	-2	5,40	-10,80
	-2	3,82	-7,64
	-1	4,54	-4,54
	-1	6,66	-6,66

211,01	11,30	2.384,41
--------	-------	----------

05024 m² Pintura esmalte sintético negro mate sobre hierro o acero

ESMALTE SINTÉTICO, COLOR NEGRO, ACABADO MATE, SOBRE SUPERFICIE DE HIERRO O ACERO, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE A PINTAR, MEDIANTE MEDIOS MANUALES HASTA DEJARLA EXENTA DE GRASAS, DOS MANOS DE IMPRIMACIÓN, CON UN ESPESOR MÍNIMO DE PELÍCULA SECA DE 45 MICRAS POR MANO (RENDIMIENTO: 0,111 L/M²) Y DOS MANOS DE ACABADO CON ESMALTE SINTÉTICO CON UN ESPESOR MÍNIMO DE PELÍCULA SECA DE 35 MICRAS POR MANO (RENDIMIENTO: 0,08 L/M²). SE MEDIRÁ LA SUPERFICIE REALMENTE EJECUTADA SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO, POR UNA SOLA CARA, CONSIDERANDO LA SUPERFICIE QUE ENCIERRAN, DEFINIDA POR SUS DIMENSIONES MÁXIMAS.

Alz.Plaza Camping	2	1,41	0,50	1,41
Alz. Pintor Luis	10	1,50	0,60	9,00
	2	1,40	0,60	1,68
	2	0,60	0,30	0,36
	1	0,40	0,50	0,20
	2	0,50	0,60	0,60
	1	0,70	0,70	0,49
	4	4,00		16,00

29,74	15,20	452,05
-------	-------	--------

05326 m² Pintura tipo pizarra

APLICACIÓN MANUAL DE DOS MANOS DE PINTURA TIPO PIZARRA COLOR A ELEGIR, ACABADO MATE, TEXTURA LISA, LA PRIMERA MANO DILUIDA CON UN 20% DE AGUA Y LA SIGUIENTE SIN DILUIR, (RENDIMIENTO: 0,1 L/M² CADA MANO); PREVIA APLICACIÓN DE UNA MANO DE IMPRIMACIÓN A BASE DE COPOLÍMEROS ACRÍLICOS EN SUSPENSIÓN ACUOSA, SOBRE PARAMENTO INTERIOR DE YESO PROYECTADO O PLACAS DE YESO LAMINADO, VERTICAL, DE MÁS DE 3 M DE ALTURA. EL PRECIO INCLUYE LA PROTECCIÓN DE LOS ELEMENTOS DEL ENTORNO QUE PUEDAN VERSE AFECTADOS DURANTE LOS TRABAJOS Y LA RESOLUCIÓN DE PUNTOS SINGULARES. SE MEDIRÁ LA SUPERFICIE REALMENTE EJECUTADA SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO, CON EL MISMO CRITERIO QUE EL SOPORTE BASE.

Cross	1	2,50	1,50	3,75
-------	---	------	------	------

							3,75	18,00	67,50
--	--	--	--	--	--	--	------	-------	-------

07721M m² Revestimiento mural GERFLOR Manhattan 7721 Mist

REVESTIMIENTO MURAL GERFLOR MANHATTAN 7721 MIST EN PARAMENTOS VERTICALES, FIJACIÓN CON COLA CELULÓSICA, SOLUBLE EN AGUA, SOBRE LA SUPERFICIE REGULARIZADA DE PARAMENTOS VERTICALES INTERIORES, INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL, MANO DE OBRA, ELEMENTOS AUXILIARES, CANTONERAS Y PIEZAS ESPECIALES PARA ENCUENTROS SINGULARES. SE MEDIRÁ LA SUPERFICIE REALMENTE EJECUTADA SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO, DEDUCIENDO LOS HUECOS DE SUPERFICIE MAYOR DE 2 M².

ALZADO F	1	9,70	0,95	9,22
ALZADO G	1	21,00	0,95	19,95
ALZADO H	1	8,85	0,95	8,41
ALZADO I	1	2,15	0,95	2,04
ALZADO J	1	5,20	0,95	4,94
ALZADO O	1	12,45	0,95	11,83
Pilares Agility	1	3,80	0,95	3,61
	1	3,50	0,95	3,33
Pilares cross	1	3,80	0,95	3,61
	1	2,85	0,95	2,71
Pilares P.L.	2	2,70	0,95	5,13
	1	2,80	0,95	2,66
	1	3,80	0,95	3,61
	1	2,65	0,95	2,52
	1	2,60	0,95	2,47
	1	2,65	2,50	6,63
	1	3,05	0,95	2,90
	1	3,00	0,95	2,85
	1	3,00	0,95	2,85
	1	3,00	0,95	2,85
	1	2,65	0,95	2,52
	1	2,95	0,95	2,80
Agility				
ALZADO 1	1	0,85	2,10	1,79
	1	9,55	2,10	20,06
Alzado 2	1	1,00	2,10	2,10
	1	1,65	0,95	1,57
	1	0,75	0,95	0,71
Alzado 4	1	1,00	0,95	0,95

							136,62	44,77	6.116,48
--	--	--	--	--	--	--	--------	-------	----------

07740FS m² Revestimiento mural GERFLOR Manhattan 7740 Fabrik Silk

REVESTIMIENTO MURAL GERFLOR MANHATTAN 7740 FABRIK SILK EN PARAMENTOS VERTICALES, FIJACIÓN CON COLA CELULÓSICA, SOLUBLE EN AGUA, SOBRE LA SUPERFICIE REGULARIZADA DE PARAMENTOS VERTICALES INTERIORES, INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL, MANO DE OBRA, ELEMENTOS AUXILIARES, CANTONERAS Y PIEZAS ESPECIALES PARA ENCUENTROS SINGULARES. SE MEDIRÁ LA SUPERFICIE REALMENTE EJECUTADA SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO, DEDUCIENDO LOS HUECOS DE SUPERFICIE MAYOR DE 2 M².

ALZADO A				
	1	2,75	0,95	2,61
	1	2,27	0,95	2,16
ALZADO B				
	1	0,61	0,95	0,58
	1	1,70	0,95	1,62
	1			1,00
ALZADO C				
	1	4,20	0,95	3,99
ALZADO D				
	1	14,15	0,95	13,44

ALZADO E

1	3,31	0,95	3,14
1	0,92	0,95	0,87

ALZADO J

Fuente

1	1,10	2,00	2,20
1	1,96	0,95	1,86
1	4,05	0,95	3,85
1	31,50	0,95	29,93
1	2,90	0,95	2,76

ALZADO O

Pilares card.

1	12,60	0,95	11,97
2	2,60	0,95	4,94

Pilares fuer.

2	3,00	0,95	5,70
1	2,80	0,95	2,66

95,28	44,77	4.265,69
-------	-------	----------

05017D m² Revestimiento mural GERFLOR Manhattan 7611 Snow

REVESTIMIENTO MURAL GERFLOR MANHATTAN 7611 SNOW EN PARAMENTOS VERTICALES, FIJACIÓN CON COLA CELULÓSICA, SOLUBLE EN AGUA, SOBRE LA SUPERFICIE REGULARIZADA DE PARAMENTOS VERTICALES INTERIORES, INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL, MANO DE OBRA, ELEMENTOS AUXILIARES, CANTONERAS Y PIEZAS ESPECIALES PARA ENCUENTROS SINGULARES. SE MEDIRÁ LA SUPERFICIE REALMENTE EJECUTADA SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO, DEDUCIENDO LOS HUECOS DE SUPERFICIE MAYOR DE 2 M².

ALZADO J

1	0,35	2,10	0,74
1	1,45	2,10	3,05
1	1,25	2,10	2,63
1	0,30	2,10	0,63

ALZADO K

1	0,50	2,10	1,05
1	0,11	2,10	0,23

ALZADO L

1	0,95	2,10	2,00
---	------	------	------

ALZADO M

1	0,50	2,10	1,05
1	0,15	2,10	0,32

ALZADO N

1	0,50	2,10	1,05
---	------	------	------

12,75	39,51	503,75
-------	-------	--------

0602107 m Rodapié MDF prelacado 70x10 mm

RODAPIÉ DE MDF HIDRÓFUGO, DE 70X10 MM, PRELACADO EN COLOR SEGÚN PROYECTO, FIJADO AL PARAMENTO MEDIANTE ADHESIVO DE MONTAJE. SE MEDIRÁ LA LONGITUD REALMENTE EJECUTADA SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.

Alzado A

1	2,85	2,85
1	2,30	2,30

Alzado B

1	0,61	0,61
1	0,61	0,61
1	1,70	1,70

Alzado C

1	4,20	4,20
---	------	------

Alzado D

1	14,50	14,50
---	-------	-------

Alzado E

1	3,31	3,31
1	0,81	0,81

Alzado J

1	0,85	0,85
1	2,65	2,65
1	3,25	3,25
1	4,05	4,05
1	1,15	1,15

Alzado K

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Synergym Andujar Jaen

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
		1	0,50			0,50			
		1	0,15			0,15			
	Alzado L								
		1	0,50			0,50			
	Alzado M								
		1	0,50			0,50			
		1	0,15			0,15			
	Alzado N								
		1	0,50			0,50			
	Alzado O								
		1	0,95			0,95			
		1	13,00			13,00			
	Alzado I								
		1	0,70			0,70			
		1	9,50			9,50			
	Alzado 2								
		1	11,00			11,00			
	Alzado 3								
		1	11,75			11,75			
	Alzado 4								
		1	9,20			9,20			
	Oficina								
		1	12,80			12,80			
							114,04	10,52	1.199,70
0602112	m Rodapié MDF prelacado 120x10 mm								
	RODAPIÉ DE MDF HIDRÓFUGO, DE 120X10 MM, PRELACADO EN COLOR SEGÚN PROYECTO, FIJADO AL PARAMENTO MEDIANTE ADHESIVO DE MONTAJE. SE MEDIRÁ LA LONGITUD REALMENTE EJECUTADA SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.								
	Agility								
	Verticales	6			2,40	14,40			
	Horizontales	3	2,30			6,90			
							21,30	21,67	461,57
	TOTAL CAPÍTULO SG05 Revestimientos.....								35.789,85

CAPÍTULO SG06 Pavimentos

06021

m² Solado de baldosa exterior de acera

SOLADO DE BALDOSAS DE ACERA PARA USO EXTERIOR SIMILAR AL ACERO EXISTENTE, COLOCADAS AL TENDIDO SOBRE CAPA DE ARENA-CEMENTO Y RELLENO DE JUNTAS CON ARENA SILÍCEA DE TAMAÑO 0/2 MM; TODO ELLO REALIZADO SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL (HNE-20/P/20), DE 10 CM DE ESPESOR, VERTIDO CON CUBILOTE CON EXTENDIDO Y VIBRADO MANUAL CON REGLA VIBRANTE DE 3 M, CON ACABADO MAESTREADO. SE MEDIRÁ, EN PROYECCIÓN HORIZONTAL, LA SUPERFICIE REALMENTE EJECUTADA SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO, DEDUCIENDO LOS HUECOS DE SUPERFICIE MAYOR DE 1,5 M².

G2

3	1,80	1,10	5,94
---	------	------	------

5,94	44,01	261,42
------	-------	--------

06006B

m² Solado baldosas gres porcelánico SALONI Menhir 30x60cm

SOLADO DE BALDOSAS CERÁMICAS DE GRES PORCELÁNICO SALONI MENHIR 30X60CM ANTRACITA, CAPACIDAD DE ABSORCIÓN DE AGUA E<0,5%, GRUPO BIA, RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO RD>45, CLASE 3, RECIBIDAS CON ADHESIVO CEMENTOSO DE FRAGUADO NORMAL, C1 SIN NINGUNA CARACTERÍSTICA ADICIONAL, COLOR GRIS CON DOBLE ENCOLADO Y REJUNTADAS CON MORTERO DE JUNTAS CEMENTOSO TIPO L, COLOR NEGRO, PARA JUNTAS DE HASTA 3 MM. SE MEDIRÁ LA SUPERFICIE REALMENTE EJECUTADA SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.

G1

Vest. masc.	1	57,00	57,00
Vest. adap. masc.	1	8,20	8,20
Vest. adap. fem.	1	8,10	8,10
Limpieza	1	9,20	9,20
	1	61,00	61,00

143,50	51,78	7.430,43
--------	-------	----------

06007B

m Rodapié gres porcelánico SALONI Menhir 8x60cm

RODAPIÉ CERÁMICO DE GRES PORCELÁNICO SALONI MENHIR ANTRACITA, DE 8 CM, RECIBIDO CON ADHESIVO CEMENTOSO DE USO EXCLUSIVO PARA INTERIORES, C1 SIN NINGUNA CARACTERÍSTICA ADICIONAL Y REJUNTADO CON MORTERO DE JUNTAS CEMENTOSO TIPO CG 2, COLOR NEGRO PARA JUNTAS DE 3 A 1,5 MM. SE MEDIRÁ LA LONGITUD REALMENTE EJECUTADA SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.

Vest. masc.	1	1,85	1,85
	1	3,70	3,70
	1	3,70	3,70
	1	0,85	0,85
	1	0,85	0,85
	1	3,25	3,25
Vest. adap. masc.	1	2,50	2,50
	1	0,35	0,35
	1	1,50	1,50
Vest. fem.	1	1,20	1,20
	1	0,85	0,85
	1	0,30	0,30
	1	1,15	1,15
	1	0,35	0,35
	1	0,25	0,25
	1	1,90	1,90

24,55	12,11	297,30
-------	-------	--------

06025 m² Pavimento vinílico GERFLOR Bostonian Oak Honey

PAVIMENTO VINÍLICO DECORATIVO DE LA MARCA GERFLOR CREATION 30, DE 2 MM. DE ESPESOR, REF 0851 BOSTONIAN OAK HONEY, SUMINISTRADO EN LOSETAS, INCLUSO BASE SOPORTE Y PASTA NIVELADORA. CAPA DE USO TRANSPARENTE DE 0,30 MM. DE PVC PURO, SIN CARGAS MINERALES, CON UN FILM DECORADO, Y UN REVERSO COMPACTO DE PVC. PRENSADO Y GRABADO A ALTA PRESIÓN. ANTIESTÁTICO Y ACABADO CON TRATAMIENTO POLIURETÁNICO PUR+ MATT, FIJADO CON EL ADHESIVO RECOMENDADO POR EL FABRICANTE. SE MEDIRÁ LA SUPERFICIE REALMENTE EJECUTADA SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO, DEDUCIENDO LOS HUECOS DE SUPERFICIE MAYOR DE 1 M².

PV2

Acceso	1	27,00	27,00
Recorrido	1	54,00	54,00
	1	19,00	19,00
	1	41,00	41,00
Oficina	1	10,00	10,00

151,00	38,52	5.816,52
--------	-------	----------

06026 m² Pavimento vinílico GERFLOR Royal Oak Coffee

PAVIMENTO VINÍLICO DECORATIVO DE LA MARCA GERFLOR CREATION 30, DE 2 MM. DE ESPESOR, REF.0740 ROYAL OAK COFFEE, SUMINISTRADO EN LOSETAS, INCLUSO BASE SOPORTE Y PASTA NIVELADORA. CAPA DE USO TRANSPARENTE DE 0,30 MM. DE PVC PURO, SIN CARGAS MINERALES, CON UN FILM DECORADO, Y UN REVERSO COMPACTO DE PVC. PRENSADO Y GRABADO A ALTA PRESIÓN. ANTIESTÁTICO Y ACABADO CON TRATAMIENTO POLIURETÁNICO PUR+ MATT, FIJADO CON EL ADHESIVO RECOMENDADO POR EL FABRICANTE. SE MEDIRÁ LA SUPERFICIE REALMENTE EJECUTADA SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO, DEDUCIENDO LOS HUECOS DE SUPERFICIE MAYOR DE 1 M².

PV1

Cardio-fuerza	1	130,00	130,00
---------------	---	--------	--------

130,00	38,52	5.007,60
--------	-------	----------

06027A m² Pavimento de parquet laminado GERFLOR Bostonian Oak Beige

PAVIMENTO VINÍLICO DE LA MARCA GERFLOR MODELO CREATION 30 CLIC SYSTEM HETEROGÉNEO DE 4,5 MM. DE ESPESOR, REF. 0853 BOSTONIAN OAK BEIGE, SISTEMA "CLICK", SUMINISTRADO EN LOSETAS, INCLUSO BASE SOPORTE Y LÁMINA INFERIOR. CAPA DE USO DE 0,40 MM CALANDRADA, TRANSPARENTE SIN CARGAS MINERALES, SOBRE UN FILM DECORADO. PÉRDIDA DE ESPESOR SEGÚN EN 660.2 CON VALOR = 2,0 MM3 (GRUPO T DE ABRASIÓN). TIENE UN REVERSO COMPACTO ECOLÓGICO CON TECNOLOGIA DUO CORE CONSISTENTE EN UNA CAPA INFERIOR DE NÚCLEO RÍGIDO REFORZADA CON UNA MALLA DE FIBRA DE VIDRIO Y COMBINADA CON UNA CAPA SUPERIOR DE NÚCLEO FLEXIBLE QUE PROPORCIONA SUAVIDAD Y CONFORT A LA PISADA. EL CONJUNTO ESTÁ PRENSADO A ALTA PRESIÓN. ANTIESTÁTICO. CON TRATAMIENTO POLIURETÁNICO RETICULADO PUR+ MATT QUE FACILITA EL MANTENIMIENTO Y EVITA EL DECAPADO Y METALIZACIÓN INICIALES. EL PAVIMENTO TIENE UNA EXTREMADAMENTE BAJA EMISIÓN DE COV, MÁS DE 40 VECES INFERIOR A LOS LÍMITES FIJADOS POR NORMAS EUROPEAS. SE PRODUCE EN UNA FÁBRICA DOTADA DE TRIPLE CERTIFICACIÓN ISO 9001 (CALIDAD), ISO 14001 (MEDIOAMBIENTAL) E ISO 50001 (GESTIÓN ENERGÉTICA). INSTALACIÓN AUTOPORTANTE MEDIANTE SISTEMA CLIC VERTICAL EXCLUSIVO DE GERFLOR. SEGÚN CTE - 2010 (DB-SI) CUMPLE EL REQUERIMIENTO DE RESISTENCIA AL FUEGO (BFLS1). EMISIÓN DE COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES TOTALES (TVOC) < 10 MG/M3 AL CABO DE 28 DÍAS SEGÚN ISO 16000-6. SE MEDIRÁ LA SUPERFICIE REALMENTE EJECUTADA SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO, DEDUCIENDO LOS HUECOS DE SUPERFICIE MAYOR DE 1 M².

PV3

Agility	1	110,00	110,00
---------	---	--------	--------

							110,00	44,59	4.904,90
06014A4GMZ	m² Pavimento Macizo caucho SBR GORILASTIC black1000x500x40mm GRUESO								
	PAVIMENTO ABSORBEDOR DE IMPACTOS, FORMADO POR BALDOSAS DE CAUCHO RECICLADO MACIZO SBR DE GORILASTIC U OTRO FABRICANTE SIEMPRE PREVIA ACEPTACIÓN POR PARTE DE DF, DE 30 KG/M², COLOR SEGÚN PROYECTO, DE 1000X500X40 MM, RECIBIDAS CON ADHESIVO ESPECIAL DE POLIURETANO BICOMPONENTE, SOBRE UNA SUPERFICIE BASE. SE MEDIRÁ LA SUPERFICIE REALMENTE EJECUTADA SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.								
	SBR3	1		205,00		205,00			
		1		115,00		115,00			
							320,00	57,14	18.284,80
06014A4GMZR	m² Pavimento Macizo caucho SBR GORILASTIC rojo 1000x500x40mm GRUESO								
	PAVIMENTO ABSORBEDOR DE IMPACTOS, FORMADO POR BALDOSAS DE CAUCHO RECICLADO MACIZO SBR DE GORILASTIC GRANO GRUESO U OTRO FABRICANTE SIEMPRE PREVIA ACEPTACIÓN POR PARTE DE DF, COLOR SEGÚN PROYECTO, DE 1000X500X40 MM, RECIBIDAS CON ADHESIVO ESPECIAL DE POLIURETANO BICOMPONENTE, SOBRE UNA SUPERFICIE BASE. SE MEDIRÁ LA SUPERFICIE REALMENTE EJECUTADA SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.								
	SBR5	1	1,50	3,00		4,50			
							4,50	57,14	257,13
06024	m Perfil de transición de aluminio macizo, 50x2mm								
	PERFIL DE TRANSICIÓN ENTRE PAVIMENTOS FABRICADO ÍNTEGRAMENTE EN ALUMINIO ESTRUSIONADO, ACABADO PLATA MATE, MODELO "RAMPA MACIZA 2MM" DE PLETINAS DICAR. SE MEDIRA LONGITUD REALMENTE EJECUTADA SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DE PROYECTO								
	JU1								
	Entrada Ppal.	1	1,70			1,70			
	Salida de emerg.	2	1,65			3,30			
	Agility	1	0,95			0,95			
	Vest. adap	2	1,00			2,00			
	Vest.	2	1,00			2,00			
							9,95	57,14	568,54
060235	m Cinta para balizamiento amarilla y negra								
	CINTA ADHESIVA ANTIDESLIZANTE DE SEÑALIZACIÓN EN VINILO A RAYAS AMARILLAS Y NEGRA, DE 15MM DE ANCHURA. MEDIDA LA LONGITUD LINEAL REALMENTE INSTALADA.								
	Peso libre	1	14,00			14,00			
	Cross	1	3,75			3,75			
	Cardio-fuerza	1	1,70			1,70			
		1	5,50			5,50			
	Peso libre	1	5,06			5,06			
		1	5,10			5,10			
		1	1,20			1,20			
		1	4,50			4,50			
		1	14,00			14,00			
							54,81	6,35	348,04
0602328	m Cinta antideslizante								
	CINTA AUTOADHESIVA ANTIDESLIZANTE, COLOR NEGRO DE 25MM DE ANCHO. MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE EJECUTADA								
	Rampas	10	2,17			21,70			
		6	2,06			12,36			
		15	1,60			24,00			
		16	1,50			24,00			
		12	1,50			18,00			
		15	1,50			22,50			

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
		11	1,20			13,20			
		11	1,20			13,20			
		9	1,00			9,00			
							157,96	9,79	1.546,43
06DELH07	m Demolición de encofrado de ladrillo en pavimentos								
	DEMOLICIÓN DE ENCOFRADO DE FÁBRICA FORMADO POR LADRILLO HUECO SENCILLO DE 7 CM DE ESPESOR, CON MEDIOS MANUALES, SIN AFECTAR A LA ESTABILIDAD DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS CONTIGUOS, Y CARGA MANUAL SOBRE CAMIÓN O CONTENEDOR. EL PRECIO INCLUYE LA LIMPIEZA PARA COLOCACIÓN DE BANDAS DE COPOPRÉN. SE MEDIRÁ LA LONGITUD REALMENTE EJECUTADA SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.								
		29,15				29,15			
							29,15	13,93	406,06
06PE02	m Banda de poliestireno expandido de 20 mm								
	BANDA DE PANEL RÍGIDO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO DE 20 MM DE ESPESOR. INCLUSO COLOCACIÓN EVITANDO CONTACTO DE MORTERO AUTONIVELANTE Y TRASDOSADO ACÚSTICO. SE MEDIRÁ LA LONGITUD REALMENTE EJECUTADA SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.								
	Peso libre	1	37,00			37,00			
		5	2,70			13,50			
		1	2,80			2,80			
		1	8,80			8,80			
		4	3,05			12,20			
	Cardio-fuerza	1	54,00			54,00			
		1	2,80			2,80			
		1	1,80			1,80			
		1	2,60			2,60			
		1	3,00			3,00			
							138,50	6,75	934,88
TOTAL CAPÍTULO SG06 Pavimentos									46.064,05

CAPÍTULO SG07 Carpinterías y Vidrios

07002 m² Carpintería aluminio lacado, gama media rotura puente térmico

CARPINTERÍA DE ALUMINIO LACADO ESPECIAL, CON 60 MICRAS DE ESPESOR MÍNIMO DE PELÍCULA SECA, EN CERRAMIENTO DE ZAGUANES DE ENTRADA AL EDIFICIO, FORMADA POR HOJAS FIJAS Y PRACTICABLES; CERTIFICADO DE CONFORMIDAD MARCA DE CALIDAD QUALICOAT, GAMA MEDIA, CON ROTURA DE PUENTE TÉRMICO, CON CLASIFICACIÓN A LA PERMEABILIDAD AL AIRE SEGÚN UNE-EN 12207, A LA ESTANQUEIDAD AL AGUA SEGÚN UNE-EN 12208 Y A LA RESISTENCIA A LA CARGA DEL VIENTO SEGÚN UNE-EN 12210, CON PREMARCO; COMPUESTA POR PERFILES EXTRUSIONADOS FORMANDO CERCOS Y HOJAS DE 1,5 MM DE ESPESOR MÍNIMO EN PERFILES ESTRUCTURALES, HERRAJES DE COLGAR, CERRADURA, MANIVELA Y ABREPUERTAS, JUNTAS DE ACRISTALAMIENTO DE EPDM, TORNILLERÍA DE ACERO INOXIDABLE, ELEMENTOS DE ESTANQUEIDAD, ACCESORIOS Y UTILAJES DE MECANIZADO HOMOLOGADOS. INCLUSO SILICONA PARA SELLADO PERIMETRAL DE LAS JUNTAS EXTERIOR E INTERIOR, ENTRE LA CARPINTERÍA Y LA OBRA. EL PRECIO NO INCLUYE EL RECIBIDO EN OBRA DEL PREMARCO. SE MEDIRÁ, CON LAS DIMENSIONES DEL HUECO, LA SUPERFICIE REALMENTE EJECUTADA SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.

PIG	1	1,80	2,50	4,50
VI	1	1,61	1,60	2,58
	1	1,05	1,60	1,68
	1	3,60	1,60	5,76
	1	3,60	1,60	5,76

20,28	346,38	7.024,59
-------	--------	----------

07003 m² Carpintería aluminio lacado, gama básica

CARPINTERÍA DE ALUMINIO LACADO ESPECIAL, CON 60 MICRAS DE ESPESOR MÍNIMO DE PELÍCULA SECA, EN CERRAMIENTO DE ZAGUANES DE ENTRADA AL EDIFICIO, FORMADA POR HOJAS FIJAS Y PRACTICABLES; CERTIFICADO DE CONFORMIDAD MARCA DE CALIDAD QUALICOAT, GAMA BÁSICA, CON CLASIFICACIÓN A LA PERMEABILIDAD AL AIRE SEGÚN UNE-EN 12207, A LA ESTANQUEIDAD AL AGUA SEGÚN UNE-EN 12208 Y A LA RESISTENCIA A LA CARGA DEL VIENTO SEGÚN UNE-EN 12210, CON PREMARCO; COMPUESTA POR PERFILES EXTRUSIONADOS FORMANDO CERCOS Y HOJAS DE 1,5 MM DE ESPESOR MÍNIMO EN PERFILES ESTRUCTURALES, HERRAJES DE COLGAR, CERRADURA, MANIVELA Y ABREPUERTAS, JUNTAS DE ACRISTALAMIENTO DE EPDM, TORNILLERÍA DE ACERO INOXIDABLE, ELEMENTOS DE ESTANQUEIDAD, ACCESORIOS Y UTILAJES DE MECANIZADO HOMOLOGADOS. INCLUSO SILICONA PARA SELLADO PERIMETRAL DE LAS JUNTAS EXTERIOR E INTERIOR, ENTRE LA CARPINTERÍA Y LA OBRA. EL PRECIO NO INCLUYE EL RECIBIDO EN OBRA DEL PREMARCO. SE MEDIRÁ, CON LAS DIMENSIONES DEL HUECO, LA SUPERFICIE REALMENTE EJECUTADA SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.

P4D	1	1,10	2,25	2,48
P5C	1	1,00	2,17	2,17
W2	1	0,77	2,25	1,73
W1	1	1,05	1,27	1,33

7,71	304,12	2.344,77
------	--------	----------

CÓDIGO	RESUMEN	UDS LONGITUDANCHURAALTAURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
0706551644	m² Vidrio termoacústico CLIMALITE SILENCE 55.1(16air)44.1Si DOBLE ACRISTALAMIENTO LAMINAR ACÚSTICO, CLIMALITE SILENCE 55.1(16AIR)44.2SI, CONJUNTO FORMADO POR VIDRIO EXTERIOR LAMINAR ACÚSTICO DE 5+5 MM COMPUESTO POR DOS LUNAS DE VIDRIO DE 4 MM, UNIDAS MEDIANTE UNA LÁMINA INCOLORA DE BUTIRAL DE POLIVINILO CÁMARA DE AIRE DESHIDRATADA CON PERFIL SEPARADOR DE ALUMINIO Y DOBLE SELLADO PERIMETRAL, DE 16 MM, Y VIDRIO INTERIOR LAMINAR ACÚSTICO DE 4+4 MM COMPUESTO POR DOS LUNAS DE VIDRIO DE 4 MM, UNIDAS MEDIANTE UNA LÁMINA INCOLORA DE BUTIRAL DE POLIVINILO; 34 MM DE ESPESOR TOTAL, FIJADO SOBRE CARPINTERÍA CON ACUÑADO MEDIANTE CALZOS DE APOYO PERIMETRALES Y LATERALES, SELLADO EN FRÍO CON SILICONA SINTÉTICA INCOLORA, COMPATIBLE CON EL MATERIAL SOPORTE. SE MEDIRÁ LA SUPERFICIE REALMENTE EJECUTADA SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO, SUMANDO, PARA CADA UNA DE LAS PIEZAS, LA SUPERFICIE RESULTANTE DE REDONDEAR POR EXCESO CADA UNA DE SUS ARISTAS A MÚLTIPLOS DE 30 MM. SE MEDIRÁ LA SUPERFICIE REALMENTE EJECUTADA SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.			20,28	20,28	
				20,28	205,20	4.161,46
07066	m² Vidrio laminar de seguridad, 6+6 mm VIDRIO LAMINAR DE SEGURIDAD, COMPUESTO POR DOS LUNAS DE 6 MM DE ESPESOR UNIDAS MEDIANTE UNA LÁMINA INCOLORA DE BUTIRAL DE POLIVINILO, DE 0,38 MM DE ESPESOR, CLASIFICACIÓN DE PRESTACIONES 2B2, SEGÚN UNE-EN 12600, FIJADO SOBRE CARPINTERÍA CON ACUÑADO MEDIANTE CALZOS DE APOYO PERIMETRALES Y LATERALES, SELLADO EN FRÍO CON SILICONA SINTÉTICA INCOLORA (NO ACRÍLICA), COMPATIBLE CON EL MATERIAL SOPORTE. SE MEDIRÁ LA SUPERFICIE REALMENTE EJECUTADA SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO, SUMANDO, PARA CADA UNA DE LAS PIEZAS, LA SUPERFICIE RESULTANTE DE REDONDEAR POR EXCESO CADA UNA DE SUS ARISTAS A MÚLTIPLOS DE 30 MM. SE MEDIRÁ LA SUPERFICIE REALMENTE EJECUTADA SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.			7,71	7,71	
				7,71	80,51	620,73
070075-100	ud Puerta tablero MDF prelacada, 1 hoja corredera 105cm PUERTA INTERIOR CORREDERA CIEGA, DE UNA HOJA DE 210X105X3,5 CM, DE TABLERO DE MDF PARA DEJAR UN PASO DE 80CM COMO MÍNIMO, PRELACADA EN COLOR SEGÚN PROYECTO, CON MOLDURA DE FORMA RECTA; PRECERCO DE PINO PAÍS DE 120X35 MM; GALCES DE MDF DE 120X20 MM; TAPAJUNTAS DE MDF DE 100X10 MM; CON HERRAJES DE COLGAR Y DE CIERRE. SE MEDIRÁ EL NÚMERO DE UNIDADES REALMENTE EJECUTADAS SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.					
	PA3	2		2,00		
				2,00	865,00	1.730,00
07075-80AB	ud Puerta tablero MDF prelacada, 1 hoja abatible 82 cm c/cerradura PUERTA INTERIOR ABATIBLE, CIEGA, DE UNA HOJA DE 203X82,5X3,5 CM, DE TABLERO DE MDF, ACABADA EN CRUDO PARA LACAR EN OBRA, CON MOLDURA DE FORMA RECTA; PRECERCO DE PINO PAÍS DE 90X35 MM; GALCES DE MDF DE 90X20 MM; TAPAJUNTAS DE MDF DE 100X10 MM; CON HERRAJES DE COLGAR Y DE CIERRE Y CERRADURA SEGÚN PROYECTO . SE MEDIRÁ EL NÚMERO DE UNIDADES REALMENTE EJECUTADAS SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.					
	P2C	1		1,00		
				1,00	690,00	690,00

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
07075-160AB	ud Puerta tablero MDF prelacada, 2 hojas abatible 82cm (paso 160cm) PUERTA INTERIOR ABATIBLE, CIEGA, DE DOS HOJAS DE 203X82,5X3,5 CM, DE TABLERO DE MDF, ACABADA EN CRUDO PARA LACAR EN OBRA, CON MOLDURA DE FORMA RECTA; PRECERCO DE PINO PAÍS DE 90X35 MM; GALCES DE MDF DE 90X20 MM; TAPAJUNTAS DE MDF DE 100X10 MM; CON HERRAJES DE COLGAR Y DE CIERRE Y CERRADURA SEGÚN PROYECTO. SE MEDIRÁ EL NÚMERO DE UNIDADES REALMENTE EJECUTADAS SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.	P2G	1				1,00		
							1,00	873,80	873,80
07078-160B	ud Puerta cortafuegos EI 60-c5, 2 hojas de 160cm de paso PUERTA CORTAFUEGOS PIVOTANTE HOMOLOGADA, EI2 60-C5, SEGÚN UNE-EN 1634-1, DE DOS HOJA DE 83 MM DE ESPESOR Y 825X2050MM CADA UNA, Y ALTURA DE PASO, ACABADO LACADO EN COLOR SEGÚN PROYECTO, FORMADA POR 2 CHAPAS DE ACERO GALVANIZADO DE 0,8 MM DE ESPESOR, PLEGADAS, ENSAMBLADAS Y MONTADAS, CON CÁMARA INTERMEDIA DE LANA DE ROCA DE ALTA DENSIDAD Y PLACAS DE CARTÓN YESO, SOBRE CERCO DE ACERO GALVANIZADO DE 1,5 MM DE ESPESOR CON JUNTA INTUMESCENTE Y GARRAS DE ANCLAJE A OBRA, INCLUSO TRES BISAGRAS DE DOBLE PALA REGULABLES EN ALTURA, SOLDADAS AL MARCO Y ATORNILLADAS A LA HOJA, SEGÚN UNE-EN 1935, ESCUDOS, CILINDRO, LLAVES Y MANIVELAS ANTIENGANCHE RF DE NYLON COLOR NEGRO, CON CERRADURA. SE MEDIRÁ EL NÚMERO DE UNIDADES REALMENTE EJECUTADAS SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.	P6G	1				1,00		
							1,00	873,28	873,28
07017-160B	ud Puerta acero, lacada, 2 hojas 160cm de paso PUERTA CDE ACERO GALVANIZADO HOMOLOGADA, DE DOS HOJAS, 1600X2100 MM DE LUZ Y ALTURA DE PASO, ACABADO LACADO EN COLOR SEGÚN PROYECTO, AMBAS HOJAS PROVISTAS DE CIERRAPUERTAS PARA USO MODERADO, BARRA ANTIPÁNICO, TAPA CIEGA PARA LA CARA EXTERIO. SE MEDIRÁ EL NÚMERO DE UNIDADES REALMENTE EJECUTADAS SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO	P7G	2				2,00		
							2,00	860,00	1.720,00
07025	ud Muelle cierrapuertas sobre puerta de aluminio MUELLE CIERRAPUERTAS AÉREO SOBRE PUERTA DE ALUMINO, PARA UN USO FRECUENTE. SE MEDIRÁ EL NÚMERO DE UNIDADES REALMENTE EJECUTADAS SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.	Acceso	2				2,00		
		Salida de emerg.	4				4,00		
		Agility	1				1,00		
		PCI	2				2,00		
		Aerotermos	2				2,00		
							11,00	154,84	1.703,24
07064	m² Espejo incoloro 5 mm ESPEJO INCOLORO, DE 5 MM DE ESPESOR, CON CANTEADO PERIMETRAL Y PROTEGIDO CON PINTURA DE COLOR PLATA EN SU CARA POSTERIOR, FIJADO CON MASILLA AL PARAMENTO. SE MEDIRÁ LA SUPERFICIE REALMENTE EJECUTADA SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.	Vest. adap.	2	0,60		0,60	0,72		
		Aseos	2	2,30		0,60	2,76		
		Idem soportes espejos	48,94				48,94		
							52,42	84,85	4.447,84

07023 m² Malla antipájaros en protección de hueco de ventilación

MALLA ANTIPÁJAROS SIMPLE TORSIÓN, DE 10 MM DE PASO DE MALLA Y 1,1 MM DE DIÁMETRO, ACABADO GALVANIZADO Y MARCO DE PERFIL L 30.3 DE ACERO GALVANIZADO. SE MEDIRÁ LA SUPERFICIE REALMENTE EJECUTADA SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.

Alz. Plaza el Camping	2	1,40	0,50	1,40
Alz. Pintor Luis Ald.	10	1,50	0,60	9,00
	2	1,40	0,50	1,40
	2	0,60	0,30	0,36
	1	0,40	0,50	0,20
	2	0,60	0,50	0,60
	2	0,70	0,70	0,98

13,94	125,00	1.742,50
-------	--------	----------

07028 m Barandilla metálica acero inoxidable c/ vidrio

BARANDILLA DE FACHADA EN FORMA RECTA, DE 90 CM DE ALTURA, DE ACERO INOXIDABLE AISI 304 ACABADO BRILLANTE, FORMADA POR: MONTANTES, DE PERFIL RECTANGULAR DE 40X10 MM CON UNA SEPARACIÓN DE 120 CM ENTRE SÍ; ENTREPAÑO DE VIDRIO LAMINAR DE SEGURIDAD TRANSPARENTE DE 4+4 MM Y PASAMANOS DE PERFIL CIRCULAR DE 42 MM, FIJADA MEDIANTE ANCLAJE QUÍMICO CON VARILLAS ROSCADAS. SE MEDIRÁ, EN LA DIRECCIÓN DEL PASAMANOS, A EJES, LA LONGITUD REALMENTE EJECUTADA SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.

1	0,80	0,80
1	1,15	1,15

1,95	425,50	829,73
------	--------	--------

07039 ud Barra antipánico

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRA ANTIPÁNICO EN HOJA CON CIERRE INFERIOR Y SUPERIOR Y SUPERIOR, MEDIDA DE ALTO 2500 MM. MEDIDA LA UNIDAD REALMENTE EJECUTADA

P1G	1	1,00
P4D	1	1,00
P7G	4	4,00

6,00	148,64	891,84
------	--------	--------

074569 m² Celosía de lamas fijas orientadas 45°

CELOSÍA FIJA CON SUJECCIONES DE ALUMINIO Y LAMAS ORIENTADAS DE ALUMINIO, DE 80 MM DE ANCHO, ACABADO LACADO, MONTADA MEDIANTE ATORNILLADO EN OBRA DE FÁBRICA.

Aerotermos	1	0,70	0,70	0,49
PCI	2	0,60	0,30	0,36
Silenciadores	10	1,50	0,60	9,00

9,85	320,00	3.152,00
------	--------	----------

07018A m² Soporte espejos con tablero MDF

SOPORTE DE ESPEJOS COMPUESTO POR TABLERO DE FIBRAS DE MADERA Y RESINAS SINTÉTICAS DE DENSIDAD MEDIA (MDF), HIDRÓFUGO, SIN RECUBRIMIENTO, DE 19 MM DE ESPESOR, CLASE RESISTENTE C18 SEGÚN UNE-EN 338 Y UNE-EN 1912 Y PROTECCIÓN FRENTE A AGENTES BIÓTICOS QUE SE CORRESPONDE CON LA CLASE DE PENETRACIÓN NP2 SEGÚN UNE-EN 351-1, TRABAJADO EN TALLER Y EL CORRECTO TRANSPORTE, ATORNILLADO A PARED. SE MEDIRÁ LA SUPERFICIE REALMENTE EJECUTADA SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.

Alzado H	1	2,00	1,60	3,20
Alzado J	2	2,00	1,60	6,40
Alzado O	1	10,50	1,60	16,80
Alzado 3	1	3,55	2,10	7,46
	1	2,50	2,10	5,25
	1	4,68	2,10	9,83

							48,94	51,40	2.515,52
01234PP10	u Suministro y colocación de portería aparcapatinetes de 10 plazas SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PORTERÍA APARCAPATINETES CON ESPACIO PARA 10 PATINETES, MODELO E-ROLLER EN ACERO ZINCADO O ACERO INOXIDABLE AISI 304, A ELEGIR SEGÚN PLANO DE INTERIORISMO, DE FORMAS REDONDEADAS QUE PERMITE APARCAR LOS SCOOTERS O PATINETES MANUALES O ELÉCTRICOS Y ADEMÁS BLOQUEARLOS CON LA AYUDA DE UN CANDADO. VÁLIDO PARA PATINETES DE HASTA 50 MM DE DIÁMETRO DE VÁSTAGO. INCLUSO MANO DE OBRA, APARAMENTA Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. MEDIDA LA UNIDADES REALMENTE EJECUTADA SEGÚN PROYECTO.	1				1,00			
							1,00	449,78	449,78
TOTAL CAPÍTULO SG07 Carpinterías y Vidrios									35.771,08

CAPÍTULO SG08 Instalación de saneamiento

SG.08.01.003 u Conexión de instalación saneamiento interior

CONEXIÓN DE LA NUEVA RED DE SANEAMIENTO A LA RED ACTUAL EXISTENTE (COMUNITARIA O EN INTERIOR DE LOCAL) POR MEDIO DE COLECTORES ENTERRADOS O COLGADOS DE PVC U HORMIGÓN, EN ZONAS COMUNES O PRIVATIVAS, INCLUSO P.P. DE TRABAJOS DE OBRA CIVIL Y MEDIOS AUXILIARES. MEDIDO POR CADA PUNTO DE CONEXIONADO EJECUTADO

1	1,00
---	------

1,00	225,00	225,00
------	--------	--------

08036 m Canaleta prefabricada de hormigón polímero con tapa

CANAleta PREFABRICADA DE HORMIGÓN POLÍMERO, DE 127 MM DE ANCHO EXTERIOR, 100 MM DE ANCHO INTERIOR Y 95 MM DE ALTURA Y UNA PENDIENTE INTERIOR DEL 2 % HASTA LA CONEXIÓN CON EL SUMIDERO, CON REJILLA NERVADA DE PVC, CLASE A-15 SEGÚN UNE-EN 124, CON SISTEMA DE FIJACIÓN RÁPIDA POR PRESIÓN, COLOCADA SOBRE FORJADO DE HORMIGÓN O FORMACIÓN DE PENDIENTES. INCLUSO ACCESORIOS DE MONTAJE, PIEZAS ESPECIALES Y ELEMENTOS DE SUJECIÓN. SE MEDIRÁ, EN PROYECCIÓN HORIZONTAL, LA LONGITUD REALMENTE EJECUTADA SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.

Duchas	4	2,00	8,00
--------	---	------	------

8,00	67,04	536,32
------	-------	--------

DEH023 u Calo en forjado existente D 115 mm

CALO EN FORJADO EXISTENTE DE 115 MM DE DIÁMETRO. INCLUSO, MANO DE OBRA Y ELEMENTOS AUXILIARES. SE MEDIRÁ EL NÚMERO DE UNIDADES REALMENTE EJECUTADAS SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.

Inodoros	8	8,00
Duchas fem	1	1,00

9,00	42,12	379,08
------	-------	--------

DEH024 u Calo en forjado existente D 95 mm

CALO EN FORJADO EXISTENTE DE 95 MM DE DIÁMETRO. INCLUSO, MANO DE OBRA Y ELEMENTOS AUXILIARES. SE MEDIRÁ EL NÚMERO DE UNIDADES REALMENTE EJECUTADAS SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.

Duchas masc	2	2,00
-------------	---	------

2,00	38,40	76,80
------	-------	-------

DEH025 u Calo en forjado existente D 55 mm

CALO EN FORJADO EXISTENTE DE 55 MM DE DIÁMETRO. INCLUSO, MANO DE OBRA Y ELEMENTOS AUXILIARES. SE MEDIRÁ EL NÚMERO DE UNIDADES REALMENTE EJECUTADAS SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.

PCI	1	1,00
Clima	2	2,00
Aseo masc	1	1,00
Aseo fem	1	1,00
Aerotermos	1	1,00
Duchas adap	2	2,00

8,00	32,00	256,00
------	-------	--------

080392B m Colector suspendido de PVC, serie B de 25 mm

COLECTOR SUSPENDIDO DE PVC, SERIE B DE 25 MM DE DIÁMETRO Y UNA PENDIENTE MÍNIMA DE 2% EN TODO EL RECORRIDO, UNIÓN PEGADA CON ADHESIVO, COLGADO MEDIANTE ABRAZADERAS METÁLICAS, INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES EN DESVÍOS Y MEDIOS AUXILIARES, TOTALMENTE INSTALADO S/ CTE-HS-5 Y UNE-EN 1329-1:2014. SE MEDIRÁ EN PROYECCIÓN HORIZONTAL LA LONGITUD REALMENTE EJECUTADA SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.

CLIMA

1	12,35	12,35
---	-------	-------

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
		3	2,80			8,40			
		2	1,00			2,00			
		2	6,00			12,00			
		1	13,00			13,00			
		1	8,90			8,90			
		1	6,50			6,50			
		1	1,90			1,90			
		1	6,00			6,00			
		1	8,00			8,00			
		1	1,80			1,80			
		2	12,80			25,60			
		4	1,80			7,20			
		1	5,50			5,50			
		1	3,90			3,90			
		1	4,20			4,20			
							127,25	12,14	1.544,82
080392	m Colector suspendido de PVC, serie B de 32 mm								
	COLECTOR SUSPENDIDO DE PVC, SERIE B DE 32 MM DE DIÁMETRO Y UNA PENDIENTE MÍNIMA DE 2% EN TODO EL RECORRIDO, UNIÓN PEGADA CON ADHESIVO, COLGADO MEDIANTE ABRAZADERAS METÁLICAS, INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES EN DESVÍOS Y MEDIOS AUXILIARES, TOTALMENTE INSTALADO S/ CTE-HS-5 Y UNE-EN 1329-1:2014. SE MEDIRÁ EN PROYECCIÓN HORIZONTAL LA LONGITUD REALMENTE EJECUTADA SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.								
	CLIMA								
		1	13,20			13,20			
	Vertical clima	2	3,00			6,00			
		1	18,00			18,00			
							37,20	14,50	539,40
08040	m Colector suspendido de PVC, serie B de 50 mm								
	COLECTOR SUSPENDIDO DE PVC, SERIE B DE 50 MM DE DIÁMETRO Y UNA PENDIENTE MÍNIMA DE 2% EN TODO EL RECORRIDO, UNIÓN PEGADA CON ADHESIVO, COLGADO MEDIANTE ABRAZADERAS METÁLICAS, INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES EN DESVÍOS Y MEDIOS AUXILIARES, TOTALMENTE INSTALADO S/ CTE-HS-5 Y UNE-EN 1329-1:2014. SE MEDIRÁ EN PROYECCIÓN HORIZONTAL LA LONGITUD REALMENTE EJECUTADA SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.								
	SÓTANO								
		1	2,90			2,90			
		1	1,90			1,90			
		1	3,55			3,55			
		1	2,80			2,80			
		1	2,80			2,80			
		2	1,20			2,40			
							16,35	18,04	294,95
08CS90	m Colector suspendido de PVC, serie B de 90 mm								
	COLECTOR SUSPENDIDO DE PVC, SERIE B DE 90 MM DE DIÁMETRO Y UNA PENDIENTE MÍNIMA DE 2% EN TODO EL RECORRIDO, UNIÓN PEGADA CON ADHESIVO, COLGADO MEDIANTE ABRAZADERAS METÁLICAS, INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES EN DESVÍOS Y MEDIOS AUXILIARES, TOTALMENTE INSTALADO S/ CTE-HS-5 Y UNE-EN 1329-1:2014. SE MEDIRÁ EN PROYECCIÓN HORIZONTAL LA LONGITUD REALMENTE EJECUTADA SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.								
	SÓTANO								
		2	1,20			2,40			
							2,40	25,60	61,44

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
08CS110	m Colector suspendido de PVC, serie B de 110 mm COLECTOR SUSPENDIDO DE PVC, SERIE B DE 110 MM DE DIÁMETRO Y UNA PENDIENTE MÍNIMA DE 2% EN TODO EL RECORRIDO, UNIÓN PEGADA CON ADHESIVO, COLGADO MEDIANTE ABRAZADERAS METÁLICAS, INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES EN DESVÍOS Y MEDIOS AUXILIARES, TOTALMENTE INSTALADO S/ CTE-HS-5 Y UNE-EN 1329-1:2014. SE MEDIRÁ EN PROYECCIÓN HORIZONTAL LA LONGITUD REALMENTE EJECUTADA SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.								
	SÓTANO								
		1	3,90				3,90		
		2	2,00				4,00		
		1	3,60				3,60		
		1	1,00				1,00		
		1	3,80				3,80		
		2	2,00				4,00		
							20,30	29,62	601,29
08CS125	m Colector suspendido de PVC, serie B de 125 mm COLECTOR SUSPENDIDO DE PVC, SERIE B DE 125 MM DE DIÁMETRO Y UNA PENDIENTE MÍNIMA DE 2% EN TODO EL RECORRIDO, UNIÓN PEGADA CON ADHESIVO, COLGADO MEDIANTE ABRAZADERAS METÁLICAS, INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES EN DESVÍOS Y MEDIOS AUXILIARES, TOTALMENTE INSTALADO S/ CTE-HS-5 Y UNE-EN 1329-1:2014. SE MEDIRÁ EN PROYECCIÓN HORIZONTAL LA LONGITUD REALMENTE EJECUTADA SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.								
	SÓTANO								
		1	4,00				4,00		
		1	3,80				3,80		
							7,80	33,40	260,52
08032	m Red de pequeña evacuación empotrada, PVC serie B, 15 mm RED DE PEQUEÑA EVACUACIÓN DE PVC, EMPOTRADA, SERIE B DE 15 MM DE DIÁMETRO Y UNA PENDIENTE MÍNIMA DE 2% EN TODO EL RECORRIDO, UNIÓN PEGADA CON ADHESIVO, COLGADO MEDIANTE ABRAZADERAS METÁLICAS, INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES EN DESVÍOS Y MEDIOS AUXILIARES, TOTALMENTE INSTALADO S/ CTE-HS-5 Y UNE-EN 1329-1:2014. SE MEDIRÁ EN PROYECCIÓN HORIZONTAL LA LONGITUD REALMENTE EJECUTADA SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.								
	Aerotermos	1	2,80				2,80		
		1	2,90				2,90		
		1	2,55				2,55		
		1	2,70				2,70		
		1	3,00				3,00		
							13,95	13,87	193,49
08030	m Red de pequeña evacuación empotrada, PVC serie B, 32 mm RED DE PEQUEÑA EVACUACIÓN DE PVC, EMPOTRADA, SERIE B DE 32 MM DE DIÁMETRO Y UNA PENDIENTE MÍNIMA DE 2% EN TODO EL RECORRIDO, UNIÓN PEGADA CON ADHESIVO, COLGADO MEDIANTE ABRAZADERAS METÁLICAS, INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES EN DESVÍOS Y MEDIOS AUXILIARES, TOTALMENTE INSTALADO S/ CTE-HS-5 Y UNE-EN 1329-1:2014. SE MEDIRÁ EN PROYECCIÓN HORIZONTAL LA LONGITUD REALMENTE EJECUTADA SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.								
	Aerotermos	1	1,20				1,20		
							1,20	13,87	16,64

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
08040B	m Colector superficial de PVC, serie B de 50 mm COLECTOR SUSPENDIDO DE PVC, SERIE B DE 50 MM DE DIÁMETRO, UNIÓN PEGADA CON ADHESIVO. SE MEDIRÁ, EN PROYECCIÓN HORIZONTAL, LA LONGITUD REALMENTE EJECUTADA SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.								
	Aseo masc	1	4,90				4,90		
	Fuente	1	3,50				3,50		
	Aseo fem	1	1,90				1,90		
							10,30	18,04	185,81
08031	m Red de pequeña evacuación empotrada, PVC serie B, 40 mm RED DE PEQUEÑA EVACUACIÓN DE PVC, EMPOTRADA, SERIE B DE 40 MM DE DIÁMETRO Y UNA PENDIENTE MÍNIMA DE 2% EN TODO EL RECORRIDO, UNIÓN PEGADA CON ADHESIVO, COLGADO MEDIANTE ABRAZADERAS METÁLICAS, INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES EN DESVÍOS Y MEDIOS AUXILIARES, TOTALMENTE INSTALADO S/ CTE-HS-5 Y UNE-EN 1329-1:2014. SE MEDIRÁ EN PROYECCIÓN HORIZONTAL LA LONGITUD REALMENTE EJECUTADA SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.								
	Aseo masc	3	0,95				2,85		
	Vest adap masc	1	0,55				0,55		
	Vest adap fem	1	2,50				2,50		
	Aseo fem	2	0,95				1,90		
		1	2,00				2,00		
							9,80	18,04	176,79
08020A	m Colector enterrado PVC 75mm COLECTOR ENTERRADO DE RED HORIZONTAL DE SANEAMIENTO, CON ARQUETAS, CON UNA PENDIENTE MÍNIMA DEL 2%, PARA LA EVACUACIÓN DE AGUAS RESIDUALES Y/O PLUVIALES, FORMADO POR TUBO DE PVC LISO, SERIE SN-4, RIGIDEZ ANULAR NOMINAL 4 KN/M², DE 75 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR, PEGADO MEDIANTE ADHESIVO, COLOCADO SOBRE LECHO DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR, DEBIDAMENTE COMPACTADA Y NIVELADA CON PISÓN VIBRANTE DE GUIADO MANUAL, RELLENO LATERAL COMPACTANDO HASTA LOS RIÑONES Y POSTERIOR RELLENO CON LA MISMA ARENA HASTA 30 CM POR ENCIMA DE LA GENERATRIZ SUPERIOR DE LA TUBERÍA. INCLUSO LÍQUIDO LIMPIADOR Y ADHESIVO PARA TUBOS Y ACCESORIOS DE PVC Y PIEZAS ESPECIALES. EL PRECIO NO INCLUYE LAS ARQUETAS, LA EXCAVACIÓN NI EL RELLENO PRINCIPAL. SE MEDIRÁ LA LONGITUD REALMENTE EJECUTADA SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.								
	Duchas fem	1	5,30				5,30		
		1	2,60				2,60		
	Duhcas masc	2	2,65				5,30		
							13,20	20,93	276,28
08016A	m Colector enterrado PVC 110 mm COLECTOR ENTERRADO DE RED HORIZONTAL DE SANEAMIENTO, CON ARQUETAS, CON UNA PENDIENTE MÍNIMA DEL 2%, PARA LA EVACUACIÓN DE AGUAS RESIDUALES Y/O PLUVIALES, FORMADO POR TUBO DE PVC LISO, SERIE SN-4, RIGIDEZ ANULAR NOMINAL 4 KN/M², DE 110 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR, PEGADO MEDIANTE ADHESIVO, COLOCADO SOBRE LECHO DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR, DEBIDAMENTE COMPACTADA Y NIVELADA CON PISÓN VIBRANTE DE GUIADO MANUAL, RELLENO LATERAL COMPACTANDO HASTA LOS RIÑONES Y POSTERIOR RELLENO CON LA MISMA ARENA HASTA 30 CM POR ENCIMA DE LA GENERATRIZ SUPERIOR DE LA TUBERÍA. INCLUSO LÍQUIDO LIMPIADOR Y ADHESIVO PARA TUBOS Y ACCESORIOS DE PVC, Y PIEZAS ESPECIALES. EL PRECIO NO INCLUYE LAS ARQUETAS, LA EXCAVACIÓN NI EL RELLENO PRINCIPAL. SE MEDIRÁ LA LONGITUD REALMENTE EJECUTADA SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.								
		1	1,25				1,25		
							1,25	29,90	37,38

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
08E125	m Colector enterrado PVC 125 mm COLECTOR ENTERRADO DE RED HORIZONTAL DE SANEAMIENTO, CON ARQUETAS, CON UNA PENDIENTE MÍNIMA DEL 2%, PARA LA EVACUACIÓN DE AGUAS RESIDUALES Y/O PLUVIALES, FORMADO POR TUBO DE PVC LISO, SERIE SN-4, RIGIDEZ ANULAR NOMINAL 4 KN/M², DE 125 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR, PEGADO MEDIANTE ADHESIVO, COLOCADO SOBRE LECHO DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR, DEBIDAMENTE COMPACTADA Y NIVELADA CON PISÓN VIBRANTE DE GUIADO MANUAL, RELLENO LATERAL COMPACTANDO HASTA LOS RIÑONES Y POSTERIOR RELLENO CON LA MISMA ARENA HASTA 30 CM POR ENCIMA DE LA GENERATRIZ SUPERIOR DE LA TUBERÍA. INCLUSO LÍQUIDO LIMPIADOR Y ADHESIVO PARA TUBOS Y ACCESORIOS DE PVC, Y PIEZAS ESPECIALES. EL PRECIO NO INCLUYE LAS ARQUETAS, LA EXCAVACIÓN NI EL RELLENO PRINCIPAL. SE MEDIRÁ LA LONGITUD REALMENTE EJECUTADA SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.	1	2,30			2,30			
							2,30	34,90	80,27
08037	u Sumidero sifónico PP salida vertical 40/50 mm SUMIDERO SIFÓNICO DE PVC CON REJILLA DE ACERO INOXIDABLE DE 105X105 MM Y CON SALIDA VERTICAL DE 40-50 MM; PARA RECOGIDA DE AGUAS PLUVIALES O DE LOCALES HÚMEDOS, INSTALADO Y CONEXIONADO A LA RED GENERAL DE DESAGÜE, INCLUSO CON P.P. DE PEQUEÑO MATERIAL DE AGARRE Y MEDIOS AUXILIARES, Y SIN INCLUIR ARQUETA DE APOYO, S/ CTE-HS-5. SE MEDIRÁ EL NÚMERO DE UNIDADES REALMENTE EJECUTADAS SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.								
	Instalaciones	2				2,00			
							2,00	67,51	135,02
08039	u Sumidero sifónico PVC salida vertical 90 mm SUMIDERO SIFÓNICO DE PVC CON REJILLA DE PVC DE 250X250 MM Y CON SALIDA INTEGRADA DE 90-110 MM; PARA RECOGIDA DE AGUAS PLUVIALES O DE LOCALES HÚMEDOS, INSTALADO Y CONEXIONADO A LA RED GENERAL DE DESAGÜE, INCLUSO CON P.P. DE PEQUEÑO MATERIAL DE AGARRE Y MEDIOS AUXILIARES, Y SIN INCLUIR ARQUETA DE APOYO, S/ CTE-HS-5. SE MEDIRÁ EL NÚMERO DE UNIDADES REALMENTE EJECUTADAS SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.								
	Duchas adaptadas	2				2,00			
							2,00	85,60	171,20
TOTAL CAPÍTULO SG08 Instalación de saneamiento									6.048,50

CAPÍTULO SG09 Instalación de fontanería y ACS
SUBCAPÍTULO C009.1 Agua fría

09000	u Certificación y legalización instalación fontanería CERTIFICACIÓN Y LEGALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE FONTANERÍA, INCLUYENDO PREPARACIÓN, VISADO (SI PROCEDE) Y TRAMITACIÓN, HASTA BUEN FIN Y ANTE LOS ORGANISMOS COMPETENTES DE BOLETINES, PROYECTOS ACTUALIZADOS CON LAS MODIFICACIONES QUE SURGIERAN DURANTE LA OBRA Y CUALQUIER OTRA DOCUMENTACIÓN QUE FUERA NECESARIA. INCLUSO PRESENTACIÓN AL CLIENTE DE PLANOS EN SOPORTE DWG.	1	1,00		
			1,00	185,00	185,00
08.02	u Instalación provisional de obra de fontanería INSTALACIÓN PROVISIONAL DE FONTANERÍA.	1	1,00		
			1,00	322,06	322,06
09001	PA Acometida instalación fontanería, a justificar PARTIDA ALZADA DE INSTALACIÓN DE CONEXIÓN CON RED DE AGUA POTABLE Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DE LA EMPRESA SUMINISTRADORA EN EL APARTADO DE AGUA POTABLE, DISTRIBUCIÓN FORMADA POR MÓDULO PARA CONTADOR, INCLUSO LLAVE DE CORTE, FILTRO, PUENTES Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA CUMPLIMIENTO DE LA EMPRESA SUMINISTRADORA. NO SE INCLUYE EL CONEXIONADO DEL MÓDULO CONTADOR CON LA RED DE DISTRIBUCIÓN NI ACTUACIÓN EXTERIOR MÁS ALLÁ DEL CONTADOR DE AGUAS, TRABAJO QUE EJECUTARÁ LA EMPRESA SUMINISTRADORA. A JUSTIFICAR EN OBRA.	1	1,00		
			1,00	630,00	630,00
09002A	u Grupo de presión Baeza 2xMulti 25-5M GRUPO DE PRESIÓN BAEZA 2XMULTI 25-5M + CUADRO TAL, REF. 69481, COMPUESTO POR DOS BOMBAS ELÉCTRICAS ESPA MODELO 25-5M, 1,25 CV, 230 V. CUERPO DE BOMBA, EJE Y TURBINAS EN ACERO INOXIDABLE AISI 304, DIFUSORES EN TECNOPOLÍMERO Y SOPORTES DE ASPIRACIÓN E IMPULSIÓN EN ACERO GRIS DE FUNDICIÓN. CAPAZ DE OFRECER UN CAUDAL MÁXIMO UNITARIO DE 5,5 M3/H A UNA PRESIÓN MÁXIMA DE 66,5 MCA, INCLUSO CUADRO ELÉCTRICO PARA EL CONTROL Y PROTECCIÓN DE LAS DOS BOMBAS DE 1,25 CV, 230 V, MONOFÁSICO, INCLUYENDO CAJA PLÁSTICA, TOMA DE CONTROL PARA BOYA, PROTECCIÓN CONTRA CORTOCIRCUITO Y SOBRECARGA, CONTADORES DE POTENCIA, PILOTOS DE SEÑALIZACIÓN, MANIOBRA EN BAJA TENSIÓN, BORNAS DE ENTRADA Y SALIDA. INCLUSO COLECTOR DE IMPULSIÓN, 2 VÁLVULAS DE ESFERA DE 1 1/4", 2 VÁLVULAS DE RETENCIÓN DE 1 1/4, 2 PRESOSTATOS, ELEMENTOS DE UNIÓN Y ENLACE, TODO ELLO MONTADO SOBRE BANCADA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA, PROBADA Y FUNCIONANDO SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.	1	1,00		
			1,00	3.725,50	3.725,50
05.03.09B	u Depósito de membrana 200 litros DEPÓSITO DE MEMBRANA DE 200 LITROS DE CAPACIDAD, EN ACERO PINTADO EXTERIORMENTE Y PROVISTO DE MEMBRANA ELÁSTICA ESPECIAL (NO RECAMBIABLE), CON CÁMARA DE GAS CONTENIENDO NITRÓGENO A PRESIÓN. CONDICIONES MÁXIMAS DE TRABAJO 10 BAR Y 120°C, INCLUSO AYUDAS DE ALBAÑILERÍA. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA. UBICADO SEGÚN ESQUEMA DE FONTANERÍA EN PLANOS DE PROYECTO.	1	1,00		
			1,00	919,09	919,09

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
090718	u Descalcificador AQUALAI modelo K750VUF (5.000L/h) DESCALCIFICADOR AQUALAI MODELO K750VUF DE POLIETILENO REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO Y RESINA EPOSI, CON VÁLVULA ELECTRONICA VOLUMETRICA CON TIEMPOS PROGRAMABLES, CAUDAL MÁXIMO DE 5.000L/H, CONEXIÓN MEDIANTE BYPASS, Y CONSUMO DE SAL POR REGENERACIÓN/BOTELLA DE 10 KG. SE MEDIRÁ EL NÚMERO DE UNIDADES REALMENTE EJECUTADAS SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO. UBICADO SEGÚN ESQUEMA DE FONTANERÍA EN PLANOS DE PROYECTO.	1					1,00		
							1,00	2.120,04	2.120,04
05.03.0225	u Calderín de presión hidroneumático 25L CALDERÍN DE PRESIÓN HIDRONEUMÁTICO CIRCULAR DE ACERO DE 25 LITROS DE CAPACIDAD PARA COLGAR DE FORJADO, CON TAPA DEL MISMO MATERIAL, INCLUSO LLAVES DE CORTE DE ESFERA, TUBERÍA DE POLIPROPILENO DE 63 MM Y GRIFO DE LATÓN DE 1", TOTALMENTE INSTALADO. UBICADO SEGÚN ESQUEMA DE FONTANERÍA EN PLANOS DE PROYECTO.	2					2,00		
							2,00	68,87	137,74
10113	m Bandeja portacables "Rejiband" electrocincada 60x300 mm BANDEJA METÁLICA DE VARILLAS ELECTROSOLDADAS CON BORDE DE SEGURIDAD REDONDEADO, MARCA "PEMSA" MODELO "REJIBAND", ELECTROCINCADA, RESISTENTE A LA CORROSIÓN CLASE 3, DE DIMENSIONES 60X300 MM, REF. 60212300, PARA SUSPENDER DE TECHOS, CON ELEMENTO SEPARADOR INTERIOR DE CANAL ENTRE DIFERENTES TIPOS DE CABLES, VARILLAS Y PIEZAS ESPECIALES NECESARIAS. SE MEDIRÁ LA LONGITUD REALMENTE EJECUTADA SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.	1	16,50				16,50		
							16,50	49,63	818,90
090311	u Depósito auxiliar 1000 l polietileno alta densidad, prismático DEPÓSITO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, 1000 L. CON VÁLVULA DE CORTE DE COMPUERTA DE 1" DN 25 MM Y VÁLVULA DE FLOTADOR, PARA LA ENTRADA Y VÁLVULA DE CORTE DE COMPUERTA DE 1" DN 25 MM PARA LA SALIDA. SE MEDIRÁ EL NÚMERO DE UNIDADES REALMENTE EJECUTADAS SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.	2					2,00		
							2,00	990,00	1.980,00
090308	m Tubería instalación interior PP-R, 63 mm TUBERÍA DE POLIPROPILENO PPR (COPOLIMERO RANDOM), DE 63X10,5 MM, PN=20 ATM, CONFORME UNE-EN-ISO-15874; PARA TUBERÍAS DE ALIMENTACIÓN, DISTRIBUCIÓN E INTERIORES, DE AGUA FRÍA Y/O ACS. TOTALMENTE MONTADA, INCLUYENDO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES (CODOS, MANGUITOS, ETC), PROTECCIÓN DE TUBO CORRUGADO DE POLIPROPILENO (AZUL/ROJO) Y P.P DE MEDIOS AUXILIARES. CONFORME A CTE DB HS-4. SE MEDIRÁ LA LONGITUD REALMENTE EJECUTADA SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.	Aseo fem	1	2,15			2,15		
		Aseo masc	1	3,45			3,45		
							5,60	70,56	395,14
09028	m Tubería instalación interior PP-R, 40 mm TUBERÍA DE POLIPROPILENO PPR (COPOLIMERO RANDOM), DE 40X6,7 MM, PN=20 ATM, CONFORME UNE-EN-ISO-15874; PARA TUBERÍAS DE ALIMENTACIÓN, DISTRIBUCIÓN E INTERIORES, DE AGUA FRÍA Y/O ACS. TOTALMENTE MONTADA, INCLUYENDO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES (CODOS, MANGUITOS, ETC), PROTECCIÓN DE TUBO CORRUGADO DE POLIPROPILENO (AZUL/ROJO) Y P.P DE MEDIOS AUXILIARES. CONFORME A CTE DB HS-4. SE MEDIRÁ LA LONGITUD REALMENTE EJECUTADA SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.	Acometida - Descalcificador	1	12,30			12,30		

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
--------	---------	-----	----------	---------	--------	-----------	----------	--------	---------

Descalcificador - Depósito AFS	1	3,95				3,95
Depósito AFS - Bomba	1	8,35				8,35
Aseo femenino	1	2,10				2,10
Aseo masculino	1	2,40				2,40
Aseo adaptado M	1	1,20				1,20
Aseo adaptado F	1	0,90				0,90
Verticales	9	2,50				22,50
Acometida PCI	1	38,50				38,50

92,20 39,43 3.635,45

09027 m Tubería instalación interior PP-R, 32 mm

TUBERÍA DE POLIPROPILENO PPR (COPOLIMERO RANDOM), DE 32X5,4 MM, PN=20 ATM, CONFORME UNE-EN-ISO-15874; PARA TUBERÍAS DE ALIMENTACIÓN, DISTRIBUCIÓN E INTERIORES, DE AGUA FRÍA Y/O ACS. TOTALMENTE MONTADA, INCLUYENDO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES (CODOS, MANGUITOS, ETC), PROTECCIÓN DE TUBO CORRUGADO DE POLIPROPILENO (AZUL/ROJO) Y P.P DE MEDIOS AUXILIARES. CONFORME A CTE DB HS-4. SE MEDIRÁ LA LONGITUD REALMENTE EJECUTADA SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.

General	1	20,60				20,60
Aerotermos	1	0,75				0,75

21,35 26,93 574,96

09022 m Tubería instalación interior PP-R 25 mm

TUBERÍA DE POLIPROPILENO PPR (COPOLIMERO RANDOM), DE 25X4,2 MM, PN=20 ATM, CONFORME UNE-EN-ISO-15874; PARA TUBERÍAS DE ALIMENTACIÓN, DISTRIBUCIÓN E INTERIORES, DE AGUA FRÍA Y/O ACS. TOTALMENTE MONTADA, INCLUYENDO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES (CODOS, MANGUITOS, ETC), PROTECCIÓN DE TUBO CORRUGADO DE POLIPROPILENO (AZUL/ROJO) Y P.P DE MEDIOS AUXILIARES. CONFORME A CTE DB HS-4. SE MEDIRÁ LA LONGITUD REALMENTE EJECUTADA SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.

Aerotermos	1	3,75				3,75
	1	1,50				1,50
	1	4,90				4,90
Aseo fem	1	1,85				1,85
	1	2,30				2,30
Duchas fem	1	1,55				1,55
Vest adap F	1	6,50				6,50
Vest adap M	1	6,80				6,80
Aseo masc	1	12,30				12,30

41,45 21,75 901,54

09026 m Tubería instalación interior PP-R, 20 mm

TUBERÍA DE POLIPROPILENO PPR (COPOLIMERO RANDOM), DE 20X3,4 MM, PN=20 ATM, CONFORME UNE-EN-ISO-15874; PARA TUBERÍAS DE ALIMENTACIÓN, DISTRIBUCIÓN E INTERIORES, DE AGUA FRÍA Y/O ACS. TOTALMENTE MONTADA, INCLUYENDO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES (CODOS, MANGUITOS, ETC), PROTECCIÓN DE TUBO CORRUGADO DE POLIPROPILENO (AZUL/ROJO) Y P.P DE MEDIOS AUXILIARES. CONFORME A CTE DB HS-4. SE MEDIRÁ LA LONGITUD REALMENTE EJECUTADA SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.

Aseo fem	1	1,80				1,80
Vest adap F	1	1,90				1,90
Vest adap M	1	1,90				1,90
Pileta	1	1,85				1,85
Fuente	1	6,95				6,95
Verticales	10	2,75				27,50

41,90 18,07 757,13

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
EN 639	m Encoquillado de tubería e=9mm para tubería 63mm AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE PARA TUBERÍA DE DIÁMETRO 63 MM, FORMADO POR COQUILLA DE ESPUMA ELASTOMÉRICA A BASE DE CAUCHO SINTÉTICO, EN INSTALACIÓN DE FONTANERÍA POR EL INTERIOR, DE BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA 0.036 W/MK. CLASIFICACIÓN AL FUEGO BL-S3,D0. ESPESOR DE AISLAMIENTO 9 MM, CONFORME A RITE. TOTALMENTE INSTALADA, INCLUYE ADHESIVO DE SELLADO ESPECÍFICO. SE MEDIRÁ LA LONGITUD REALMENTE EJECUTADA SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.								
		5,6				5,60			
							5,60	13,14	73,58
EN 409	m Encoquillado de tubería e=9mm para tubería 40mm AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE PARA TUBERÍA DE DIÁMETRO 40 MM, FORMADO POR COQUILLA DE ESPUMA ELASTOMÉRICA A BASE DE CAUCHO SINTÉTICO, EN INSTALACIÓN DE FONTANERÍA POR EL INTERIOR, DE BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA 0.036 W/MK. CLASIFICACIÓN AL FUEGO BL-S3,D0. ESPESOR DE AISLAMIENTO 9 MM, CONFORME A RITE. TOTALMENTE INSTALADA, INCLUYE ADHESIVO DE SELLADO ESPECÍFICO. SE MEDIRÁ LA LONGITUD REALMENTE EJECUTADA SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.								
		92,2				92,20			
							92,20	8,39	773,56
EN 329	m Encoquillado de tubería e=9mm para tubería 32mm AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE PARA TUBERÍA DE DIÁMETRO 32 MM, FORMADO POR COQUILLA DE ESPUMA ELASTOMÉRICA A BASE DE CAUCHO SINTÉTICO, EN INSTALACIÓN DE FONTANERÍA POR EL INTERIOR, DE BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA 0.036 W/MK. CLASIFICACIÓN AL FUEGO BL-S3,D0. ESPESOR DE AISLAMIENTO 9 MM, CONFORME A RITE. TOTALMENTE INSTALADA, INCLUYE ADHESIVO DE SELLADO ESPECÍFICO. SE MEDIRÁ LA LONGITUD REALMENTE EJECUTADA SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.								
		21,35				21,35			
							21,35	6,81	145,39
EN 259	m Encoquillado de tubería e=9mm para tubería 25mm AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE PARA TUBERÍA DE DIÁMETRO 25 MM, FORMADO POR COQUILLA DE ESPUMA ELASTOMÉRICA A BASE DE CAUCHO SINTÉTICO, EN INSTALACIÓN DE FONTANERÍA POR EL INTERIOR, DE BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA 0.036 W/MK. CLASIFICACIÓN AL FUEGO BL-S3,D0. ESPESOR DE AISLAMIENTO 9 MM, CONFORME A RITE. TOTALMENTE INSTALADA, INCLUYE ADHESIVO DE SELLADO ESPECÍFICO. SE MEDIRÁ LA LONGITUD REALMENTE EJECUTADA SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.								
		41,45				41,45			
							41,45	5,67	235,02
EN 209	m Encoquillado de tubería e=9mm para tubería 20mm AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE PARA TUBERÍA DE DIÁMETRO 20 MM, FORMADO POR COQUILLA DE ESPUMA ELASTOMÉRICA A BASE DE CAUCHO SINTÉTICO, EN INSTALACIÓN DE FONTANERÍA POR EL INTERIOR, DE BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA 0.036 W/MK. CLASIFICACIÓN AL FUEGO BL-S3,D0. ESPESOR DE AISLAMIENTO 9 MM, CONFORME A RITE. TOTALMENTE INSTALADA, INCLUYE ADHESIVO DE SELLADO ESPECÍFICO. SE MEDIRÁ LA LONGITUD REALMENTE EJECUTADA SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.								
		41,9				41,90			
							41,90	4,66	195,25

05.03.01 u Purgador manual de aire

PURGADOR MANUAL DE AIRE, INCLUSO JUNTAS, PEQUEÑO MATERIAL Y MONTAJE. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA

1	1,00			
---	------	--	--	--

1,00	40,29	40,29
------	-------	-------

TOTAL SUBCAPÍTULO C009.1 Agua fría..... 18.565,64
SUBCAPÍTULO C009.2 Agua caliente sanitaria
092020 m Tubería ACS instalación interior PP-R 20 mm c/aíslam

TUBERÍA GENERAL DE DISTRIBUCIÓN DE A.C.S. FORMADA POR TUBO DE POLIPROPILENO COPOLÍMERO RANDOM (PP-R), DE 20 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR, PN=20 ATM, CON AISLAMIENTO MEDIANTE ESPUMA ELASTOMÉRICA DE ESPESOR 40MM CONFORME UNE-EN-ISO-15874, TOTALMENTE MONTADA, INCLUYENDO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES (CODOS, MANGUITOS, ETC), Y P.P DE MEDIOS AUXILIARES. SE MEDIRÁ EL NÚMERO DE UNIDADES REALMENTE EJECUTADAS SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.

Duchas fem	2	1,20	2,40
Vest adap	1	1,00	1,00
Duchas masc	2	1,35	2,70
Verticales	10	2,00	20,00
AEROTERMOS RET			
	1	1,50	1,50
	1	6,80	6,80
	1	3,20	3,20
	1	5,80	5,80
	1	6,10	6,10

49,50	27,33	1.352,84
-------	-------	----------

092025 m Tubería ACS instalación interior PP-R 25 mm c/aíslam

TUBERÍA GENERAL DE DISTRIBUCIÓN DE A.C.S. FORMADA POR TUBO DE POLIPROPILENO COPOLÍMERO RANDOM (PP-R), DE 25 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR, PN=20 ATM, CON AISLAMIENTO MEDIANTE ESPUMA ELASTOMÉRICA DE ESPESOR 40MM, CONFORME UNE-EN-ISO-15874, TOTALMENTE MONTADA, INCLUYENDO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES (CODOS, MANGUITOS, ETC), Y P.P DE MEDIOS AUXILIARES. SE MEDIRÁ EL NÚMERO DE UNIDADES REALMENTE EJECUTADAS SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.

AEROTERMOS ACS

	1	6,50	6,50
	1	3,20	3,20
	1	4,50	4,50
	1	2,15	2,15
	1	6,00	6,00
Duchas fem	1	4,50	4,50
	1	2,50	2,50
Duchas masc	1	3,90	3,90
	1	2,60	2,60
Vest adap	1	3,20	3,20
	1	6,30	6,30
	1	3,00	3,00

48,35	32,06	1.550,10
-------	-------	----------

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
092032	m Tubería ACS instalación interior PP-R 32 mm c/aislam TUBERÍA GENERAL DE DISTRIBUCIÓN DE A.C.S. FORMADA POR TUBO DE POLIPROPILENO COPOLÍMERO RANDOM (PP-R), DE 32 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR, PN=20 ATM, CON AISLAMIENTO MEDIANTE ESPUMA ELASTOMÉRICA DE ESPESOR 40MM CONFORME UNE-EN-ISO-15874, TOTALMENTE MONTADA, INCLUYENDO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES (CODOs, MANGUITOS, ETC), Y P.P DE MEDIOS AUXILIARES. SE MEDIRÁ EL NÚMERO DE UNIDADES REALMENTE EJECUTADAS SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.								
	GENERAL ACS	1	20,30				20,30		
	GENERAL RET	1	19,00				19,00		
							39,30	38,32	1.505,98
09220	u Vaso de expansión cerrado 50 l VASO DE EXPANSIÓN PARA A.C.S. DE ACERO VITRIFICADO, CAPACIDAD 50 L. SE MEDIRÁ EL NÚMERO DE UNIDADES REALMENTE EJECUTADAS SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.								
		1					1,00		
							1,00	246,95	246,95
09221	u Bomba de circulación rotor húmedo 1" ELECTROBOMBA CENTRÍFUGA, DE HIERRO FUNDIDO, DE TRES VELOCIDADES, CON UNA POTENCIA DE 0,071 KW. SE MEDIRÁ EL NÚMERO DE UNIDADES REALMENTE EJECUTADAS SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.								
		1					1,00		
							1,00	725,60	725,60
08052	m Tubería para ventilación de aerotermia, PVC, 160 mm CONDUCTO DE VENTILACIÓN, FORMADO POR TUBO LISO DE PVC, DE 160 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR, PEGADO MEDIANTE ADHESIVO, COLOCADO EN POSICIÓN HORIZONTAL. INCLUSO MATERIAL AUXILIAR PARA MONTAJE Y SUJECIÓN A LA OBRA, ACCESORIOS Y PIEZAS ESPECIALES. EL PRECIO NO INCLUYE LAS COMPUERTAS DE REGULACIÓN, LAS COMPUERTAS CORTAFUEGO, LAS REJILLAS NI LOS DIFUSORES. SE MEDIRÁ LA LONGITUD REALMENTE EJECUTADA SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.								
		1	3,50				3,50		
		1	2,00				2,00		
		1	5,80				5,80		
		1	4,00				4,00		
		1	5,20				5,20		
							20,50	41,22	845,01

09230HTB u Bomba de calor Ferroli 260HT

BOMBA DE CALOR AIRE-AGUA CON ACUMULADOR INTEGRADO EGEA 260 HT DE FERROLI CON CAPACIDAD DE 250 LIT PARA PRODUCCIÓN DE ACS. INSTALACIÓN DE PIE. PERMITE FUNCIONAMIENTO CON TEMPERATURAS DE AIRE DE HASTA 4°C SIN APOYO ELÉCTRICO. REFRIGERANTE ECOLÓGICO R134A DE BAJO IMPACTO AMBIENTAL. DESESCARCHE PASSIVO. POSIBILIDAD DE CONDUCIR LA ENTRADA Y LA SALIDA DE AIRE (Ø 160 MM). PRESION ESTATICA DISPONIBLE VENTILADOR ROTATIVO ASINCRONO: 100 PA.

RESISTENCIA ELÉCTRICA DE APOYO 1.500 W INCLUIDA DE SERIE. TARJETA WIFI INCLUIDA DE SERIE. CONTROL REMOTO MEDIANTE APP PARA SMARTPHONE. PRODUCCIÓN DE ACS HASTA 62°C SÓLO CON BOMBA DE CALOR SIN APOYO ELECTRICO. INTERCAMBIADOR (CONDENSADOR) DE ALUMINIO EXTERIOR AL DEPÓSITO. DOBLE ÁNODO DE MAGNESIO PARA PROTECCIÓN CORROSIÓN, DE SERIE. CONTROL CON PROGRAMA ANTILEGIONELA. TEMPERATURA MAXIMA ACS CON RESISTENCIA ELECTRICA: 75°C. CON ENTRADAS DIGITALES PARA SMART GRID Y PARA GESTIONAR EXCEDENTE DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA. MODOS DE FUNCIONAMIENTO: ECO - AUTOMATICO - BOOST - ELÉCTRICO. OPCIÓN OFF PEAK (PARA PROGRAMAR LAS HORAS DE PRODUCCIÓN DEL EQUIPO EN LAS HORAS DE MENOR COSTE ELÉCTRICO). PREPARADO PARA RECIRCULACION DE ACS Y GESTION BOMBA RECIRCULACIÓN. CONTROL CON PROGRAMACIÓN HORARIA Y SEMANAL. MODO VACACIONES. INDICADO PARA CLIMA CALIDO. CONSUMO ELECTRICO EN CALEFACCION (SIN RESISTENCIA) SEGUN ISO 255-3 = 370 W. COP 4,32. POTENCIA TERMICA: 1.600 W. COP DHW (A14): 2,60 - COP DHW (A20): 3,10 SEGÚN EN 16147:2017. EFICIENCIA EN CALEFACCION: 127 % SEGÚN: 2017/1369/UE - CLASE EFICIENCIA ENERGETICA A+. DIMENSIONES: 621 MM X 1.892 MM

MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE INSTALADA, CONEXIONADA Y FUNCIONANDO, INCLUSO ELEMENTOS ESPECIFICADOS EN EL MANUAL DE MONTAJE (MANGUITOS ELECTROLÍTICOS, VÁLVULAS REGULADORAS DE PRESIÓN DE 7 BARES Y DEMÁS ELEMENTOS INDICADOS EN EL MANUAL E INDICADOS POR EL SAT) DEL EQUIPO FACILITADO POR EL FABRICANTE Y ASISTENCIA SAT.

5	5,00
---	------

5,00	2.130,52	10.652,60
------	----------	-----------

TOTAL SUBCAPÍTULO C009.2 Agua caliente		16.879,08
---	--	------------------

SUBCAPÍTULO C009.3 Válvulas y elementos**05.01.09 m Colector polipropileno retic. PP-R, 63 mm diám.**

COLECTOR EN MONTAJE SUPERFICIAL DE LONGITUD MEDIA 1M, REALIZADA CON TUBERIA DE POLIPROPILENO PP-R DN63 CON P.P. DE UNIONES SOLDADAS POR TERMOFUSION, P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, 7 TOMAS Ø20 + 1 TOMA Ø32 , MATERIAL DE SOLDADURA, ELEMENTOS DE SUJECCION A PARAMENTOS, AYUDAS DE ALBAÑILERIA Y PEQUEÑO MATERIAL. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

Colectores ACS y RET	2	2,00
----------------------	---	------

2,00	929,02	1.858,04
------	--------	----------

09043 u Válvula de esfera 3/4" (20 mm)

VÁLVULA DE ESFERA DE LATÓN NIQUELADO PARA ROSCAR DE 3/4". INCLUSO ACCESORIO POMO EN ZONAS HABITABLES. SE MEDIRÁ EL NÚMERO DE UNIDADES REALMENTE EJECUTADAS SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.

Duchas	8	8,00
Duchas adap.	2	2,00
Lavabos	6	6,00
Lavabo adap.	2	2,00
Fuente	1	1,00
Pileta	1	1,00
Aerotermos RET	10	10,00
valvula 3 vías adap.	3	3,00

33,00	23,34	770,22
-------	-------	--------

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Synergym Andujar Jaen

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
09044	u Válvula de esfera 1" (25 mm) VÁLVULA DE ESFERA DE LATÓN NIQUELADO PARA ROSCAR DE 1". INCLUSO ACCESORIO POMO EN ZONAS HABITABLES. SE MEDIRÁ EL NÚMERO DE UNIDADES REALMENTE EJECUTADAS SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO. Aerotermos ACS 15 15,00 Aerotermos RET 10 10,00						25,00	30,04	751,00
09045	u Válvula de esfera 1 1/4" (32 mm) VÁLVULA DE ESFERA DE LATÓN NIQUELADO PARA ROSCAR DE 1 1/4". INCLUSO ACCESORIO POMO EN ZONAS HABITABLES. SE MEDIRÁ EL NÚMERO DE UNIDADES REALMENTE EJECUTADAS SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO. Colectores RET 3 3,00 Colectores ACS 2 2,00 Aseo fem 1 1,00 Aseo masc 1 1,00 Vest adap 2 2,00						9,00	38,99	350,91
09046	u Válvula de esfera 1 1/2" (40 mm) VÁLVULA DE ESFERA DE LATÓN NIQUELADO PARA ROSCAR DE 1 1/2". INCLUSO ACCESORIO POMO EN ZONAS HABITABLES. SE MEDIRÁ EL NÚMERO DE UNIDADES REALMENTE EJECUTADAS SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO. Inodoro 6 6,00 Inodoro adap. 2 2,00 Urinario 1 1,00 Filtro autolimpiante 4 4,00 Deposito sal 5 5,00 Depositos 10 10,00 Deposito membrana 4 4,00 Calderin 2 2,00						34,00	45,60	1.550,40
09047	u Válvula de esfera 2 1/4" (63 mm) VÁLVULA DE ESFERA DE LATÓN NIQUELADO PARA ROSCAR DE 2 1/4". INCLUSO ACCESORIO POMO EN ZONAS HABITABLES. SE MEDIRÁ EL NÚMERO DE UNIDADES REALMENTE EJECUTADAS SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO. Calderines 2 2,00						2,00	64,66	129,32
09052B	u Válvula de retención 3/4" (20 mm) VÁLVULA DE RETENCIÓN DE LATÓN PARA ROSCAR DE 3/4". SE MEDIRÁ EL NÚMERO DE UNIDADES REALMENTE EJECUTADAS SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO. Aerotermos 5 5,00						5,00	31,60	158,00
09053A	u Válvula de retención 1" (25 mm) VÁLVULA DE RETENCIÓN DE LATÓN PARA ROSCAR DE 1". SE MEDIRÁ EL NÚMERO DE UNIDADES REALMENTE EJECUTADAS SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO. Aerotermos 10 10,00						10,00	34,60	346,00
09053	u Válvula de retención 1 1/4" (32 mm) VÁLVULA DE RETENCIÓN DE LATÓN PARA ROSCAR DE 1 1/4". SE MEDIRÁ EL NÚMERO DE UNIDADES REALMENTE EJECUTADAS SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO. 3 3,00						3,00	37,28	111,84

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Synergym Andujar Jaen

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
090538	u Válvula de retención 1 1/2" (40 mm) VÁLVULA DE RETENCIÓN DE LATÓN PARA ROSCAR DE 1 1/2". SE MEDIRÁ EL NÚMERO DE UNIDADES REALMENTE EJECUTADAS SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.								
		3					3,00		
		2					2,00		
							5,00	50,76	253,80
090488	u Válvula de dureza residual VÁLVULA DE REGULACIÓN DE DUREZA RESIDUAL (BYPASS). SE MEDIRÁ EL NÚMERO DE UNIDADES REALMENTE EJECUTADAS SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.								
		1					1,00		
							1,00	61,59	61,59
09073	u Llave de paso con grifo de vaciado 3/4" LLAVE DE PASO CON GRIFO DE VACIADO COLOCADA EN CANALIZACIÓN DE 3/4" (15/20 MM) DE DIÁMETRO, INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL; CONSTRUIDA SEGÚN CTE/DB-HS-4, E INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE. SE MEDIRÁ LA UNIDAD REALMENTE EJECUTADA.								
	Aerotermos	5					5,00		
	Descalcificador	1					1,00		
	Vaso expansión	1					1,00		
							7,00	44,84	313,88
09061	u Válvula mezcladora termostática de 3 vías PRESTO, de 1 1/4" VÁLVULA TERMOSTÁTICA PRESTO 425IF . SE MEDIRÁ EL NÚMERO DE UNIDADES REALMENTE EJECUTADAS SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.								
		2					2,00		
							2,00	3.560,00	7.120,00
09061C	u Válvula mezcladora termostática de 3 vías ULTRAMIX TX93E, de 1" VÁLVULA TERMOSTÁTICA ULTRAMIX TX93E . SE MEDIRÁ EL NÚMERO DE UNIDADES REALMENTE EJECUTADAS SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.								
		1					1,00		
							1,00	980,00	980,00
09058	u Válvula limitadora de presión 1 1/2" (40 mm) VÁLVULA LIMITADORA DE PRESIÓN DE LATÓN, DE 1 1/2" DN 40 MM DE DIÁMETRO, PRESIÓN MÁXIMA DE ENTRADA DE 15 BAR. SE MEDIRÁ EL NÚMERO DE UNIDADES REALMENTE EJECUTADAS SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.								
	Aerotermos	5					5,00		
							5,00	320,00	1.600,00
095326	u Válvula reguladora de caudal 1 1/2" VÁLVULA DE REGLACIÓN DE CAUDAL DE 1 1/2". SE MEDIRÁ EL NÚMERO DE UNIDADES REALMENTE EJECUTADAS SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.								
	Aerotermos	5					5,00		
							5,00	93,98	469,90
09067	u Filtro de cartucho contenedor de carbón activo i/llaves de paso FILTRO DE CARTUCHO CONTENEDOR DE CARBÓN ACTIVO, ROSCA DE 1 1/4", CAUDAL DE 0,4 M³/H, CON DOS LLAVES DE PASO DE ESFERA. SE MEDIRÁ EL NÚMERO DE UNIDADES REALMENTE EJECUTADAS SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.								
		1					1,00		
							1,00	890,00	890,00

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
05.03.04	u Manómetro de esfera, con escala de 0 a 10 kg/m2 MANÓMETRO DE ESFERA CON ESCALA DE 0 A 10 KG/CM2, TOMA VERTICAL PARA MONTAJE ROSCADO DN15(1/2"), CON TUBO DE COBRE DIAM. 13/15 DE CONEXIONADO CON TUBERIA A MEDIR Y JUEGO DE ACCESORIOS, PARA MEDIR LA TEMPERATURA DE LÍQUIDOS. INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL Y MONTAJE.MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.	3					3,00		
							3,00	25,68	77,04
05.03.05	u Termómetro ø100 de bulbo y capilar 0-120°C, toma vertical TERMÓMETRO Ø100 CON BULBO Y CAPILAR 0-120°C, TOMA VERTICAL CON SOPORTE TRIANGULAR PARA MONTAJE ROSCADO DN15(1/2"), CON TUBO DE COBRE DIAM.13/15 DE CONEXIONADO CON TUBERIA A MEDIR Y JUEGO DE ACCESORIOS, PARA MEDIR LA TEMPERATURA DE LÍQUIDOS. INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL Y MONTAJE MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA. MARCA/MODELO: S.ESCODA SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO O EQUIVALENTE APROBADO POR LA D.F.	2					2,00		
							2,00	26,63	53,26
RO1	u Termómetro digital Mundocontrol FN-49 TERMÓMETRO DIGITAL MUNDOCONTROL FN-49 CON ESCALA -40 A 150°C, RESOLUCIÓN 1°C, ALIMENTACIÓN A 230V, MONTAJE EN SUPERFICIE, Sonda PTC (INCLUIDA). INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL Y MONTAJE MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA. MARCA/MODELO: S.ESCODA O EQUIVALENTE PREVIA APROBACIÓN POR LA D.F.	2					2,00		
							2,00	122,63	245,26
009.4	u Filtro auto limpiante semiautomático de Klinwass de 1 1/4" FILTRO AUTO LIMPIANTE SEMIAUTOMÁTICO DE KLINWASS DE 1 1/4", INCLUSO VALVULERÍA Y PEQUEÑO MATERIAL SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA.	1					1,00		
							1,00	960,00	960,00
TOTAL SUBCAPÍTULO C009.3 Válvulas y elementos..									19.050,46

SUBCAPÍTULO C009.4 Grifería y aparatos**09401A u Lavabo de encimera "Mediclinics SNR036CS"**

LAVABO DE ENCIMERA MEDICLINICS SNR036CS, INSTALADO SOBRE ENCIMERA (NO INCLUIDA), CON DESAGÜE KLIC-KLAC DE ACABADO CROMADO, INCLUSO JUEGO DE FIJACIÓN, KIT REBOSADERO Y SILICONA PARA SELLADO DE JUNTAS. EL PRECIO NO INCLUYE LA ENCIMERA NI LA GRIFERÍA. SE MEDIRÁ EL NÚMERO DE UNIDADES REALMENTE EJECUTADAS SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.

Aseo fem	3	3,00
Aseo masc	3	3,00
Vest adap 1	1	1,00
Vest adap 2	1	1,00

8,00	162,26	1.298,08
------	--------	----------

09402C u Inodoro "Roca Victoria" para fluxor

"INODORO ROCA VICTORIA EN PORCELANA CON SALIDA VERTICAL U HORIZONTAL, COLOR BLANCO, PARA FLUXOR, REF.. A344397000, BLANCO, DIMENSIONES 355X485 MM, INCLUSO TAPA Y ASIENTO COLOR BLANCO SUPRALIT REF. A801B6600B CON LAS BISAGRAS DE ACERO INOXIDABLE, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y SILICONA PARA SELLADO DE JUNTAS. SE MEDIRÁ EL NÚMERO DE UNIDADES REALMENTE EJECUTADAS SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO."

Aseo fem	3	3,00
Aseo masc	3	3,00

6,00	310,71	1.864,26
------	--------	----------

09402AE u Inodoro "Roca Access" tanque bajo adaptado

INODORO TANQUE BAJO EN PORCELANA PARA MOVILIDAD REDUCIDA, COLOR BLANCO, REF.. A342237000 Y A341231000, BLANCO, DIMENSIONES 380X670X815 MM, INCLUSO TAPA Y ASIENTO COLOR BLANCO SUPRALIT REF. A801230004 CON LAS BISAGRAS DE ACERO INOXIDABLE, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y SILICONA PARA SELLADO DE JUNTAS. SE MEDIRÁ EL NÚMERO DE UNIDADES REALMENTE EJECUTADAS SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.

Vest adap	2	2,00
-----------	---	------

2,00	424,74	849,48
------	--------	--------

09403 u Urinario "Roca Chic"

URINARIO ROCA CHIC 22X22 CM, TOMA DE AGUA EXTERIOR VERTICAL, BLANCO, CON MANGUITO, TAPÓN DE LIMPIEZA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y SILICONA PARA SELLADO DE JUNTAS. SE MEDIRÁ EL NÚMERO DE UNIDADES REALMENTE EJECUTADAS SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.

Urinario	1	1,00
----------	---	------

1,00	321,52	321,52
------	--------	--------

09427 u Conjunto ducha con rociador antivandálico " Presto 65"

COLUMNA DE GRIFO TEMPORIZADO DE UN AGUA CON INSTALACIÓN MURAL CON CUERPO Y ROCIADOR ANTIVANDALICO DE LATÓN CROMADO, CONJUNTO 65(C) CON ROCIADOR ANTIVANDÁLICO, REF. 65040 "PRESTO IBÉRICA". SE MEDIRÁ EL NÚMERO DE UNIDADES REALMENTE EJECUTADAS SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO. INCLUSO ELEMENTOS DE CONEXIÓN.

vest m	4	4,00
vest f	4	4,00

8,00	287,01	2.296,08
------	--------	----------

0112369 u Pieza Presto racor DL400

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RACOR DL400 PARA CONEXIONADO DE DUCHA. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA.

Idem columna ducha	8	8,00
--------------------	---	------

8,00	58,10	464,80
------	-------	--------

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
09424	u Rociador antivandálico ducha "Presto" ROCIADOR ANTIVANDÁLICO DUCHA "PRESTO", REF. 29305. SE MEDIRÁ EL NÚMERO DE UNIDADES REALMENTE EJECUTADAS SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO. SE MEDIRÁ EL NÚMERO DE UNIDADES REALMENTE EJECUTADAS SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.	2					2,00		
							2,00	111,43	222,86
09420	u Grifería temporizada lavabo "Presto 105 ECO L" AFS GRIFERÍA TEMPORIZADA, DE REPISA, SERIE PRESTO 105 ECO L, REF. 10900 "PRESTO IBÉRICA", PARA LAVABO, ACABADO CROMADO, AIREADOR, CON TIEMPO DE FLUJO DE 15 SEGUNDOS, CAUDAL DE 6 L/MIN; INCLUSO ELEMENTOS DE CONEXIÓN, ENLACES DE ALIMENTACIÓN FLEXIBLES DE 1/2" DE DIÁMETRO Y 350 MM DE LONGITUD, VÁLVULAS ANTIRRETORNO Y DOS LLAVES DE PASO. SE MEDIRÁ EL NÚMERO DE UNIDADES REALMENTE EJECUTADAS SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.								
	vest fem	3					3,00		
	vest masc	3					3,00		
							6,00	143,62	861,72
09421A	u Grifería temporizada lavabo "Presto 605 Palanca ECO" AFS GRIFERÍA TEMPORIZADA, DE REPISA, SERIE PRESTO 605 PALANCA ECO, REF. 10661 "PRESTO IBÉRICA", PARA LAVABO, ACABADO CROMADO, AIREADOR, CON TIEMPO DE FLUJO DE 10 SEGUNDOS, CAUDAL DE 2 L/MIN; INCLUSO ELEMENTOS DE CONEXIÓN, ENLACES DE ALIMENTACIÓN FLEXIBLES DE 1/2" DE DIÁMETRO Y 350 MM DE LONGITUD, VÁLVULAS ANTIRRETORNO Y DOS LLAVES DE PASO. SE MEDIRÁ EL NÚMERO DE UNIDADES REALMENTE EJECUTADAS SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.								
	vest adap	2					2,00		
							2,00	166,11	332,22
09422	u Grifería temporizada urinario "Presto 12A ECO" GRIFERÍA TEMPORIZADA, INSTALACIÓN VISTA FORMADA POR GRIFO DE PASO ANGULAR MURAL PARA URINARIO, SERIE PRESTO 12 A ECO, MODELO PN ECO 10706 "PRESTO IBÉRICA" Y ELEMENTOS DE CONEXIÓN.								
	aseo masc	1					1,00		
							1,00	152,68	152,68
09425	u Grifería temporizada "Presto 712" Palanca GRIFERÍA TEMPORIZADA PRESTO 712, REF. 31686, DE UN AGUA PARA INSTALACIÓN MURAL, CIERRE AUTOMÁTICO 15S (+-5S), CON ROMPEAGUAS, APERTURA CON PALANCA CON RÓTULA, CAUDAL REGULABLE POR INSTALADOR, EN LATÓN CROMADO. SE MEDIRÁ EL NÚMERO DE UNIDADES REALMENTE EJECUTADAS SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.								
	Duchas adap	2					2,00		
							2,00	153,73	307,46
09426	u Grifería temporizada inodoro "Presto 1000 C ECO" GRIFERÍA TEMPORIZADA, INSTALACIÓN VISTA FORMADA POR FLUXOR PARA INODORO, DE LATÓN CROMADO, SERIE 1000 C ECO, MODELO 15002 "PRESTO IBÉRICA" Y ELEMENTOS DE CONEXIÓN. SE MEDIRÁ EL NÚMERO DE UNIDADES REALMENTE EJECUTADAS SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.								
	Aseo fem	3					3,00		
	Aseo masc	3					3,00		
	Vest adap	2					2,00		
							8,00	202,53	1.620,24

CÓDIGO	RESUMEN	UDS LONGITUDANCHURAALTAURA PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
09404	u Pileta vertedero "Roca Garda" con grifo mural simple VERTEDERO DE PORCELANA SANITARIA, DE PIE, MODELO GARDA "ROCA", COLOR BLANCO, DE 420X500X445 MM, DE 420X500X445 MM, DE SALIDA HORIZONTAL, CON PIEZA DE UNIÓN, REJILLA DE DESAGÜE Y JUEGO DE FIJACIÓN, CON REJILLA DE ACERO INOXIDABLE, CON ALMOHADILLA, PARA VERTEDERO MODELO GARDA, EQUIPADO CON GRIFO MURAL, PARA LAVADERO, DE CAÑO FIJO, ACABADO CROMADO, MODELO BRAVA. INCLUSO SILICONA PARA SELLADO DE JUNTAS. SE MEDIRÁ EL NÚMERO DE UNIDADES REALMENTE EJECUTADAS SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.				
	Pileta	1	1,00		
			1,00	330,96	330,96
09406	u Barra sujeción minusválidos para inodoro BARRA DE SUJECCIÓN PARA MINUSVÁLIDOS, REHABILITACIÓN Y TERCERA EDAD, PARA INODORO, COLOCADA EN PARED, ABATIBLE, CON FORMA DE U, DE ACERO INOXIDABLE AISI 304 ACABADO MATE, DE DIMENSIONES TOTALES 790X130 MM CON TUBO DE 33 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR Y 1,5 MM DE ESPESOR, CON PORTARROLLOS DE PAPEL HIGIÉNICO. INCLUSO ELEMENTOS DE FIJACIÓN. SE MEDIRÁ EL NÚMERO DE UNIDADES REALMENTE EJECUTADAS SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.				
	Vest adap	4	4,00		
			4,00	147,46	589,84
09407	u Asiento minusválidos para ducha ASIENTO PARA MINUSVÁLIDOS, REHABILITACIÓN Y TERCERA EDAD, COLOCADO EN PARED, ABATIBLE, DE ACERO INOXIDABLE AISI 304 ACABADO MATE, DE DIMENSIONES TOTALES 425X430 MM. INCLUSO ELEMENTOS DE FIJACIÓN. SE MEDIRÁ EL NÚMERO DE UNIDADES REALMENTE EJECUTADAS SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.				
	Vest adap	2	2,00		
			2,00	215,29	430,58
09408	u Pasamanos minusválidos para ducha PASAMANOS PARA MINUSVÁLIDOS, REHABILITACIÓN Y TERCERA EDAD, COMPUESTO POR PASAMANOS HORIZONTAL Y VERTICAL, COLOCADO EN PARED, DE ALUMINIO Y NYLON, DE 35 MM DE DIÁMETRO. INCLUSO ELEMENTOS DE FIJACIÓN. SE MEDIRÁ EL NÚMERO DE UNIDADES REALMENTE EJECUTADAS SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.				
	Vest adap	2	2,00		
			2,00	148,45	296,90
09411	ud Secamanos COLOCACIÓN DE SECAMANOS SUMINISTRADO POR LA PROPIEDAD. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA Y FUNCIONANDO.				
	Aseos	2	2,00		
			2,00	45,00	90,00
09465	u Kit de alarma para minusválidos SISTEMA DE ALARMA PARA MUNUSVÁLIDOS, COMPUESTO POR POR: KIT WC ACCESIBLE , CAJA SUPERFICIE PARA EL CONTROL DE ALARMA DEL KIT WC ACCESIBLE Y 2 UD CAJA SUPERFICIE PARA PULSADOR RESET Y PILOTO LUMINOSO DEL KIT WC ACCESIBLE TIPO KSLBM-4 DE GOLMAR. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA				
	Vest adap	2	2,00		
			2,00	198,19	396,38

09405C u Fuente de agua refrigerada MEDICLINICS modelo FA0025C

FUENTE DE AGUA FRÍA MEDICLINICS MODELO FA0025C, DE SUELO, DE 1230X325X340 MM, CAUDAL DE AGUA 30 LITROS/H, TEMPERATURA DE SALIDA DEL AGUA 8-12°C, REGULABLE POR TERMOSTATO INTERIOR, CON CARCASA DE ACERO INOXIDABLE AISI 304, GRIFO RELLENA VASOS Y GRIFO SURTIDOR CON REGULACIÓN DE LA ALTURA DE CHORRO, CONEXIÓN RÁPIDA DE 8 MM, DESAGÜE DE 22 MM DE DIÁMETRO, ALIMENTACIÓN MONOFÁSICA A 230 V, POTENCIA TOTAL 180 KW. SE MEDIRÁ EL NÚMERO DE UNIDADES REALMENTE EJECUTADAS SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.

Fuente	1	1,00			
			1,00	1.376,10	1.376,10
TOTAL SUBCAPÍTULO C009.4 Grifería y aparatos					14.102,16
TOTAL CAPÍTULO SG09 Instalación de fontanería y ACS					68.597,34

CAPÍTULO SG10 Instalación de electricidad y telecomunicaciones
SUBCAPÍTULO C10.1 Electricidad

10100A	u Certificación y boletines de instalación electricidad CERTIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES, PREPARACIÓN, Y TRAMITACIÓN, HASTA BUEN FIN Y ANTE LOS ORGANISMOS COMPETENTES DE BOLETINES, CONTRATACIÓN Y COORDINACIÓN CON OCA PARA OBTENCIÓN DE INFORME FAVORABLE, PLANOS ACTUALIZADOS CON LAS MODIFICACIONES QUE SURGIERAN DURANTE LA OBRA Y CUALQUIER OTRA DOCUMENTACIÓN QUE FUERA NECESARIA. INCLUSO PRESENTACIÓN AL CLIENTE DE PLANOS EN SOPORTE DWG.	1	1,00			
				1,00	771,00	771,00
101362	u Instalación provisional de obras INSTALACIÓN PROVISIONAL DE ELECTRICIDAD, COMPUESTA POR LUMINARIAS ESTANCAS 2X36W DE CIRCUITO RZ1-K (AS) (2X2,5)+TTX2,5MM2 CU, CADENAS PARA COLOCACIÓN DE LUMINARIAS, Y CUADROS ELÉCTRICOS DE SOPORTE Y LÍNEA TRIFÁSICA RZ1-K (AS) (4X10)+TTX10MM2 CU, MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA HASTA UNO TOTAL DE 4 CUADROS ELÉCTRICOS DE SOPORTE..	1	1,00			
				1,00	1.156,00	1.156,00
101364	u Puesta en marcha de instalación de electricidad PUSTA EN MARCHA DE TODA LA INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD, CON CHEQUEO DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE TODOS LOS ELEMENTOS, CON LAS PRUEBAS REGLAMENTARIAS DE ESTANQUEIDAD Y DEMÁS PRUEBAS NECESARIAS QUE INDIQUE EL CONTROL DE CALIDAD PARA DAR COMO FAVORABLE LA INSTALACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD FUNCIONANDO.	1	1,00			
				1,00	585,58	585,58
10102	u Cuadro general de baja tensión, armario 1650x1000x250 mm CUADRO GENERAL DE BAJA TENSIÓN EN ARMARIO DE DISTRIBUCIÓN METÁLICO, DE SUPERFICIE, CON PUERTA CIEGA, GRADO DE PROTECCIÓN IP40, AISLAMIENTO CLASE II, DE 1650X1000X250 MM. CON LLAVE Y TODA LA APARAMENTA NECESARIA CONFORME A ESQUEMA UNIFILAR DE PROYECTO, INCLUSO ROTULADO Y ENVOLVENTE, INCLUSO CONEXIONADO CON LÍNEA ELÉCTRICA INTERIOR. SE MEDIRÁ LA UNIDAD INSTALADA, PROBADA Y FUNCIONANDO.	1	1,00			
				1,00	11.790,00	11.790,00
10115	m Cable multipolar RZ1-K 0,6/1 kV, 2x1,5 mm2, Cu CABLE MULTIPOLAR RZ1-K (LIBRE DE HALÓGENO), SIENDO SU TENSIÓN ASIGNADA DE 0,6/1 KV, REACCIÓN AL FUEGO CLASE ECA, CON CONDUCTOR DE COBRE CLASE 5 (-K) DE 2X1,5+TTX1,5MM2 DE SECCIÓN, CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO RETICULADO (R) Y CUBIERTA DE PVC (V), INCLUSO UNIONES, CAJAS DE REGISTRO Y EMPALME Y PEQUEÑO MATERIAL. SE MEDIRÁ LA LONGITUD REALMENTE EJECUTADA SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.	1	1.965,00	1.965,00		
				1.965,00	2,73	5.364,45

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
10116	m Cable multipolar RZ1-K 0,6/1 kV, 2x2,5 mm², Cu CABLE MULTIPOLAR RZ1-K (LIBRE DE HALÓGENO), SIENDO SU TENSIÓN ASIGNADA DE 0,6/1 KV, REACCIÓN AL FUEGO CLASE ECA, CON CONDUCTOR DE COBRE CLASE 5 (-K) DE 2X2,5+TTX2,5MM ² MM ² DE SECCIÓN, CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO RETICULADO (R) Y CUBIERTA DE PVC (V), INCLUSO UNIONES, CAJAS DE REGISTRO Y EMPALME Y PEQUEÑO MATERIAL. SE MEDIRÁ LA LONGITUD REALMENTE EJECUTADA SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.	1	2.100,00				2.100,00		
							2.100,00	3,47	7.287,00
10117	m Cable multipolar RZ1-K 0,6/1 kV, 2x4 mm², Cu CABLE MULTIPOLAR RZ1-K (LIBRE DE HALÓGENO), SIENDO SU TENSIÓN ASIGNADA DE 0,6/1 KV, REACCIÓN AL FUEGO CLASE ECA, CON CONDUCTOR DE COBRE CLASE 5 (-K) DE 2X4+TTX4MM ² MM ² DE SECCIÓN, CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO RETICULADO (R) Y CUBIERTA DE PVC (V), INCLUSO UNIONES, CAJAS DE REGISTRO Y EMPALME Y PEQUEÑO MATERIAL. SE MEDIRÁ LA LONGITUD REALMENTE EJECUTADA SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.								
	Rec	1	5,00				5,00		
		1	28,80				28,80		
	GP AFS	1	17,00				17,00		
							50,80	4,43	225,04
10118C	m Cable multipolar RZ1-K 0,6/1 kV, 4x6 mm², Cu CABLE MULTIPOLAR RZ1-K (LIBRE DE HALÓGENO), SIENDO SU TENSIÓN ASIGNADA DE 0,6/1 KV, REACCIÓN AL FUEGO CLASE ECA, CON CONDUCTOR DE COBRE CLASE 5 (-K) DE 4X6+TTX6 MM ² DE SECCIÓN, CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO RETICULADO (R) Y CUBIERTA DE PVC (V), INCLUSO UNIONES, CAJAS DE REGISTRO Y EMPALME Y PEQUEÑO MATERIAL. SE MEDIRÁ LA LONGITUD REALMENTE EJECUTADA SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO								
	Uext	1	7,00				7,00		
		1	9,70				9,70		
		1	16,00				16,00		
		1	21,80				21,80		
		1	31,40				31,40		
							85,90	12,60	1.082,34
10112A	m Cable multipolar RZ1-K 0,6/1 kV, 4x6 mm², Cu AFUMES (AS+) CABLE MULTIPOLAR RZ1-K (LIBRE DE HALÓGENO), SIENDO SU TENSIÓN ASIGNADA DE 0,6/1 KV, REACCIÓN AL FUEGO CLASE ECA, CON CONDUCTOR DE COBRE CLASE 5 (-K) DE 4X6+TTX6MM ² DE SECCIÓN TIPO AFUMEX (AS+), CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO RETICULADO (R) Y CUBIERTA DE PVC (V), INCLUSO ELEMENTOS AUXILIARES, CAJAS DE EMPALME Y PEQUEÑO MATERIAL. SE MEDIRÁ LA LONGITUD REALMENTE EJECUTADA SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.								
	PCI	1	22,00				22,00		
							22,00	15,60	343,20

CÓDIGO	RESUMEN	UDS LONGITUDANCHURAALTA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
10316.3	u Latiguillo interconexión Fuerza LATIGUILLO DE CONEXIÓN (FUERZA) FORMADO POR CABLE RÍGIDO U/UTP NO PROPAGADOR DE LA LLAMA DE 4 PARES DE COBRE, CATEGORÍA 6, CON CONDUCTOR UNIFILAR DE COBRE, AISLAMIENTO DE POLIETILENO Y VAINA EXTERIOR DE PVC LSFH LIBRE DE HALÓGENOS, CON BAJA EMISIÓN DE HUMOS Y GASES CORROSIVOS Y CONECTOR MACHO TIPO RJ-45 DE 8 CONTACTOS, CATEGORÍA 6, EN AMBOS EXTREMOS, SEGÚN EN 50288-6-1.INCLUSO CLAVIJAS HEMBRA. SE MEDIRÁ EL NÚMERO DE UNIDADES REALMENTE EJECUTADAS SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.	15	15,00			
				15,00	15,50	232,50
10104	m Conductor de tierra cobre desnudo 25 mm² CONDUCTOR DE TIERRA FORMADO POR CABLE RÍGIDO DESNUDO DE COBRE TRENZADO, DE 25 MM² DE SECCIÓN, INCLUSO CONEXIONADO A CUADRO ELÉCTRICO. SE MEDIRÁ LA LONGITUD REALMENTE EJECUTADA SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.	Idem bandejas 122,65 223,15 74,5	122,65 223,15 74,50			
				420,30	9,54	4.009,66
1046A10A	u Toma de corriente 16 A TOMA DE CORRIENTE DE 16 A CON PUESTA A TIERRA, INSTALADA CON CABLE DE COBRE DE 2,5 MM² DE SECCIÓN NOMINAL (FASE, NEUTRO Y TIERRA) Y AISLAMIENTO VV 750 V, INCLUIDO ESTE CABLEADO ENTUBADO HASTA UNA LONGITUD DESDE EL MECANISMO DE 6 M, EMPOTRADO Y AISLADO BAJO TUBO DE PVC FLEXIBLE DE 16 MM DE DIÁMETRO, INCLUSO MECANISMO DE PRIMERA CALIDAD CON PLACA METÁLICA DE FIJACIÓN, TIPO BASE ELÉCTRICA SIMON K45 O EQUIVALENTE, CON MARCO Y MECANISMOS EN COLOR SEGÚN PROYECTO Y P.P. DE CAJAS DE EMPOTRAMIENTO, DERIVACIÓN; CONSTRUIDO S/REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.	36	36,00			
				36,00	30,51	1.098,36
1046A10B	u Toma de corriente empotrada 16 A TOMA DE CORRIENTE ESTANCA DE 16 A CON PUESTA A TIERRA, INSTALADA CON CABLE DE COBRE DE 2,5 MM² DE SECCIÓN NOMINAL (FASE, NEUTRO Y TIERRA) Y AISLAMIENTO VV 750 V, INCLUIDO ESTE CABLEADO ENTUBADO HASTA UNA LONGITUD DESDE EL MECANISMO DE 6 M, EMPOTRADO Y AISLADO BAJO TUBO DE PVC FLEXIBLE DE 16 MM DE DIÁMETRO, INCLUSO MECANISMO DE PRIMERA CALIDAD CON PLACA METÁLICA DE FIJACIÓN, TIPO BASE ELÉCTRICA SIMON K45 O EQUIVALENTE, CON MARCO Y MECANISMOS EN COLOR SEGÚN PROYECTO, Y P.P. DE CAJAS DE EMPOTRAMIENTO, DERIVACIÓN; CONSTRUIDO S/REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.	2	2,00			
				2,00	40,54	81,08
1046A211A	u KIT Caja de 2 módulos para suelo (1xTC16A+1xRJ45) KIT CAJA ESTANCA DE 2 MÓDULOS CABLEADO INTERIOR TOTALMENTE INSTALADA PARA MONTAJE EMPOTRADO EN SUELO, COMPUESTO POR CAJA DE CONEXIONES PARA EMPOTRAR RECTANGULAR, PORTAMECANISMOS PARA 2 MÓDULOS 47X47 PARA MONTAJE DE MARCO FORMADO POR PUERTA DESMONTABLE, MARCO Y CONTRAMARCO. 2 MECANISMOS CON MONTAJE DIRECTO SOBRE LAS CUBETAS (TC16A + RJ-45 DOBLE). PUERTA CON SALIDAS DE CABLES Y TAPA CON PLACA METÁLICA, Y PLACAS DE SUPLEMENTO METÁLICA PARA EL RECUBRIMIENTO COMPLETO DE LAS TAPAS DE REGISTRO, TIPO SIMON K45 O EQUIVALENTE, CON MARCO Y MECANISMOS DE COLOR SEGÚN PLANO; INCLUSO MANO DE OBRA. MEDIDA LA UNIDAD COLOCADA. SEGÚN REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.	Vending Totem 1 2	1,00 2,00			

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	Wifi	2					2,00		
							5,00	61,24	306,20
1046A642AA	u KIT Caja de 6 módulos en paramento (4xTC16A+2xRJ45)								
	KIT CAJA ESTANCA DE SEIS MÓDULOS CABLEADO INTERIOR TOTALMENTE INSTALADA PARA COLOCAR EN PARAMETNO, COMPUESTO POR CAJA DE CONEXIONES PARA EMPOTRAR RECTANGULAR, PORTAMECANISMOS PARA 6 MÓDULOS 47X47 PARA MONTAJE DE MARCO FORMADO POR PUERTA DESMONTABLE, MARCO Y CONTRAMARCO. 6 MECANISMOS CON MONTAJE DIRECTO SOBRE LAS CUBETAS (4XTC16A + 2XRJ-45). PUERTA CON SALIDAS DE CABLES Y TAPA CON PLACA METÁLICA, Y PLACAS DE SUPLEMENTO METÁLICA PARA EL RECUBRIMIENTO COMPLETO DE LAS TAPAS DE REGISTRO, TIPO SIMON K45 O EQUIVALENTE, CON MARCO Y MECANISMOS DE COLOR SEGÚN PLANO; INCLUSO MANO DE OBRA. MEDIDA LA UNIDAD COLOCADA. SEGÚN REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.	2					2,00		
							2,00	175,30	350,60
1046A642A	u KIT Caja de 6 módulos en suelo (4xTC16A+2xRJ45)								
	KIT CAJA ESTANCA DE SEIS MÓDULOS CABLEADO INTERIOR TOTALMENTE INSTALADA PARA COLOCAR EN SUELO, COMPUESTO POR CAJA DE CONEXIONES PARA EMPOTRAR RECTANGULAR, PORTAMECANISMOS PARA 6 MÓDULOS 47X47 PARA MONTAJE DE MARCO FORMADO POR PUERTA DESMONTABLE, MARCO Y CONTRAMARCO. 6 MECANISMOS CON MONTAJE DIRECTO SOBRE LAS CUBETAS (4XTC16A + 2XRJ-45). PUERTA CON SALIDAS DE CABLES Y TAPA CON PLACA METÁLICA, Y PLACAS DE SUPLEMENTO METÁLICA PARA EL RECUBRIMIENTO COMPLETO DE LAS TAPAS DE REGISTRO, TIPO SIMON K45 O EQUIVALENTE, CON MARCO Y MECANISMOS DE COLOR SEGÚN PLANO; INCLUSO MANO DE OBRA. MEDIDA LA UNIDAD COLOCADA. SEGÚN REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.								
	Mostrador	3					3,00		
							3,00	225,60	676,80
1046A862A	u KIT Caja de 8 módulos en paramento (6xTC16A+2xRJ45)								
	KIT CAJA ESTANCA DE OCHO MÓDULOS CABLEADO INTERIOR TOTALMENTE INSTALADA PARA COLOCAR EN PARAMENTO EN SUPERFICIE, COMPUESTO POR CAJA DE CONEXIONES PARA EMPOTRAR RECTANGULAR, PORTAMECANISMOS PARA 8 MÓDULOS 47X47 PARA MONTAJE DE MARCO FORMADO POR PUERTA DESMONTABLE, MARCO Y CONTRAMARCO. 8 MECANISMOS CON MONTAJE DIRECTO SOBRE LAS CUBETAS (6XTC16A + 2XRJ-45). PUERTA CON SALIDAS DE CABLES Y TAPA CON PLACA METÁLICA, Y PLACAS DE SUPLEMENTO METÁLICA PARA EL RECUBRIMIENTO COMPLETO DE LAS TAPAS DE REGISTRO, TIPO SIMON K45 O EQUIVALENTE, CON MARCO Y MECANISMOS DE COLOR SEGÚN PLANO; INCLUSO MANO DE OBRA. MEDIDA LA UNIDAD COLOCADA. SEGÚN REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.								
	Oficina	1					1,00		
							1,00	191,54	191,54
101141A	m Bandeja portacables "INDUCANAL CLICK" 60x100mm GC								
	BANDEJA DE CHAPA DE BASE EMBUTIDA Y CIEGA PARA CARGAS LIGERAS, MODELO "INDUCANAL CLICK GC" O EQUIVALENTE, DE DIMENSIONES 60X100 MM, PARA SUSPENDER DE TECHOS CON VARILLAS Y PIEZAS ESPECIALES NECESARIAS, INCLUSO TABIQUE SEPARADOR. SE MEDIRÁ LA LONGITUD REALMENTE EJECUTADA SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.								
		1	4,45				4,45		
		1	3,90				3,90		
		1	1,25				1,25		
		1	4,20				4,20		

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
--------	---------	-----	----------	---------	--------	-----------	----------	--------	---------

1	3,20	3,20
1	4,80	4,80
1	3,80	3,80
1	3,40	3,40
1	1,40	1,40
1	3,00	3,00
1	2,20	2,20
1	6,60	6,60
1	2,80	2,80
1	9,00	9,00
1	3,75	3,75
1	2,65	2,65
4	8,00	32,00
1	8,50	8,50
1	1,40	1,40
1	8,20	8,20
1	6,65	6,65
1	2,80	2,80
1	1,40	1,40
1	1,30	1,30

122,65	23,42	2.872,46
--------	-------	----------

10114A m Bandeja portacables "INDUCANAL CLICK" 60x200mm GC

BANDEJA DE CHAPA DE BASE EMBUTIDA Y CIEGA PARA CARGAS LIGERAS, MODELO "INDUCANAL CLICK GC" O EQUIVALENTE, DE DIMENSIONES 60X200 MM, PARA SUSPENDER DE TECHOS CON VARILLAS Y PIEZAS ESPECIALES NECESARIAS, INCLUSO TABIQUE SEPARADOR. SE MEDIRÁ LA LONGITUD REALMENTE EJECUTADA SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.

1	13,80	13,80
1	15,40	15,40
3	14,00	42,00
1	24,10	24,10
1	10,60	10,60
3	14,00	42,00
1	36,75	36,75
1	9,70	9,70
1	8,80	8,80
1	14,80	14,80
1	5,20	5,20

223,15	29,28	6.533,83
--------	-------	----------

101142A m Bandeja portacables "INDUCANAL CLICK" 60x300mm GC

BANDEJA DE CHAPA DE BASE EMBUTIDA Y CIEGA PARA CARGAS LIGERAS, MODELO "INDUCANAL CLICK GC" O EQUIVALENTE, DE DIMENSIONES 60X300 MM, PARA SUSPENDER DE TECHOS CON VARILLAS Y PIEZAS ESPECIALES NECESARIAS, INCLUSO TABIQUE SEPARADOR. SE MEDIRÁ LA LONGITUD REALMENTE EJECUTADA SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.

1	15,00	15,00
1	28,50	28,50
1	14,00	14,00
1	17,00	17,00

74,50	35,79	2.666,36
-------	-------	----------

10316.2 u Latiguillo interconexión Fuerza / Datos

LATIGUILLO DE CONEXIÓN (FUERZA / DATOS) FORMADO POR CABLE RÍGIDO U/UTP NO PROPAGADOR DE LA LLAMA DE 4 PARES DE COBRE, CATEGORÍA 6, CON CONDUCTOR UNIFILAR DE COBRE, AISLAMIENTO DE POLIETILENO Y VAINA EXTERIOR DE PVC LSFH LIBRE DE HALÓGENOS, CON BAJA EMISIÓN DE HUMOS Y GASES CORROSIVOS Y CONECTOR MACHO TIPO RJ-45 DE 8 CONTACTOS, CATEGORÍA 6, EN AMBOS EXTREMOS, SEGÚN EN 50288-6-1. SE MEDIRÁ EL NÚMERO DE UNIDADES REALMENTE EJECUTADAS SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.

Tornos y portillos	6	6,00
--------------------	---	------

6,00	15,50	93,00
------	-------	-------

10108 m Tubo PVC rígido 25 mm, superficie

SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN SUPERFICIE DE CANALIZACIÓN DE PROTECCIÓN DE CABLEADO, FORMADA POR TUBO DE PVC RÍGIDO, BLINDADO, ENCHUFABLE, DE COLOR NEGRO, DE 25 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, CON IP547. INCLUSO ABRAZADERAS, ELEMENTOS DE SUJECCIÓN Y ACCESORIOS (CURVAS, MANGUITOS, TES, CODOS Y CURVAS FLEXIBLES). SE MEDIRÁ LA LONGITUD REALMENTE EJECUTADA SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.

1	0,50	0,50
1	0,80	0,80

1,30	6,63	8,62
------	------	------

TOTAL SUBCAPÍTULO C10.1 Electricidad 47.725,62
SUBCAPÍTULO C10.2 Iluminación
10202 u Centralización de encendidos

CENTRALIZACIÓN DE INTERRUPTORES (HASTA 24 ENCENDIDOS) INSTALADO CON CABLE DE COBRE 1,5MM2 DE SECCIÓN NOMINAL, EMPOTRADO Y AISLADO CON TUBO DE PVC FLEXIBLE DE 13MM DE DIÁMETRO, INCLUSO MECANISMOS DE PRIMERA CALIDAD, EMPOTRADOS Y P.P. DE CAJAS DE DREIVACIÓN Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, SEGÚN REBT, MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA.

1	1,00
---	------

1,00	436,92	436,92
------	--------	--------

10201 u Plafón led redondo blanco I-TEC, Ref. 5550407

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLAFÓN LED REDONDO BLANCO I-TEC, REF. 5550407, 20 W DE SUPERFICIE, CUERPO FABRICADO EN ALUMINIO Y DIFUSOR EN POLMETILMETACRILATO (PMMA), INCLUSO DRIVER EXTERNO, PIEZAS ESPECIALES DE CUELQUE BAJO BANDEJA Y LÁMPARA DE 20W DE 4200 °K. SE MEDIRÁ EL NÚMERO DE UNIDADES REALMENTE EJECUTADAS SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.

40	40,00
----	-------

40,00	41,30	1.652,00
-------	-------	----------

102011 u Luminaria LED suspendida 40W SECOM 2200014084 + kit suspensión 5

LUMINARIA LED SUSPENDIDA 40W SECOM 2200014084 + KIT SUSPENSIÓN 5

Oficina	1	1,00
---------	---	------

1,00	56,36	56,36
------	-------	-------

10203 u Regleta industrial Airfal Delta D0051L, led

SUMINISTRO Y MONTAJE DE REGLETA INDUSTRIAL AIRFAL DELTA D0051L, PARA 1 TUBO LED, EN CHAPA DE ACERO PRELACADA. DIMENSIONES 1534X83X60 MM, INCLUSO DRIVER EXTERNO, PIEZAS ESPECIALES DE CUELQUE BAJO BANDEJA Y LÁMPARA T8 DE 20 W Y 4200 °K. SE MEDIRÁ EL NÚMERO DE UNIDADES REALMENTE EJECUTADAS SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.

54	54,00
----	-------

			54,00	41,95	2.265,30
10204	u Luminaria estanca Airfal Supra S0108L, led SUMINISTRO Y MONTAJE DE LUMINARIA ESTANCA AIRFAL SUPRA S0108L, PARA 1 TUBO LED, CUERPO DE LUMINARIA EN ABS, DIFUSOR DE POLICARBONATO O ACRÍLICO, CHASIS INTERNO EN ALUMINIO BRILLO, PRENSAESTOPAS PG11, IP65. DIMENSIONES 1274X870X100 MM, INCLUSO DRIVER EXTERNO, PIEZAS ESPECIALES DE CUELQUE BAJO BANDEJA Y LÁMPARA T8 DE 20 W Y 4200 °K. SE MEDIRÁ EL NÚMERO DE UNIDADES REALMENTE EJECUTADAS SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.				
	Vest e instalaciones	28	28,00		
			28,00	68,11	1.907,08
10203A	u Regleta industrial Airfal Delta D0050L L=1534mm SUMINISTRO Y MONTAJE DE REGLETA INDUSTRIAL AIRFAL DELTA D0051L, PARA 1 TUBO LED, EN CHAPA DE ACERO PRELACADA. DIMENSIONES 1534X83X60 MM, INCLUSO DRIVER EXTERNO, PIEZAS ESPECIALES DE CUELQUE BAJO BANDEJA Y LÁMPARA T8 DE 20 W Y 3000 °K. SE MEDIRÁ EL NÚMERO DE UNIDADES REALMENTE EJECUTADAS SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.				
	Fuerza	8	8,00		
			8,00	65,95	527,60
10203B	u Regleta industrial Airfal Delta D0050L L=1233mm SUMINISTRO Y MONTAJE DE REGLETA INDUSTRIAL AIRFAL DELTA D0051L, PARA 1 TUBO LED, EN CHAPA DE ACERO PRELACADA. DIMENSIONES 1233X83X60 MM, INCLUSO DRIVER EXTERNO, PIEZAS ESPECIALES DE CUELQUE BAJO BANDEJA Y LÁMPARA T8 DE 20 W Y 3000 °K. SE MEDIRÁ EL NÚMERO DE UNIDADES REALMENTE EJECUTADAS SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.				
	Fuerza	8	8,00		
	Cross	18	18,00		
			26,00	58,11	1.510,86
10205	u Alumbrado emergencia 60 lúmenes SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN SUPERFICIE EN ZONAS COMUNES DE LUMINARIA DE EMERGENCIA, CON TUBO LINEAL FLUORESCENTE, 6 W - G5, FLUJO LUMINOSO 60 LÚMENES, CARCASA DE 245X110X58 MM, CLASE II, IP42, CON BATERÍAS DE NI-CD DE ALTA TEMPERATURA, AUTONOMÍA DE 1 H, ALIMENTACIÓN A 230 V, TIEMPO DE CARGA 24 H. INCLUSO ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN. SE MEDIRÁ EL NÚMERO DE UNIDADES REALMENTE EJECUTADAS SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.				
		12	12,00		
			12,00	45,60	547,20
10206	u Alumbrado emergencia 110 lúmenes SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN SUPERFICIE EN ZONAS COMUNES DE LUMINARIA DE EMERGENCIA, CON TUBO LINEAL FLUORESCENTE, 6 W - G5, FLUJO LUMINOSO 110 LÚMENES, CARCASA DE 245X110X58 MM, CLASE II, IP42, CON BATERÍAS DE NI-CD DE ALTA TEMPERATURA, AUTONOMÍA DE 1 H, ALIMENTACIÓN A 230 V, TIEMPO DE CARGA 24 H. INCLUSO ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN. SE MEDIRÁ EL NÚMERO DE UNIDADES REALMENTE EJECUTADAS SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.				
		34	34,00		
			34,00	66,80	2.271,20

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
10207	u Alumbrado emergencia 150 lúmenes SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN SUPERFICIE EN ZONAS COMUNES DE LUMINARIA DE EMERGENCIA, CON TUBO LINEAL FLUORESCENTE, 6 W - G5, FLUJO LUMINOSO 150 LÚMENES, CARCASA DE 245X110X58 MM, CLASE II, IP42, CON BATERÍAS DE NI-CD DE ALTA TEMPERATURA, AUTONOMÍA DE 1 H, ALIMENTACIÓN A 230 V, TIEMPO DE CARGA 24 H. INCLUSO ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN. SE MEDIRÁ EL NÚMERO DE UNIDADES REALMENTE EJECUTADAS SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.	5				5,00			
							5,00	80,51	402,55
10205P	u Alumbrado emergencia permanente 60 lúmenes SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN SUPERFICIE EN ZONAS COMUNES DE LUMINARIA DE EMERGENCIA AERLUX DL-60, PERMANENTE, CON TUBO LINEAL FLUORESCENTE, 6 W - G5, FLUJO LUMINOSO 60 LÚMENES, CARCASA DE 245X110X58 MM, CLASE II, IP42, CON BATERÍAS DE NI-CD DE ALTA TEMPERATURA, AUTONOMÍA DE 1 H, ALIMENTACIÓN A 230 V, TIEMPO DE CARGA 24 H. INCLUSO ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN. SE MEDIRÁ EL NÚMERO DE UNIDADES REALMENTE EJECUTADAS SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.	10				10,00			
							10,00	77,29	772,90
10206P	u Alumbrado emergencia permanente 110 lúmenes SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN SUPERFICIE EN ZONAS COMUNES DE LUMINARIA DE EMERGENCIA AERLUX DL-110, PERMANENTE, CON TUBO LINEAL FLUORESCENTE, 6 W - G5, FLUJO LUMINOSO 110 LÚMENES, CARCASA DE 245X110X58 MM, CLASE II, IP42, CON BATERÍAS DE NI-CD DE ALTA TEMPERATURA, AUTONOMÍA DE 1 H, ALIMENTACIÓN A 230 V, TIEMPO DE CARGA 24 H. INCLUSO ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN. SE MEDIRÁ EL NÚMERO DE UNIDADES REALMENTE EJECUTADAS SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.	10				10,00			
							10,00	90,94	909,40
10135	u Interruptor de superficie INTERRUPTOR UNIPOLAR (1P), INTENSIDAD ASIGNADA 10 AX, TENSIÓN ASIGNADA 250 V, CON TECLA SIMPLE Y COLOR SEGÚN PLANO; INSTALACIÓN EN SUPERFICIE. SE MEDIRÁ EL NÚMERO DE UNIDADES REALMENTE EJECUTADAS SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.	8				8,00			
							8,00	42,54	340,32
10136	u Conmutador de superficie CONMUTADOR DE INTENSIDAD ASIGNADA 10 AX, TENSIÓN ASIGNADA 250 V, CON TECLA SIMPLE Y COLOR SEGÚN PLANO; INSTALACIÓN EN SUPERFICIE. SE MEDIRÁ EL NÚMERO DE UNIDADES REALMENTE EJECUTADAS SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.	4				4,00			
							4,00	42,54	170,16
102327	m Tira LED PERFIL 2700K SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TIRA LED TIPO TIRA LED O EQUIVALENTE CON DIFUSOR, T=2700K, 12W. 1100LM, ENMARCANDO EL HUECO DE ACCESO. INCLUSO PERFIL TUBULAR "U" LACADO RAL 9005 NEGRO INTENSO Y CON TAPETA TRANSLÚCIDA DIFUSORA, PEQUEÑO MATERIAL, ELEMENTOS AUXILIAIRES Y MANO DE OBRA. MEDIDO EL METRO LINEAL REALMENTE EJECUTADO Y CONEXIONADO.	1	6,50			6,50			
		1	30,00			30,00			
		1	37,00			37,00			

73,50	55,60	4.086,60
-------	-------	----------

TOTAL SUBCAPÍTULO C10.2 Iluminación.....		17.856,45
---	--	------------------

SUBCAPÍTULO C10.3 Telecomunicaciones
10301 pa Acometida Telecomunicaciones

PA DE CONEXIONADO DE RED INTERIOR DE TELECOMUNICACIONES (RACK) CON PUNTO DE CONEXIÓN EXTERIOR, FORMADO POR REGISTRO DE ENTRADA, CANALIZACIÓN Y CABLEADO, INCLUSO CONEXIONADO Y PRUEBAS.

1	1,00
---	------

1,00	292,79	292,79
------	--------	--------

10315 m Cable rígido U/UTP 4 pares trenzados Cu

CABLE RÍGIDO U/UTP NO PROPAGADOR DE LA LLAMA DE 4 PARES TRENZADOS DE COBRE, CATEGORÍA 6, REACCIÓN AL FUEGO CLASE DCA-S2,D2,A2 SEGÚN UNE-EN 50575, CON CONDUCTOR UNIFILAR DE COBRE, AISLAMIENTO DE POLIETILENO Y VAINA EXTERIOR DE POLIOLEFINA TERMOPLÁSTICA LSFH LIBRE DE HALÓGENOS, CON BAJA EMISIÓN DE HUMOS Y GASES CORROSIVOS, DE 6,2 MM DE DIÁMETRO. INCLUSO ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE SUJECIÓN. SE MEDIRÁ LA LONGITUD REALMENTE EJECUTADA SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.

Rack - Mostrador	6	28,75	172,50
Rack - Torno	8	32,00	256,00
Rack - F9 Agility	2	43,85	87,70
Vertical	2	4,00	8,00
Rack - Antena WiFi	1	24,00	24,00
Vertical	1	1,00	1,00
Rack - Antena Wifi	1	12,50	12,50
Vertical	1	1,00	1,00
Rack - Oficina	2	3,50	7,00

569,70	2,54	1.447,04
--------	------	----------

10317C u Armario rack de telecomunicaciones U26

ARMARIO RACK U26 PARA TELECOMUNICACIONES, EN ACERO LAMINADO, PUERTA FRONTAL DE CRISTAL TEMPLADO CON CERRADURA Y VENTILACIÓN LATERAL, PUERTA TRASERA EN METAL PERFORADO CON VENTILACIÓN COMPLETA Y CERRADURA, LATERALES EN METAL PERFORADO CON VENTILACIÓN COMPLETA. CON PANELES RJ45 PARA DATOS, CÁMARAS IP, ELECTRÓNICA DE RED CON CONECTIVIDAD DE FIBRA ÓPTICA Y ENCHUFES NECESARIOS. INCLUSO LATIGUILLOS, ACCESORIOS, CONECTORES, PEQUEÑO MATERIAL, AYUDAS , ETIQUETADO Y SWITCH . SE MEDIRÁ EL NÚMERO DE UNIDADES REALMENTE EJECUTADAS SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.

1	1,00
---	------

1,00	1.490,00	1.490,00
------	----------	----------

103211 u Preinstalación control de acceso

PREINSTALACIÓN CONTROL DE ACCESO, CABLEADO Y CONEXIONADO DEL SISTEMA DE LECTOR DE HUELLAS

1	1,00
---	------

1,00	162,09	162,09
------	--------	--------

103212 u Preinstalación tornos de acceso

PREINSTALACIÓN TORNOS DE ACCESO, CABLEADO Y CONEXIONADO DEL SISTEMA.

1	1,00
---	------

1,00	175,85	175,85
------	--------	--------

07.04.04 u Registro enlace 450x450x120 mm.

REGISTRO DE ENLACE DE 450X450X120 MM, INCLUSO P.P. DE PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; CONSTRUIDO SEGÚN REGLAMENTO DE ICT. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Synergym Andujar Jaen

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
		1					1,00		
							1,00	213,81	213,81
10150	u Recibido de torniquetes y portillos de control de acceso								
	RECIBIDO DE TORNQUETES Y PORTILLOS DE CONTROL DE ACCESO, SUMINISTRADOS EN OBRA POR TERCEROS. INCLUSO REPLANTEO, COLOCACIÓN, ANCLAJE A SUELO Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN NECESARIOS. SE MEDIRÁ LA UNIDAD EJECUTADA.								
		1					1,00		
							1,00	396,38	396,38
182550	u Colocación de Antena WiFi								
	INSTALACIÓN DE ANTENA WIFI, SUMINISTRADA POR LA PROPIEDAD. INCLUYE TODAS LAS OPERACIONES NECESARIAS PARA EL MONTAJE CORRECTO Y SEGURO DE LA ANTENA EN LA UBICACIÓN ESPECIFICADA, ASEGURANDO SU FUNCIONALIDAD ÓPTIMA PARA LA RECEPCIÓN Y EMISIÓN DE SEÑALES INALÁMBRICAS.								
		2					2,00		
							2,00	67,13	134,26
TOTAL SUBCAPÍTULO C10.3 Telecomunicaciones.....									4.312,22
SUBCAPÍTULO C10.4 Audio y megafonía									
EXT021	m Circuito interior con cable libre de oxígeno 2x1,5mm2								
	CIRCUITO DE SONIDO FORMADO POR CABLE 2X1.5 MM2 LIBRE DE OXIGENO. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA.								
		1	650,00				650,00		
							650,00	1,77	1.150,50
EXT021B	m Circuito interior con cable libre de oxígeno 2x2,5mm2								
	CIRCUITO DE SONIDO FORMADO POR CABLE 2X2.5 MM2 LIBRE DE OXIGENO. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA.								
		1	150,00				150,00		
							150,00	3,29	493,50
EXT022	m Conducto PVC Flexible de 20mm								
	CANALIZACIÓN PARA PREINSTALACIÓN DE SONIDO FORMADO POR TUBO CORRUGADO DE 20MM								
		1	450,00				450,00		
							450,00	1,31	589,50
02.06.06	m Tubo corrugado Diam 25mm								
	TUBO CORRUGADO DE DIÁMETRO 25MM, CON RESISTENCIA A COMPRESIÓN 320NW Y AL IMPACTO 2J. AISLANTE NO PROPAGADOR DE LLAMA.								
		1	520,00				520,00		
							520,00	1,37	712,40
02.06.08	m Tubo corrugado Diam 35mm								
	TUBO CORRUGADO DE DIÁMETRO 35MM, CON RESISTENCIA A COMPRESIÓN 320NW Y AL IMPACTO 2J. AISLANTE NO PROPAGADOR DE LLAMA.								
		1	250,00				250,00		
							250,00	1,93	482,50
02.06.07	m Tubo rígido PVC Diam 25mm								
	TUBO RÍGIDO GRIS DE PVC DE 25 MM CON MANGUITO INCLUIDO APTO PARA CANALIZACIONES SUPERFICIALES ORDINARIAS FIJAS. CONTRUIDO SEGÚN LA NORMA UNE-EN 61386-21, ESTE TIENE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN >1250 NEWTON, RESISTENCIA AL IMPACTO >2J A -5°C, TEMPERATURA MÍNIMA Y MÁXIMA DE UTILIZACIÓN -5 +60°C, ES UN TUBO RÍGIDO Y CURVABLE EN CALIENTE O MEDIANTE MUELLE, RIGIDEZ ELÉCTRICA >200V.								

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Synergym Andujar Jaen

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
--------	---------	-----	----------	---------	--------	-----------	----------	--------	---------

1	150,00					150,00			
---	--------	--	--	--	--	--------	--	--	--

							150,00	6,63	994,50
--	--	--	--	--	--	--	--------	------	--------

TOTAL SUBCAPÍTULO C10.4 Audio y megafonía.....

4.422,90

TOTAL CAPÍTULO SG10 Instalación de electricidad y telecomunicaciones.....

74.317,19

CAPÍTULO SG11 Instalación de climatización y ventilación

SUBCAPÍTULO C11.1 Equipos y conexiones

11000A	u Certificación de instalación de climatización CERTIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN, INCLUYENDO PREPARACIÓN, Y TRAMITACIÓN, HASTA BUEN FIN Y ANTE LOS ORGANISMOS COMPETENTES DE BOLETINES, PROYECTOS ACTUALIZADOS CON LAS MODIFICACIONES QUE SURGIERAN DURANTE LA OBRA Y CUALQUIER OTRA DOCUMENTACIÓN QUE FUERA NECESARIA. INCLUSO PRESENTACIÓN AL CLIENTE DE PLANOS EN SOPORTE DWG.	1	1,00		
				1,00	502,91
					502,91
SODEC250H	u Ventilador centrífugo SODECA SV-250/H SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTILADOR CENTRÍFUGO PARA CONDUCTOS SODECA SV-250/H, DE CAUDAL MÁXIMO DISPONIBLE 2500M3/H, MONOFÁSICO 230V 50HZ/60HZ, INCLUSO ACCESORIOS, MANO DE OBRA Y PEQUEÑO MATERIAL Y FILTROS Y AMORTIGUADORES TIPO AMC MECANOCAUCHO ST+SYLOMER ST-60 Y PARTE PROPORCIONAL DE MEDIOS DE ELEVACIÓN (ELEMENTOS AUXILIARES, GRÚA, ETC) SI FUESEN NECESARIOS SEGÚN CONDICIONANTES DEL PROYECTO Y UBICACIÓN DEL EQUIPO. EMBOCADURA A CONDUCTOS Y SALIDAS CON LONA ANTIVIBRATORIA. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA, CONEXIONADA Y FUNCIONANDO.	Adm 1 Ext 1	1,00 1,00		
				2,00	576,40
					1.152,80
1118020	u Ventilador helicocentrífugo "S&P TD-800/200 SILENT 3V" VENTILADOR HELICOCENTRÍFUGOS DE BAJO PERFIL S&P TD-800/200 SILENT 3V, EXTREMADAMENTE SILENCIOSOS, FABRICADOS EN MATERIAL PLÁSTICO, CON ELEMENTOS ACÚSTICOS (ESTRUCTURA INTERNA PERFORADA QUE DIRECCIONA LAS ONDAS SONORAS, Y AISLAMIENTO INTERIOR FONOABSORBENTE QUE AMORTIGUA EL RUIDO RADIADO), CUERPO-MOTOR DESMONTABLE SIN NECESIDAD DE TOCAR LOS CONDUCTOS, JUNTAS DE GOMA EN IMPULSIÓN Y DESCARGA PARA REFORZAR LA ESTANQUEIDAD. MOTOR BRUSHLESS DE CORRIENTE CONTINUA, DE ALTO RENDIMIENTO Y BAJO CONSUMO, ALIMENTACIÓN 230V±15%/50-60HZ, IP44, RODAMIENTOS A BOLAS Y CAJA DE BORNES EXTERNA. VELOCIDAD REGULABLE 100% MEDIANTE POTENCIÓMETRO UBICADO EN LA CAJA DE BORNES O MEDIANTE CONTROL EXTERN ENTRADA ANALÓGICA PARA CONTROLAR EL VENTILADOR CON UNA SEÑAL EXTERNA DE 0-10V. FILTROS F5+F6 CAPACITADOS PARA TRABAJAR DE -20 A +40°C Y PARTE PROPORCIONAL DE MEDIOS DE ELEVACIÓN (ELEMENTOS AUXILIARES, GRÚA, ETC) SI FUESEN NECESARIOS SEGÚN CONDICIONANTES DEL PROYECTO Y UBICACIÓN DEL EQUIPO Y AMORTIGUADORES TIPO AMC MECANOCAUCHO ST+SYLOMER ST-60, EN MÍNIMO 6 PUNTOS DE ANCLAJE. EMBOCADURA A CONDUCTOS Y SALIDAS CON LONA ANTIVIBRATORIA.	1	1,00		
				1,00	503,32
					503,32

11120031 u Ventilador helicocentrífugo "S&P TD 2000/315 SILENT 3V"

VENTILADOR HELICOCENTRÍFUGOS DE BAJO PERFIL S&P TD-2000/315 SILENT 3V, EXTREMADAMENTE SILENCIOSOS, FABRICADOS EN MATERIAL PLÁSTICO, CON ELEMENTOS ACÚSTICOS (ESTRUCTURA INTERNA PERFORADA QUE DIRECCIONA LAS ONDAS SONORAS, Y AISLAMIENTO INTERIOR FONOABSORBENTE QUE AMORTIGUA EL RUIDO RADIADO), CUERPO-MOTOR DESMONTABLE SIN NECESIDAD DE TOCAR LOS CONDUCTOS, JUNTAS DE GOMA EN IMPULSIÓN Y DESCARGA PARA REFORZAR LA ESTANQUEIDAD.

MOTOR BRUSHLESS DE CORRIENTE CONTINUA, DE ALTO RENDIMIENTO Y BAJO CONSUMO, ALIMENTACIÓN 230V±15%/50-60HZ, IP44, RODAMIENTOS A BOLAS Y CAJA DE BORNES EXTERNA.

VELOCIDAD REGULABLE 100% MEDIANTE POTENCIÓMETRO UBICADO EN LA CAJA DE BORNES O MEDIANTE CONTROL EXTERN

ENTRADA ANALÓGICA PARA CONTROLAR EL VENTILADOR CON UNA SEÑAL EXTERNA DE 0-10V.

FILTROS F5+F6

CAPACITADOS PARA TRABAJAR DE -20 A +40°C Y PARTE PROPORCIONAL DE MEDIOS DE ELEVACIÓN (ELEMENTOS AUXILIARES, GRÚA, ETC) SI FUESEN NECESARIOS SEGÚN CONDICIONANTES DEL PROYECTO Y UBICACIÓN DEL EQUIPO Y AMORTIGUADORES TIPO AMC MECANOCAUCHO ST+SYLOMER ST-60, EN MÍNIMO 6 PUNTOS DE ANCLAJE. EMBOCADURA A CONDUCTOS Y SALIDAS CON LONA ANTIVIBRATORIA.

2

2,00

2,00

834,84

1.669,68

117033GIS u Recuperador de calor "GISER GSR 18 29/33"

RECUPERADOR DE CALOR "GISER GSR 18 29/33" DE ALTA EFICIENCIA, CON INTERCAMBIADOR DE CONTRAFLUJOS EN ALUMINIO (RENDIMIENTO >75%), MONTADO EN ESTRUCTURA DE ALUMINIO EXTRUIDO Y ESQUINAS DE POLIAMIDA, QUE LE CONFIEREN GRAN RESISTENCIA Y ELEVADA ESTANQUEIDAD. AISLAMIENTO TERMOACÚSTICO DE 25MM EN LANA DE ROCA (RESISTENCIA AL FUEGO A1) DE DENSIDAD 40 KG/M³. SIENDO TODOS LOS PANELES LATERALES REGISTRABLES, PARA UN FÁCIL MANTENIMIENTO DEL EQUIPO. EQUIPO PARA MONTAJE HORIZONTAL INCLUSO FILTROS F5+F7 Y AMORTIGUADORES TIPO AMC MECANOCAUCHO SRS 100 + SYLOMER, EN MÍNIMO 6 PUNTOS DE ANCLAJE, SI VA COLGADO EN TECHO Y AMORTIGUADORES TIPO AMC MECANOCAUCHO AMC 100+ BASE RECTANGULAR + SYLOMER SI VA APOYADO EN SUELO Y PARTE PROPORCIONAL DE MEDIOS DE ELEVACIÓN (ELEMENTOS AUXILIARES, GRÚA, ETC) SI FUESEN NECESARIOS SEGÚN CONDICIONANTES DEL PROYECTO Y UBICACIÓN DEL EQUIPO.. EMBOCADURA A CONDUCTOS Y SALIDAS CON LONA ANTIVIBRATORIA. TEMPERATURA MÍNIMA DE AIRE EXTERIOR: -10°C. SE MEDIRÁ EL NÚMERO DE UNIDADES REALMENTE EJECUTADAS SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO.

2

2,00

2,00

7.680,00

15.360,00

ORASC6HNPE u Unidad exterior centrífuga VRF HITACHI RASC-6HNPE

UNIDAD EXTERIOR CENTRÍFUGA, GAMA VRF CENTRÍFUGO, MODELO RASC-6HNPE. COMPRESOR SCROLL DC INVERTER. COMPATIBLE CON CUALQUIERA DE LOS DISTINTOS TIPOS DE UNIDADES INTERIORES SYSTEM FREE. POSIBILIDAD DE INSTALAR HASTA 5 UNIDADES INTERIORES. POTENCIA FRIGORÍFICA A MÁXIMA FRECUENCIA DEL COMPRESOR DE 16 KW EN CONDICIONES 35°C (DB) EXTERIOR Y 19°C(WB) INTERIOR Y POTENCIA EN CALEFACCIÓN A MÁXIMA FRECUENCIA DEL COMPRESOR DE 18,1 KW EN CONDICIONES 10°C (WB) EXTERIOR Y 20°C (DB) INTERIOR. POTENCIA NOMINAL EN REFRIGERACIÓN DE 14 KW Y EN CALEFACCIÓN DE 15,5 KW. POTENCIA NOMINAL CONSUMIDA EN REFRIGERACIÓN DE 5090 W Y EN CALEFACCIÓN DE 5740 W. RECIRCULACIÓN DE GAS CALIENTE PARA MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DE CALEFACCIÓN Y DISMINUIR LOS DESESCARCHE. ALIMENTACIÓN 400V-50HZ. SEER DE 5,22 Y SCOP DE 3,66. EQUIPO CERTIFICADO POR EUROVENT. POTENCIA SONORA DE 72 DB(A) O INFERIOR. PRESIÓN SONORA DE 53 DB(A) Y 49 DB(A) EN MODO NOCTURNO. CAUDAL DE AIRE DE 3.600 M3/H. PRESIÓN ESTÁTICA (NOMINAL-MÁXIMA) DE 100/100 PA. REFRIGERANTE R410A. DIÁMETRO DE TUBERÍAS (LÍQ.-GAS) 3/8-5/8 PULGADAS. DIMENSIONES DE 1415X1015X575 MM (ANCHOXFONDOXALTO) Y PESO DE 192 KG.

MARCA/MODELO: HITACHI/RASC-6HNPE

MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA Y CONEXIONADA, INCLUSO AMORTIGUADORES TIPO AMC MECANOCAUCHO ST+SYLOMER ST-100, EN MÍNIMO 6 PUNTOS DE ANCLAJE, SI VA COLGADO EN TECHO Y AMORTIGUADORES TIPO AMC MECANOCAUCHO AMC 100+BASE RECTANGULAR + SYLOMER SI VA APOYADO EN SUELO Y PARTE PROPORCIONAL DE MEDIOS DE ELEVACIÓN (ELEMENTOS AUXILIARES, GRÚA, ETC) SI FUESEN NECESARIOS SEGÚN CONDICIONANTES DEL PROYECTO Y UBICACIÓN DEL EQUIPO.

5	5,00			
---	------	--	--	--

5,00	7.890,12	39.450,60
------	----------	-----------

ORC120FSR u Unidad interior tipo Casette VRF HITACHI RCI-2.0FSR1

UNIDAD INTERIOR TIPO CASSETTE 4 VÍAS 800X800 RCI, GAMA SYSTEM FREE, MODELO RCI-2.0FSR1 (CUERPO SOLO, SIN PANEL). VÁLVULA DE EXPANSIÓN ELECTRÓNICA PID. POSIBILIDAD DE REDUCIR POTENCIA MENDIANTE LA UTILIZACIÓN DE DIP SWITCH. POTENCIA NOMINAL FRIGORÍFICA PARA UTOPIA 5 KWY CALORÍFICA 5,6 KW. POTENCIA NOMINAL FRIGORÍFICA PARA SET FREE 5,6 KW Y CALORÍFICA 6,3 KW. NIVEL DE PRESIÓN SONORA 37 DB(A) O INFERIOR, POTENCIA SONORA 55 DB(A) O INFERIOR Y CAUDAL DE AIRE DE 660-1320 M3/H. ALIMENTACIÓN DE 230V-50HZ. DIÁMETRO DE TUBERÍAS (LÍQ.-GAS) 1/4-1/2 PULGADAS. DIMENSIONES DE 840X840X248 MM (ANCHOXFONDOXLTO) Y PESO DE 21 KG. UNIDAD PREPARADA PARA INCORPORAR SENSOR DE MOVIMIENTO (DISPOSITIVO OPCIONAL NO INCLUIDO). EL PANEL (NO INCLUIDO) ESTANDARIZADO DISPONIBLE EN COLOR BLANCO, NEGRO O MODELO SILENT ICONIC EN BLANCO O NEGRO Y MODELO SILENT ICONIC EN BLANCO CON LA REJILLA DE RETONOR AUTOELEVABLE PARA FACILITAR LA LIMPIEZA DEL FILTRO. TODOS LOS PANELES CUENTA CON LAMAS ORIENTABLES DE FORMA INDEPENDIENTE CON EFECTO "COANDA".

MARCA/MODELO: HITACHI/RCI-2.0FSR1

MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA, INCLUSO CONEXIONADO, ELEMENTOS AUXILIARES Y ACCESORIOS SEGÚN MANUAL DE MONTAJE, INCLUSO AMORTIGUADORES CON SYLOMER DE AMC MECANOCAUCHO, SEGÚN LOS MODELOS Y CARGAS INDICADAS EN TABLA DE ESTUDIO ACÚSTICO.

7	7,00			
---	------	--	--	--

7,00	1.387,90	9.715,60
------	----------	----------

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
ORC25FSR	u Unidad interior tipo Casette VRF HITACHI RCI-2.5FSR1 UNIDAD INTERIOR TIPO CASSETTE 4 VÍAS 800X800 RCI, GAMA SYSTEM FREE, MODELO RCI-2.5FSR1 (CUERPO SOLO, SIN PANEL). VÁLVULA DE EXPANSIÓN ELECTRÓNICA PID. POSIBILIDAD DE REDUCIR POTENCIA MENDIANTE LA UTILIZACIÓN DE DIP SWITCH. POTENCIA NOMINAL FRIGORÍFICA PARA UTOPIA 5,6 KW Y CALORÍFICA 6,3 KW. POTENCIA NOMINAL FRIGORÍFICA PARA SET FREE 7,1 KW Y CALORÍFICA 8,5 KW. NIVEL DE PRESIÓN SONORA 42 DB(A) O INFERIOR, POTENCIA SONORA 56 DB(A) O INFERIOR Y CAUDAL DE AIRE DE 840-1620 M3/H. ALIMENTACIÓN DE 230V-50HZ. DIÁMETRO DE TUBERÍAS (LÍQ.-GAS) 3/8-5/8 PULGADAS. DIMENSIONES DE 840X840X248 MM (ANCHOXFONDOXLTO) Y PESO DE 22 KG. UNIDAD PREPARADA PARA INCORPORAR SENSOR DE MOVIMIENTO (DISPOSITIVO OPCIONAL NO INCLUIDO). EL PANEL (NO INCLUIDO) ESTANDARIZADO DISPONIBLE EN COLOR BLANCO, NEGRO O MODELO SILENT ICONIC EN BLANCO O NEGRO Y MODELO SILENT ICONIC EN BLANCO CON LA REJILLA DE RETONOR AUTOELEVABLE PARA FACILITAR LA LIMPIEZA DEL FILTRO. TODOS LOS PANELES CUENTA CON LAMAS ORIENTABLES DE FORMA INDEPENDIENTE CON EFECTO "COANDA". MARCA/MODELO: HITACHI/RCI-2.5FSR1 MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA, INCLUSO CONEXIONADO, ELEMENTOS AUXILIARES Y ACCESORIOS SEGÚN MANUAL DE MONTAJE, INCLUSO AMORTIGUADORES CON SYLOMER DE AMC MECANOCAUCHO, SEGÚN LOS MODELOS Y CARGAS INDICADAS EN TABLA DE ESTUDIO ACÚSTICO.	9					9,00		
							9,00	1.517,20	13.654,80
ORPK08FSRM	u Unidad interior tipo consola VRF HITACHI RPK-0.8FSRM UNIDAD INTERIOR TIPO MURAL, GAMA SYSTEM FREE, MODELO RPK-0.8FSRM, CON 4 VELOCIDADES DE FLUJO DE AIRE Y VÁLVULA DE EXPANSIÓN INCORPORADA. VÁLVULA DE EXPANSIÓN ELECTRÓNICA PID. POSIBILIDAD DE REDUCIR POTENCIA MENDIANTE LA UTILIZACIÓN DE DIP SWITCH. POTENCIA NOMINAL FRIGORÍFICA PARA UTOPIA 2 KW Y CALORÍFICA 2,2 KW. POTENCIA NOMINAL FRIGORÍFICA PARA SET FREE 2,2 KW Y CALORÍFICA 2,5 KW. NIVEL DE PRESIÓN SONORA 39 DB(A) O INFERIOR, POTENCIA SONORA 53 DB(A) O INFERIOR Y CAUDAL DE AIRE ES DE 390-600 M3/H. ALIMENTACIÓN DE 230V-50HZ. DIÁMETRO DE TUBERÍAS (LÍQ.-GAS) 1/4-1/2 PULGADAS. DIMENSIONES DE 790X230X300 MM (ANCHOXFONDOXALTO) Y PESO DE 10 KG. MARCA/MODELO: HITACHI/RPK-0.8FSRM MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA, INCLUSO CONEXIONADO, ELEMENTOS AUXILIARES Y ACCESORIOS SEGÚN MANUAL DE MONTAJE, INCLUSO AMORTIGUADORES CON SYLOMER DE AMC MECANOCAUCHO, SEGÚN LOS MODELOS Y CARGAS INDICADAS EN TABLA DE ESTUDIO ACÚSTICO.	1					1,00		
							1,00	1.284,33	1.284,33
OPN23NA2	u Unidad de panel HITACHI P-N23NA2 UNIDAD DE PANEL MODELO P-N23NA2, PARA UNIDADES INTERIORES RCI-FSN4 Y RCI-FSR. PANEL PREPARADO PARA INCORPORAR SENSOR DE MOVIMIENTO (DISPOSITIVO OPCIONAL NO INCLUIDO). LAS DIMENSIONES DEL PANEL SON ESTANDARIZADAS DE 950X950X40 MM (ANCHOXFONDOXALTO) PARA EL INTERCAMBIO CON MODELOS DE OTRAS CAPACIDADES Y CUENTA CON LAMAS ORIENTABLES DE FORMA INDEPENDIENTE CON EFECTO "COANDA". EL PESO DEL PANEL ES DE 6,5 KG. MARCA/MODELO: HITACHI/P-N23NA2	16					16,00		
							16,00	340,00	5.440,00

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
0PCARFG2	u Mando por cable multifunción HITACHI PC-ARFG2-E MANDO POR CABLE MULTIFUNCIÓN ADVANCED COLOR NFC EN COLOR BLANCO, MODELO PC-ARFG2-E CON TECNOLOGÍA NFC Y PANTALLA A COLOR, PROGRAMACIÓN SEMANAL (5 PROGRAMACIONES DIARIAS DE HORARIO Y TEMPERATURA), CONFIGURACIÓN Y AJUSTE DE LOS PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO. FUNCIÓN FROSTWASH COMPATIBLE CON LA GAMA DE VRF AIR365 MAX (PRO) Y LAS UNIDADES INTERIORES (RCI(M)-FSR(1)(E), RCD-FSR, RPC-FSR Y RPI(L/H)-FSR(1)(E). COMPATIBLE CON APLICACIÓN DE DIAGNÓSTICO AIRCLOUD TAP. FUNCIÓN GENTLECOOL PARA MODIFICAR LA TEMPERATURA DE SALIDA DE AIRE DE LA UNIDAD INTERIOR. MODO HOTEL. EXCLUSIVAS FUNCIONES DE CONFORT (DISPONIBLES EN LA GAMA RCI-FSR CON EL PANEL P-API60NAE2) COMO FEETWARM (COMPLEMENTO DE CONFORT PARA EL MODO CALEFACCIÓN), FLOORSENSE (COMPLEMENTO DE CONFORT PARA EL MODO REFRIGERACIÓN), CROWD-SENSE (CONTROL PREDICTIVO PARA ANTICIPARSE A UN AUMENTO DE LA TEMPERATURA AMBIENTE) O LA POSIBILIDAD DE SELECCIONAR QUE EL CAUDAL DE AIRE SEA DIRECTO A LA PERSONA O LA EVITE. ACCESO A LOS PARÁMETROS DE LA UNIDAD EXTERIOR PARA FACILITAR LAS TAREAS DE REVISIÓN Y MANTENIMIENTO. MULTIFUNCIÓN: PROGRAMACIÓN DE LAS OPCIONES ON/OFF A DISTANCIA, INFORME DE FALLOS Y REARME AUTOMÁTICO. CONTROL DE 1 A 16 UNIDADES INTERIORES. CONTROL INDIVIDUAL DE LAS LAMAS. CONFIGURACIÓN DE LAS DIFERENTES FUNCIONES DEL SENSOR DE PRESENCIA. AUTODIAGNÓSTICO, ANTI-CONGELACIÓN Y REDUCCIÓN DE TEMPERATURA. Sonda de ambiente integrada. VARIOS IDIOMAS (22). PANTALLA LCD. USER FRIENDLY. COMPATIBLE CON GAMA DE UNIDADES INTERIORES SYSTEM FREE. MARCA/MODELO: HITACHI/PC-ARFG2-E	6					6,00		
							6,00	149,44	896,64
CSNET-LITE	u Controlado centralizado CSNET LITE HITACHI CONTROLADOR CENTRALIZADO INDEPENDIENTE MODELO CSNET LITE , CAPAZ DE CONTROLAR 64 UNIDADES INTERIORES A TRAVÉS DE UNA INTERFACE WEB. ESTE DISPOSITIVO TAMBIÉN PUEDE UTILIZARSE COMO INTERFAZ HLINK POR LOS DISPOSITIVOS "CSNET MANAGER 2". MARCA / MODELO : HITACHI / CSNET LITE	1					1,00		
							1,00	1.882,68	1.882,68
11160	kg Carga de gas refrigerante R-410A CARGA DE LA INSTALACIÓN CON GAS REFRIGERANTE R-410A, SUMINISTRADO EN BOTELLA CON 50 KG DE REFRIGERANTE. S DETERMINARÁ EL PESO DE LA CARGA REALMENTE INTRODUCIDA EN LA INSTALACIÓN, SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO.	1	4,20			4,20			
		1	4,40			4,40			
		1	4,20			4,20			
		1	4,20			4,20			
		1	4,60			4,60			
							21,60	145,50	3.142,80
111025	u Puesta en marcha PUESTA EN MARCHA DE TODA LA INSTALACIÓN Y CHEQUEO DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE TODOS LOS ELEMENTOS, CON LLENADO DE LA INSTALACIÓN DE AGUA DESTILADA. MEDIDA LA UNIDAD FUNCIONANDO Y LEGALIZADA. LA PUESTA EN MARCHA SE REALIZARÁ SIEMPRE ANTES DE REALIZAR EL ESTUDIO ACÚSTICO.	1				1,00			
							1,00	619,34	619,34

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
111912	u Bomba de condensados MASTONE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA DE CONDENSADOS CON DEPÓSITO MARCA MASTONE, INSTALACIÓN "VISTA". INCLUYE ACCESORIOS DE SOPORTACIÓN Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIAS.								
		2					2,00		
		5					5,00		
							7,00	135,64	949,48
11052	m Cable bus de comunicaciones CABLE BUS DE COMUNICACIONES, DE MANGUERA SIN APANTALLAR, DE 2 HILOS, DE 1 MM² DE SECCIÓN POR HILO, SIN POLARIDAD. SE MEDIRÁ LA LONGITUD REALMENTE EJECUTADA SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO.								
		1	1.250,00				1.250,00		
							1.250,00	3,00	3.750,00
11123625	u Detector sensor CO2 SENSOR CO2 PARA CONTROL DE CALIDAD DEL AIRE TIPO AMUN 716 SR COLOCADO EN PARED, INCLUSO CONEXIONADO. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA Y CONEXIONADA								
		2					2,00		
							2,00	477,51	955,02
TOTAL SUBCAPÍTULO C11.1 Equipos y conexiones...									100.929,70
SUBCAPÍTULO C11.2 Conexiones									
11152A1	m Línea frigorífica doble cobre 1/2" (12,7mm) + 1/4" (6,32mm) LÍNEA FRIGORÍFICA DOBLE REALIZADA CON TUBERÍA PARA GAS MEDIANTE TUBO DE COBRE SIN SOLDADURA, DE 1/2" DE DIÁMETRO Y 0,8 MM DE ESPESOR CON COQUILLA DE ESPUMA ELASTOMÉRICA, DE 11 MM DE DIÁMETRO INTERIOR Y 10 MM DE ESPESOR, A BASE DE CAUCHO SINTÉTICO FLEXIBLE, DE ESTRUCTURA CELULAR CERRADA Y TUBERÍA PARA LÍQUIDO MEDIANTE TUBO DE COBRE SIN SOLDADURA, DE 1/4" DE DIÁMETRO Y 0,8 MM DE ESPESOR CON COQUILLA DE ESPUMA ELASTOMÉRICA, DE 7 MM DE DIÁMETRO INTERIOR Y 10 MM DE ESPESOR, A BASE DE CAUCHO SINTÉTICO FLEXIBLE, DE ESTRUCTURA CELULAR CERRADA. SE MEDIRÁ LA LONGITUD REALMENTE EJECUTADA SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO.								
	SIST 1	1	3,20				3,20		
							3,20	31,20	99,84
11153A2	m Línea frigorífica doble cobre 5/8" (15,87mm) + 3/8" (9,52mm) LÍNEA FRIGORÍFICA DOBLE REALIZADA CON TUBERÍA PARA GAS MEDIANTE TUBO DE COBRE SIN SOLDADURA, DE 5/8" DE DIÁMETRO Y 1 MM DE ESPESOR CON COQUILLA DE ESPUMA ELASTOMÉRICA, DE 11 MM DE DIÁMETRO INTERIOR Y 10 MM DE ESPESOR, A BASE DE CAUCHO SINTÉTICO FLEXIBLE, DE ESTRUCTURA CELULAR CERRADA Y TUBERÍA PARA LÍQUIDO MEDIANTE TUBO DE COBRE SIN SOLDADURA, DE 3/8" DE DIÁMETRO Y 0,8 MM DE ESPESOR CON COQUILLA DE ESPUMA ELASTOMÉRICA, DE 7 MM DE DIÁMETRO INTERIOR Y 10 MM DE ESPESOR, A BASE DE CAUCHO SINTÉTICO FLEXIBLE, DE ESTRUCTURA CELULAR CERRADA. SE MEDIRÁ LA LONGITUD REALMENTE EJECUTADA SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO.								
	SIST 1								
		1	5,10				5,10		
		1	6,60				6,60		
		1	5,10				5,10		
	SIST 2								
		1	18,00				18,00		
		1	7,00				7,00		
		1	1,00				1,00		
		1	1,00				1,00		

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
		1	7,50			7,50			
SIST 3		1	2,00			2,00			
		1	1,00			1,00			
		1	7,00			7,00			
		1	1,00			1,00			
		1	7,00			7,00			
SIST 4		1	2,00			2,00			
		1	5,30			5,30			
		1	6,50			6,50			
		1	2,00			2,00			
		1	5,00			5,00			
SIST 5		1	19,50			19,50			
		1	6,00			6,00			
		1	1,60			1,60			
							117,20	33,75	3.955,50
11153A1	m Línea frigorífica doble cobre 5/8" (15,87mm) + 1/4" (6,32mm)								
	LÍNEA FRIGORÍFICA DOBLE REALIZADA CON TUBERÍA PARA GAS MEDIANTE TUBO DE COBRE SIN SOLDADURA, DE 5/8" DE DIÁMETRO Y 1 MM DE ESPESOR CON COQUILLA DE ESPUMA ELASTOMÉRICA, DE 11 MM DE DIÁMETRO INTERIOR Y 10 MM DE ESPESOR, A BASE DE CAUCHO SINTÉTICO FLEXIBLE, DE ESTRUCTURA CELULAR CERRADA Y TUBERÍA PARA LÍQUIDO MEDIANTE TUBO DE COBRE SIN SOLDADURA, DE 1/4" DE DIÁMETRO Y 0,8 MM DE ESPESOR CON COQUILLA DE ESPUMA ELASTOMÉRICA, DE 7 MM DE DIÁMETRO INTERIOR Y 10 MM DE ESPESOR, A BASE DE CAUCHO SINTÉTICO FLEXIBLE, DE ESTRUCTURA CELULAR CERRADA. SE MEDIRÁ LA LONGITUD REALMENTE EJECUTADA SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO.								
SIST 1		1	1,00			1,00			
		1	1,00			1,00			
		1	7,00			7,00			
SIST 5		1	1,00			1,00			
		1	4,00			4,00			
		1	1,00			1,00			
		1	5,00			5,00			
							20,00	32,00	640,00
E-102SN4	u Multikit a 2 tubos, modelo E-102SN4								
	MULTIKIT A 2 TUBOS, MODELO E-102SN4. DIÁMETRO DE LA TUBERÍA DE GAS DE Ø 15,88-19,05-22,2 (SEGÚN CV DE UNIDAD INTERIOR) Y DE LA TUBERÍA DE LÍQUIDO Ø 9,52. MARCA/MODELO: HITACHI/E-102SN4								
		12				12,00			
							12,00	136,74	1.640,88
TOTAL SUBCAPÍTULO C11.2 Conexiones									6.336,22

SUBCAPÍTULO C11.3 Difusión**1125650X10B u Rejilla retorno 500x100mm de Madel**

REJILLA DE RETORNODE ALUMINIO EXTRUIDO, ANODIZADO COLOR NEGRO MATE, CON LAMAS FIJAS, DE 500X100MM, DE MADEL CON PARTE POSTERIOR DE CHAPA DE ACERO PINTADA EN COLOR NEGRO RAL 9005, FORMADA POR LAMAS VERTICALES REGULABLES INDIVIDUALMENTE Y MECANISMO DE REGULACIÓN DEL CAUDAL CON LAMAS ACOPLADAS EN OPOSICIÓN, ACCIONABLES DESDE LA PARTE FRONTAL, FIJACIÓN MEDIANTE TORNILLOS VISTOS. SE MEDIRÁ EL NÚMERO DE UNIDADES REALMENTE EJECUTADAS SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.

3	3,00
---	------

3,00	65,45	196,35
------	-------	--------

1125670X10B u Rejilla retorno 700x100mm de Madel

REJILLA DE RETORNODE ALUMINIO EXTRUIDO, ANODIZADO COLOR NEGRO MATE, CON LAMAS FIJAS, DE 700X100MM, DE MADEL CON PARTE POSTERIOR DE CHAPA DE ACERO PINTADA EN COLOR NEGRO RAL 9005, FORMADA POR LAMAS VERTICALES REGULABLES INDIVIDUALMENTE Y MECANISMO DE REGULACIÓN DEL CAUDAL CON LAMAS ACOPLADAS EN OPOSICIÓN, ACCIONABLES DESDE LA PARTE FRONTAL, FIJACIÓN MEDIANTE TORNILLOS VISTOS. SE MEDIRÁ EL NÚMERO DE UNIDADES REALMENTE EJECUTADAS SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.

8	8,00
---	------

8,00	78,79	630,32
------	-------	--------

1125680X10B u Rejilla retorno 800x100mm de Madel

REJILLA DE RETORNODE ALUMINIO EXTRUIDO, ANODIZADO COLOR NEGRO MATE, CON LAMAS FIJAS, DE 800X100MM, DE MADEL CON PARTE POSTERIOR DE CHAPA DE ACERO PINTADA EN COLOR NEGRO RAL 9005, FORMADA POR LAMAS VERTICALES REGULABLES INDIVIDUALMENTE Y MECANISMO DE REGULACIÓN DEL CAUDAL CON LAMAS ACOPLADAS EN OPOSICIÓN, ACCIONABLES DESDE LA PARTE FRONTAL, FIJACIÓN MEDIANTE TORNILLOS VISTOS. SE MEDIRÁ EL NÚMERO DE UNIDADES REALMENTE EJECUTADAS SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.

6	6,00
---	------

6,00	98,00	588,00
------	-------	--------

11255425X125Bu Rejilla impulsión 425x125mm de Madel

REJILLA DE IMPULSIÓN, DE ALUMINIO EXTRUIDO, ANODIZADO COLOR NEGRO MATE, CON LAMAS HORIZONTALES REGULABLES INDIVIDUALMENTE, DE 425X125 MM, DE MADEL, CON PARTE POSTERIOR DE CHAPA DE ACERO PINTADA EN COLOR NEGRO RAL 9005, FORMADA POR LAMAS VERTICALES REGULABLES INDIVIDUALMENTE Y MECANISMO DE REGULACIÓN DEL CAUDAL CON LAMAS ACOPLADAS EN OPOSICIÓN, ACCIONABLES DESDE LA PARTE FRONTAL, FIJACIÓN MEDIANTE TORNILLOS VISTOS. SE MEDIRÁ EL NÚMERO DE UNIDADES REALMENTE EJECUTADAS SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.

3	3,00
---	------

3	3,00
---	------

6,00	59,89	359,34
------	-------	--------

1125510X10B u Rejilla impulsión 100x100mm de Madel

REJILLA DE IMPULSIÓN, DE ALUMINIO EXTRUIDO, ANODIZADO COLOR NEGRO MATE, CON LAMAS HORIZONTALES REGULABLES INDIVIDUALMENTE, DE 100X100 MM, DE MADEL, CON PARTE POSTERIOR DE CHAPA DE ACERO PINTADA EN COLOR NEGRO RAL 9005, FORMADA POR LAMAS VERTICALES REGULABLES INDIVIDUALMENTE Y MECANISMO DE REGULACIÓN DEL CAUDAL CON LAMAS ACOPLADAS EN OPOSICIÓN, ACCIONABLES DESDE LA PARTE FRONTAL, FIJACIÓN MEDIANTE TORNILLOS VISTOS. SE MEDIRÁ EL NÚMERO DE UNIDADES REALMENTE EJECUTADAS SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.

1	1,00
---	------

							1,00	41,00	41,00
11255525X125Bu	Rejilla impulsión 525x125mm de Madel								
	REJILLA DE IMPULSIÓN, DE ALUMINIO EXTRUIDO, ANODIZADO COLOR NEGRO MATE, CON LAMAS HORIZONTALES REGULABLES INDIVIDUALMENTE, DE 525X125MM, DE MADEL, CON PARTE POSTERIOR DE CHAPA DE ACERO PINTADA EN COLOR NEGRO RAL 9005, FORMADA POR LAMAS VERTICALES REGULABLES INDIVIDUALMENTE Y MECANISMO DE REGULACIÓN DEL CAUDAL CON LAMAS ACOPLADAS EN OPOSICIÓN, ACCIONABLES DESDE LA PARTE FRONTAL, FIJACIÓN MEDIANTE TORNILLOS VISTOS. SE MEDIRÁ EL NÚMERO DE UNIDADES REALMENTE EJECUTADAS SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.								
		3				3,00			
							3,00	62,90	188,70
1125570X10B	u Rejilla impulsión 700x100mm de Madel								
	REJILLA DE IMPULSIÓN, DE ALUMINIO EXTRUIDO, ANODIZADO COLOR NEGRO MATE, CON LAMAS HORIZONTALES REGULABLES INDIVIDUALMENTE, DE 700X250MM, DE MADEL, CON PARTE POSTERIOR DE CHAPA DE ACERO PINTADA EN COLOR NEGRO RAL 9005, FORMADA POR LAMAS VERTICALES REGULABLES INDIVIDUALMENTE Y MECANISMO DE REGULACIÓN DEL CAUDAL CON LAMAS ACOPLADAS EN OPOSICIÓN, ACCIONABLES DESDE LA PARTE FRONTAL, FIJACIÓN MEDIANTE TORNILLOS VISTOS. SE MEDIRÁ EL NÚMERO DE UNIDADES REALMENTE EJECUTADAS SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.								
		4				4,00			
							4,00	78,79	315,16
1125580X10B	u Rejilla impulsión 800x100mm de Madel								
	REJILLA DE IMPULSIÓN, DE ALUMINIO EXTRUIDO, ANODIZADO COLOR NEGRO MATE, CON LAMAS HORIZONTALES REGULABLES INDIVIDUALMENTE, DE 800X100MM, DE MADEL, CON PARTE POSTERIOR DE CHAPA DE ACERO PINTADA EN COLOR NEGRO RAL 9005, FORMADA POR LAMAS VERTICALES REGULABLES INDIVIDUALMENTE Y MECANISMO DE REGULACIÓN DEL CAUDAL CON LAMAS ACOPLADAS EN OPOSICIÓN, ACCIONABLES DESDE LA PARTE FRONTAL, FIJACIÓN MEDIANTE TORNILLOS VISTOS. SE MEDIRÁ EL NÚMERO DE UNIDADES REALMENTE EJECUTADAS SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.								
		5				5,00			
		6				6,00			
							11,00	98,00	1.078,00
11260A	u Boca de extracción diam 125 mm								
	BOCA DE VENTILACIÓN EN EJECUCIÓN REDONDA ADECUADA PARA EXTRACCIÓN, DE 125 MM DE DIÁMETRO, CON REGULACIÓN DEL AIRE MEDIANTE EL GIRO DEL DISCO CENTRAL. SE MEDIRÁ EL NÚMERO DE UNIDADES REALMENTE EJECUTADAS SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.								
		19				19,00			
							19,00	37,47	711,93
11211	m2 Conducto de lana mineral "Climaver Neto"								
	CONDUCTO AUTOPORTANTE RECTANGULAR PARA LA DISTRIBUCIÓN DE AIRE CLIMATIZADO FORMADO POR PANEL RÍGIDO DE ALTA DENSIDAD DE LANA DE VIDRIO CLIMAVÉR NETO "ISOVER", SEGÚN UNE-EN 13162, DE 25 MM DE ESPESOR, REVESTIDO POR UN COMPLEJO TRIPLEX ALUMINIO VISTO + MALLA DE FIBRA DE VIDRIO + KRAFT POR EL EXTERIOR Y UN TEJIDO DE VIDRIO ACÚSTICO DE ALTA RESISTENCIA MECÁNICA (TEJIDO NETO) POR EL INTERIOR. SE MEDIRÁ LA SUPERFICIE REALMENTE EJECUTADA, MEDIDA A CARA INTERIOR, SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO.								
		1	850,00			850,00			
							850,00	40,88	34.748,00

11220 m2 Conducto de chapa galvanizada 0,6 mm

CONDUCTOS DE CHAPA GALVANIZADA DE 0,6 MM DE ESPESOR Y JUNTAS TRANSVERSALES CON VAINA DESLIZANTE TIPO BAYONETA. INCLUSO EMBOCADURAS, DERIVACIONES, ACCESORIOS DE MONTAJE, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y PIEZAS ESPECIALES. TOTALMENTE MONTADA, CONEXIONADA Y PROBADA POR EMPRESA INSTALADORA MEDIANTE LAS CORRESPONDIENTES PRUEBAS DE SERVICIO. SE MEDIRÁ LA SUPERFICIE REALMENTE EJECUTADA SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO.

Imp1

4	5,00	0,30	6,00
2	2,30	0,50	2,30
2	2,30	0,20	0,92
2	1,65	0,40	1,32
2	1,65	0,20	0,66
2	9,30	0,30	5,58
2	9,30	0,20	3,72
4	3,70	0,20	2,96

Ext1

2	4,50	0,50	4,50
2	4,50	0,20	1,80
2	8,40	0,50	8,40
2	8,40	0,20	3,36
4	1,45	0,20	1,16
4	1,45	0,15	0,87
4	0,55	0,20	0,44
4	0,55	0,15	0,33
2	0,90	0,40	0,72
2	0,90	0,20	0,36
2	8,00	0,30	4,80
2	8,00	0,20	3,20
4	1,90	0,20	1,52
2	1,50	0,20	0,60
2	1,50	0,15	0,45

Ext2

4	4,50	0,20	3,60
4	0,80	0,20	0,64
2	18,30	0,20	7,32
2	18,30	0,15	5,49
2	3,00	0,20	1,20
2	3,00	0,10	0,60
2	3,60	0,20	1,44
2	3,60	0,10	0,72
2	4,90	0,20	1,96
2	4,90	0,15	1,47
2	1,00	0,20	0,40
2	1,00	0,10	0,20

Ext3

2	4,80	0,50	4,80
2	4,80	0,25	2,40
2	18,90	0,50	18,90
2	18,90	0,20	7,56
2	6,90	0,50	6,90
2	6,90	0,20	2,76
2	0,90	0,40	0,72
2	0,90	0,20	0,36
2	1,50	0,30	0,90
2	1,50	0,20	0,60

Adm2

2	22,10	0,50	22,10
2	22,10	0,20	8,84

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
--------	---------	-----	----------	---------	--------	-----------	----------	--------	---------

Rec2		2	5,75	0,50		5,75			
		2	5,75	0,20		2,30			
		2	0,90	0,40		0,72			
		2	0,90	0,20		0,36			
		2	1,00	0,30		0,60			
		2	1,00	0,20		0,40			
		2	2,90	0,60		3,48			
		2	2,90	0,25		1,45			
		2	7,30	0,80		11,68			
		2	7,30	0,20		2,92			
		2	3,40	0,60		4,08			
		2	3,40	0,25		1,70			
		2	1,40	0,80		2,24			
		2	1,40	0,20		0,56			
		2	7,50	0,60		9,00			
		2	7,50	0,25		3,75			
		2	2,35	0,20		0,94			
		2	2,35	0,10		0,47			
							210,25	45,86	9.642,07

1659529 m2 Rejilla para toma de aire exterior

REJILLA DE INTEMPERIE PARA INSTALACIONES DE VENTILACIÓN, MARCO FRONTAL Y LAMAS DE CHAPA PERFILADA DE ACERO GALVANIZADO, DE DIMENSIONES SEGÚN PLANO, INCLUSO MALLA DE 20X20MM. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE INSTALADA, INCLUSO MANO DE OBRA Y PEQUEÑO MATERIAL

1400x500	4	1,40	0,50		2,80				
700x700	1	0,70	0,70		0,49				
600x550	3	0,60	0,55		0,99				
600x300	1	0,60	0,30		0,18				
Decorativas	4		3,80		15,20				
							19,66	253,60	4.985,78

IVG05030 u Compuerta cortafuegos para conducto de ventilación 50x30cm

COMPUERTA CORTAFUEGOS RECTANGULAR PARA CONDUCTO DE 50X30CM, BASCULANTE, CON DISPARO AUTOMÁTICO PARA EL CIERRE DE SECCIONES DE INCENDIO POR FUSIBLE TÉRMICO TARADO A 72°C, RESISTENCIA AL FUEGO EI 120 SEGÚN UNE-EN 1366-2, DE DIMENSIONES SEGÚN PLANO, DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO, CONEXIÓN A CONDUCTO RECTANGULAR, PARA EL CIERRE AUTOMÁTICO DE SECCIONES DE INCENDIO EN INSTALACIONES DE VENTILACIÓN. INCLUSO ACCESORIOS DE MONTAJE Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN.

	2				2,00				
							2,00	530,00	1.060,00

TOTAL SUBCAPÍTULO C11.3 Difusión 54.544,65

TOTAL CAPÍTULO SG11 Instalación de climatización y ventilación 161.810,57

CAPÍTULO SG12 Instalación de protección contra incendios

03264	u Certificación de instalación de PCI CERTIFICACIÓN DE INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS, INCLUYENDO PREPARACIÓN, Y TRAMITACIÓN, HASTA BUEN FIN Y ANTE LOS ORGANISMOS COMPETENTES; INCLUSO REGISTRO EN INDUSTRIA POR PARTE DE LA EMPRESAS INSTALADORA. SE ENTREGARÁN LOS PLANOS ACTUALIZADOS AS BUILT EN .PDF Y .DWG AL CLIENTE.	1	1,00				1,00	593,52	593,52
12001	PA Acometida instalación protección contra incendios, a justificar PARTIDA ALZADA DE INSTALACIÓN DE CONEXIÓN CON RED DE AGUA CONTRA INCENDIOS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DE LA EMPRESA SUMINISTRADORA EN EL APARTADO DE AGUA CONTRA INCENDIOS, DISTRIBUCIÓN FORMADA POR MÓDULO PARA CONTADOR, INCLUSO LLAVE DE CORTE, FILTRO, PUENTES Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA CUMPLIMIENTO DE LA EMPRESA SUMINISTRADORA. NO SE INCLUYE EL CONEXIONADO DEL MÓDULO CONTADOR CON LA RED DE DISTRIBUCIÓN NI ACTUACIÓN EXTERIOR MÁS ALLÁ DEL CONTADOR DE AGUAS, TRABAJO QUE EJECUTARÁ LA EMPRESA SUMINISTRADORA. A JUSTIFICAR EN OBRA.	1	1,00				1,00	527,90	527,90
1200-12	ud Central de detección automática de incendios de 12 zonas CENTRAL DE DETECCIÓN AUTOMÁTICA DE INCENDIOS, CONVENCIONAL, MICROPROCESADA, DE 12 ZONAS DE DETECCIÓN, CON CAJA METÁLICA Y TAPA DE ABS, CON MÓDULO DE ALIMENTACIÓN, RECTIFICADOR DE CORRIENTE Y CARGADOR DE BATERÍA, PANEL DE CONTROL CON INDICADOR DE ALARMA Y AVERÍA Y CONMUTADOR DE CORTE DE ZONAS. INCLUSO BATERÍAS. SE MEDIRÁ EL NÚMERO DE UNIDADES REALMENTE EJECUTADAS SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.	1	1,00				1,00	560,09	560,09
12035	u Conexión de central de PCI con central de alarma de seguridad CONEXIÓN DE CENTRAL DE PCI CON CENTRAL DE ALARMA DE SEGURIDAD. MEDIDA LA UNIDAD REALMENTE EJECUTADA.	1	1,00				1,00	220,74	220,74
12003B	u Detector óptico de humos DETECTOR ÓPTICO DE HUMOS CONVENCIONAL, DE ABS COLOR BLANCO, FORMADO POR UN ELEMENTO SENSIBLE A HUMOS CLAROS, PARA ALIMENTACIÓN DE 12 A 30 VCC, CON DOBLE LED DE ACTIVACIÓN E INDICADOR DE ALARMA COLOR ROJO, SALIDA PARA PILOTO DE SEÑALIZACIÓN REMOTA Y BASE UNIVERSAL. INCLUSO ELEMENTOS DE FIJACIÓN, CABLEADO FORMADO POR CABLE UNIPOLAR H07Z1-K (AS), REACCIÓN AL FUEGO CLASE CCA-S1A,D1,A1, CON CONDUCTOR MULTIFILAR DE COBRE CLASE 5 (-K) DE 1,5 MM² DE SECCIÓN, CON AISLAMIENTO DE COMPUESTO TERMOPLÁSTICO A BASE DE POLIOLEFINA LIBRE DE HALÓGENOS CON BAJA EMISIÓN DE HUMOS Y GASES CORROSIVOS (Z1) BAJO CANALIZACIÓN DE PROTECCIÓN DE CABLEADO POR TUBO DE PVC RÍGIDO, BLINDADO, ENCHUFABLE, DE 16 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, CON IP44, RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 1250 N, RESISTENCIA AL IMPACTO 6 JULIOS (INSTALACIÓN EN SUPERFICIE). SE MEDIRÁ EL NÚMERO DE UNIDADES REALMENTE EJECUTADAS SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.	35	35,00				35,00	36,31	1.270,85

12004B	Pulsador de alarma, con tapa				
	PULSADOR DE ALARMA CONVENCIONAL DE REARME MANUAL, DE ABS COLOR ROJO, PROTECCIÓN IP41, CON LED INDICADOR DE ALARMA COLOR ROJO Y LLAVE DE REARME, CON TAPA DE METACRILATO. INCLUSO ELEMENTOS DE FIJACIÓN, CABLEADO FORMADO POR CABLE UNIPOLAR H07Z1-K (AS), REACCIÓN AL FUEGO CLASE CCA-S1A,D1,A1, CON CONDUCTOR MULTIFILAR DE COBRE CLASE 5 (-K) DE 1,5 MM² DE SECCIÓN, CON AISLAMIENTO DE COMPUESTO TERMOPLÁSTICO A BASE DE POLIOLEFINA LIBRE DE HALÓGENOS CON BAJA EMISIÓN DE HUMOS Y GASES CORROSIVOS (Z1) BAJO CANALIZACIÓN DE PROTECCIÓN DE CABLEADO POR TUBO DE PVC RÍGIDO, BLINDADO, ENCHUFABLE, DE 16 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, CON IP44, RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 1250 N, RESISTENCIA AL IMPACTO 6 JULIOS (INSTALACIÓN EN SUPERFICIE). SE MEDIRÁ EL NÚMERO DE UNIDADES REALMENTE EJECUTADAS SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.	4	4,00		
			4,00	34,12	136,48
12005B	Sirena interior				
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN PARAMENTO INTERIOR DE SIRENA ELECTRÓNICA, DE COLOR ROJO, CON SEÑAL ACÚSTICA Y VISUAL, ALIMENTACIÓN A 24 VCC, POTENCIA SONORA DE 100 DB A 1 M Y CONSUMO DE 14 MA. INCLUSO ELEMENTOS DE FIJACIÓN, CABLEADO FORMADO POR CABLE UNIPOLAR H07Z1-K (AS), REACCIÓN AL FUEGO CLASE CCA-S1A,D1,A1, CON CONDUCTOR MULTIFILAR DE COBRE CLASE 5 (-K) DE 1,5 MM² DE SECCIÓN, CON AISLAMIENTO DE COMPUESTO TERMOPLÁSTICO A BASE DE POLIOLEFINA LIBRE DE HALÓGENOS CON BAJA EMISIÓN DE HUMOS Y GASES CORROSIVOS (Z1) BAJO CANALIZACIÓN DE PROTECCIÓN DE CABLEADO POR TUBO DE PVC RÍGIDO, BLINDADO, ENCHUFABLE, DE 16 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, CON IP44, RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 1250 N, RESISTENCIA AL IMPACTO 6 JULIOS (INSTALACIÓN EN SUPERFICIE). SE MEDIRÁ EL NÚMERO DE UNIDADES REALMENTE EJECUTADAS SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.	1	1,00		
			1,00	72,94	72,94
12020	u Boca de incendio equipada				
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN SUPERFICIE DE BOCA DE INCENDIO EQUIPADA (BIE), DE 25 MM (1") Y DE 660X660X215 MM, COMPUESTA DE: ARMARIO CONSTRUIDO EN ACERO DE 1,2 MM DE ESPESOR, ACABADO CON PINTURA EPOXI COLOR ROJO RAL 3000 Y PUERTA SEMICIEGA CON VENTANA DE METACRILATO DE ACERO DE 1,2 MM DE ESPESOR, ACABADO CON PINTURA EPOXI COLOR BLANCO RAL 9010; DEVANADERA METÁLICA GIRATORIA ABATIBLE 180° PERMITIENDO LA EXTRACCIÓN DE LA MANGUERA EN CUALQUIER DIRECCIÓN, PINTADA EN ROJO EPOXI, CON ALIMENTACIÓN AXIAL; MANGUERA SEMIRRÍGIDA DE 20 M DE LONGITUD; LANZA DE TRES EFECTOS (CIERRE, PULVERIZACIÓN Y CHORRO COMPACTO) CONSTRUIDA EN PLÁSTICO ABS Y VÁLVULA DE CIERRE TIPO ESFERA DE 25 MM (1"), DE LATÓN, CON MANÓMETRO 0-16 BAR. INCLUSO ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN, SEGÚN NORMATIVA LOCAL. SE MEDIRÁ EL NÚMERO DE UNIDADES REALMENTE EJECUTADAS SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.	4	4,00		
			4,00	359,40	1.437,60
12031B	u Kit Depósitos para reserva agua PCI de 12000L				
	KIT DE BATERÍA CON VOLUMEN TOTAL DE 12.000L, CONFORMADO POR 4 DEPÓSITOS PARA RESERVA DE AGUA CONTRA INCENDIOS DE 3000L DE CAPACIDAD, PREFABRICADOS TIPO AQUABLOCK XL 3000L (REF. 4031466), DE DIMENSIONES LARGO X ANCHO X ALTO (MM): 1725 X 4753 X 1850. INCLUSO KITS DE UNIÓN PARA CONEXIONADO ENTRE ELLOS, KIT A PARA EL PRIMER DEPÓSITO DE UNA BATERÍA REF. 4011841, KIT B PARA CADA DEPÓSITO COMPLEMENTARIO DE UNA BATERÍA REF. 4015685, JUNTA PLANA 68X84*4 (ADAPTADOR SALIDA 2") REF. 589802, JUNTA NEGRA NBR 65*5,5 (BOCAS SUPERIORES S75X6) REF. 445215, TAPA 560MM REF. 3075341, PALOMILLAS PARA LA TAPA 560MM REF. 2057657, PASAMUROS 1" REF. 2053587, RECAMBIO ADAPTADOR SALIDA A 2" REF. 3007532 E INDICADOR DE NIVEL UNIVERSAL REF. 585882. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA Y CONEXIONADA.				

CÓDIGO	RESUMEN	UDS LONGITUDANCHURAALTAURA PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
		1	1,00		
			1,00	6.880,21	6.880,21
1203370B	u Grupo de presión contra incendios BOMDESA GIEU 12/70				
	GRUPO DE PRESIÓN DE AGUA CONTRA INCENDIOS, MODELO BOMDESA GIEU 12/70 FORMADO POR: UNA BOMBA PRINCIPAL VERTICAL MULTICELULAR SB 750T, CAMISA EXTERIOR, IMPULSOR, BASE PORTACIERRE Y EJE DE ACERO INOXIDABLE AISI 304, ACCIONADA POR MOTOR ASÍNCRONO DE 2 POLOS DE 4 KW, AISLAMIENTO CLASE F, PROTECCIÓN IP55, EFICIENCIA IE3, PARA ALIMENTACIÓN TRIFÁSICA A 230/400 V, UNA BOMBA AUXILIAR JOCKEY MV 175T, CON CAMISA EXTERNA DE ACERO INOXIDABLE AISI 304, EJE DE ACERO INOXIDABLE AISI 416, CUERPOS DE ASPIRACIÓN E IMPULSIÓN Y CONTRABRIDAS DE HIERRO FUNDIDO, DIFUSORES DE POLICARBONATO CON FIBRA DE VIDRIO, ACCIONADA POR MOTOR ELÉCTRICO DE 0,9 KW, DEPÓSITO HIDRONEUMÁTICO DE 24 L, BANCADA METÁLICA, VÁLVULAS DE CORTE, ANTIRRETORNO Y DE AISLAMIENTO, MANÓMETROS, PRESOSTATOS, CUADRO ELÉCTRICO DE FUERZA Y CONTROL PARA LA OPERACIÓN TOTALMENTE AUTOMÁTICA DEL GRUPO, SOPORTE METÁLICO PARA CUADRO ELÉCTRICO, COLECTOR DE IMPULSIÓN, CON CAUDALÍMETRO PARA GRUPO CONTRA INCENDIOS DE TIPO ROTÁMETRO DE LECTURA DIRECTA, PRECISIÓN DEL 10%, CUERPO ACRÍLICO Y FLOTADOR DE ACERO INOXIDABLE. INCLUSO SOPORTES, PIEZAS ESPECIALES Y ACCESORIOS. SE MEDIRÁ EL NÚMERO DE UNIDADES REALMENTE EJECUTADAS SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.	1	1,00		
			1,00	2.065,88	2.065,88
12021	u Extintor polvo ABC polivalente 6kg				
	EXTINTOR PORTÁTIL DE POLVO QUÍMICO ABC POLIVALENTE ANTIBRASA, CON PRESIÓN INCORPORADA, DE EFICACIA 21A-144B-C, CON 6 KG DE AGENTE EXTINTOR, CON MANÓMETRO Y MANGUERA CON BOQUILLA DIFUSORA. INCLUSO SOPORTE Y ACCESORIOS DE MONTAJE. SE MEDIRÁ EL NÚMERO DE UNIDADES REALMENTE EJECUTADAS SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.	9	9,00		
			9,00	36,85	331,65
12022	u Extintor nieve carbónica CO2 5kg				
	EXTINTOR PORTÁTIL DE NIEVE CARBÓNICA CO2, DE EFICACIA 34B, CON 5 KG DE AGENTE EXTINTOR, CON VASO DIFUSOR. INCLUSO SOPORTE Y ACCESORIOS DE MONTAJE. SE MEDIRÁ EL NÚMERO DE UNIDADES REALMENTE EJECUTADAS SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.	1	1,00		
			1,00	72,21	72,21
12023	u Señalización de equipos contra incendios, fotoluminiscente				
	PLACA DE SEÑALIZACIÓN DE EQUIPOS CONTRA INCENDIOS, DE POLIESTIRENO FOTOLUMINISCENTE, DE 210X210 MM, INCLUSO ELEMENTOS DE FIJACIÓN, SEGÚN UNE 23033-1. SE MEDIRÁ EL NÚMERO DE UNIDADES REALMENTE EJECUTADAS SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.				
	Extintor CO2	1	1,00		
	Extintor ABC	9	9,00		
	BIEs	4	4,00		
	Sirena interior	1	1,00		
	Pulsador	4	4,00		
			19,00	5,51	104,69
12024	u Señalización de medios de evacuación, fotoluminiscente				
	PLACA DE SEÑALIZACIÓN DE MEDIOS DE EVACUACIÓN, DE POLIESTIRENO FOTOLUMINISCENTE, DE 210X210 MM, INCLUSO ELEMENTOS DE FIJACIÓN, SEGÚN UNE 23033-1. SE MEDIRÁ EL NÚMERO DE UNIDADES REALMENTE EJECUTADAS SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.				
	Salida emergencia	2	2,00		
	Salida	8	8,00		

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	Evacuación	15				15,00			
	Evacuación silla de ruedas	9				9,00			
	Sin salida	3				3,00			
	Botiquín	1				1,00			
							38,00	5,51	209,38
12PUL-SETA	u Interruptor de Botón de Presión para Parada de Emergencia								
	INTERRUPTOR DE BOTÓN DE PRESIÓN PARA PARADA DE EMERGENCIA TAPA DE SETA ROJO. UI: 660V; ITH: 10A. TIPO DE CONTACTO MUSHROOM. MEDIDO DE LA UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA Y FUNCIONANDO.								
		1				1,00			
							1,00	70,09	70,09
12033	u Sellado de penetraciones: manguito cortafuego								
	SISTEMA DE SELLADO DE PENETRACIONES PARA PROTECCIÓN PASIVA CONTRA INCENDIOS CON MANGUITO INTUMESCENTE CORTAFUEGO, COLOCADO ALREDEDOR DE LA TUBERÍA COMBUSTIBLE DE DIÁMETRO SEGÚN TUBERÍA Y PLANO, EN PASO DE FORJADO O MURO. SE MEDIRÁ EL NÚMERO DE UNIDADES REALMENTE EJECUTADAS SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.								
		10				10,00			
							10,00	50,51	505,10
12034	u Sellado de paso de cables con almohadillas intumescentes								
	SISTEMA DE SELLADO DE PASO DE CABLES CON AISLAMIENTO, DE DIÁMETRO EXTERIOR MENOR O IGUAL DE 80 MM, EN MURO, DE 100 MM DE ESPESOR, A TRAVÉS DE UNA ABERTURA DE 200 MM DE ANCHURA Y 200 MM DE ALTURA, POR AMBAS CARAS, PARA PROTECCIÓN PASIVA CONTRA INCENDIOS Y GARANTIZAR LA RESISTENCIA AL FUEGO EI 45, FORMADO POR 3 ALMOHADILLAS INTUMESCENTES CON PROPIEDADES IGNÍFUGAS, DE 300X170X30 MM, COLOR BLANCO. SE MEDIRÁ EL NÚMERO DE UNIDADES REALMENTE EJECUTADAS SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.								
		10				10,00			
							10,00	82,35	823,50
12038	m Red de distribución de agua de 2" PP-RCT								
	RED ÁREA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA PARA ABASTECIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS, FORMADA POR TUBERÍA DE POLIPROPILENO COPOLÍMERO RANDOM RESISTENTE A LA TEMPERATURA (PP-RCT/PP-RCT), RESISTENTE AL FUEGO, CON ADITIVOS QUE ACTÚAN COMO BARRERA DE OXÍGENO, LIBRE DE HALÓGENOS, SDR7, DE 2" DE DIÁMETRO, UNIÓN POR TERMOFUSIÓN, SIN CALORIFUGAR, QUE ARRANCA DESDE LA FUENTE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA HASTA CADA EQUIPO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS. INCLUSO MATERIAL AUXILIAR PARA MONTAJE Y SUJECIÓN A LA OBRA, ACCESORIOS Y PIEZAS ESPECIALES.								
		1	34,90			34,90			
							34,90	23,02	803,40
12037	m Red de distribución de agua de 1 1/2" PP-RCT								
	RED ÁREA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA PARA ABASTECIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS, FORMADA POR TUBERÍA DE POLIPROPILENO COPOLÍMERO RANDOM RESISTENTE A LA TEMPERATURA (PP-RCT/PP-RCT), RESISTENTE AL FUEGO, CON ADITIVOS QUE ACTÚAN COMO BARRERA DE OXÍGENO, LIBRE DE HALÓGENOS, SDR7,4, DE 1 1/2" DE DIÁMETRO, UNIÓN POR TERMOFUSIÓN, SIN CALORIFUGAR, QUE ARRANCA DESDE LA FUENTE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA HASTA CADA EQUIPO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS. INCLUSO MATERIAL AUXILIAR PARA MONTAJE Y SUJECIÓN A LA OBRA, ACCESORIOS Y PIEZAS ESPECIALES.								
		1	0,50			0,50			
		1	16,30			16,30			
		1	5,80			5,80			

1	14,50	14,50
---	-------	-------

37,10	16,28	603,99
-------	-------	--------

12011 m Cableado 1,5 mm² + PVC FLEXIBLE

CABLEADO FORMADO POR CABLE UNIPOLAR ES07ZI-K (AS), REACCIÓN AL FUEGO CLASE CCA-S1B,D1,A1, CON CONDUCTOR MULTIFILAR DE COBRE CLASE 5 (-K) DE 1,5 MM² DE SECCIÓN, CON AISLAMIENTO DE COMPUESTO TERMOPLÁSTICO A BASE DE POLIOLEFINA LIBRE DE HALÓGENOS CON BAJA EMISIÓN DE HUMOS Y GASES CORROSIVOS (ZI). INCLUSO CUANTOS ACCESORIOS SEAN NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y CABLE PROTECTOR FLEXIBLE DE PVC. SE MEDIRÁ LA LONGITUD REALMENTE EJECUTADA SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.

1.200,00	3,51	4.212,00
----------	------	----------

TOTAL CAPÍTULO SG12 Instalación de protección contra incendios.....	21.502,22
--	------------------

CAPÍTULO SG13 Gestión de residuos

14001 u Transporte residuos inertes sin clasificar, contenedor 5 m3

TRANSPORTE DE MEZCLA SIN CLASIFICAR DE RESIDUOS INERTES PRODUCIDOS EN OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O DEMOLICIÓN, CON CONTENEDOR DE 5 M³, A VERTEDERO ESPECÍFICO, INSTALACIÓN DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EXTERNA A LA OBRA O CENTRO DE VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN DE RESIDUOS. EL PRECIO INCLUYE EL VIAJE DE IDA, LA DESCARGA Y EL VIAJE DE VUELTA. SE MEDIRÁ EL NÚMERO DE UNIDADES REALMENTE TRANSPORTADAS SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.

35

35,00

35,00

168,51

5.897,85

TOTAL CAPÍTULO SG13 Gestión de residuos..... 5.897,85

CAPÍTULO SG14 Seguridad y salud

10.01

ud SEGURIDAD Y SALUD

EJECUCIÓN DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD INCLUIDO EN PROYECTO, CON UN NIVEL DE EXIGENCIA ALTO, PREVIA APROBACIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD ELABORADO POR LA CONSTRUCTORA, INCLUYENDO EN PRINCIPIO: INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA Y SEÑALIZACIONES, PROTECCIONES PERSONALES, PROTECCIONES COLECTIVAS; TODO ELLO CUMPLIENDO LA REGLAMENTACIÓN VIGENTE.

1

1,00

1,00

1.500,00

1.500,00

TOTAL CAPÍTULO SG14 Seguridad y salud.....	1.500,00
---	-----------------

TOTAL.....	765.201,42
-------------------	-------------------